

KLEUREN EN MATERIALENSTAAT

Voorberg Bouwkunde B.V.

Stadhoudersweg 135b
3039 EH Rotterdam

tel: (010) 467 45 33
www.voorbergbouwkunde.nl



gebouw Noorderkroon, 1e en 2e verdieping

behorende bij Bestek

BETREFT: Kleuren en materialenstaat
BEHORENDE BIJ: Bestek
WERKNUMMER: 22,1899
DATUM: 20-4-2023

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	RUIMTE	TYPE/ AFWERKING	KLEUR	TOEVOEGING	OPMERKING
WANDEN EN WANDAFWERKING	Bestaand metselwerk, stucwerk	Gangwanden eerste etage	alles stucwerk , sauswerk	RAL 9010	zuiver-wit	met 'renovlies'
	Bestaand metselwerk, stucwerk	Tussenwanden eerste etage	alles stucwerk , sauswerk	RAL 9010		
	Metalstudwanden	Gangwanden eerste en tweede etage	sauswerk	RAL 9010		
	Metalstudwanden	Tussenwanden eerste en tweede etage	sauswerk	RAL 9010		
	Glazen systeemwanden	Gangwanden vergaderruimtes	slanke aluminium profielen, helder glas	RAL 9005	deuren als overige	
	Wandbescherming	Multifunctionele ruimte	OSB-plaat , gebeitst (mat!!)	RAL 7016	met bovenlat ; wildverband	van vloer tot 1.800mm+ (zie schets)
	Toegangsdeuren vaste wanden		hout , schilderwerk	RAL 9005	beslag: strak , geborsteld	deur en kozijn ; raamkozijnen: idem
	Toegangsdeuren systeemwanden		hout , schilderwerk	RAL 9005	beslag: strak , geborsteld	deur en kozijn ; raamkozijnen: idem
	Binnen verduistering	Grote vergaderzalen en multifunctionele ruimte	rolgordijn	zwart	met zijprofiel	elektrisch bedienbaar
	Plinten kantoren		MDF	RAL 9010	90mm x 12mm	haaks profiel
	Plinten gangen		MDF	RAL 9010	90mm x 12mm	haaks profiel
	Keramisch tegelwerk	Toiletgroepen	keramische tegel 300*600	MOSA 'Terra' 200V cool white	voeg: licht grijs	
GEVELS EN GEVELAFWERKING	Metalen kozijnen	Kantoor as AA	poedercoating	Licht/midden grijs, als bestaand		Exacte RAL kleur nog te bepalen
	Zonwering buitenzijde	Alle gevelkozijnen, muv toiletgroep	gecoat	Licht/midden grijs, als kozijnen		Exacte RAL kleur nog te bepalen
	Binnen lichtwering	Alle kantoren, vergaderruimtes etc. als aangegeven op tekening	verticale lamellen	Luxaflex Jardima 9194 (89 mm)		
	Binnen verduistering	Grote vergaderzalen en multifunctionele ruimte	rolgordijn , verduisterend	Luxaflex 6410 deco-3	met zijprofiel ; eindls koord	
	Binnenzijde gevel		sauswerk	RAL 9010		
	Aftimmering kozijnen binnenzijde		minimaal , strak (MDF-12mm)	als aansluitend kozijn		
VLOEREN EN VLOERAFWERKING	Losse vloerafwerking	Gangen	Marmoleum	FORBO 3706 beton	serie Concrete	
	Losse vloerafwerking	Kantoren	Marmoleum	FORBO 3861 Arabian Pearl	serie Fresco	
	Losse vloerafwerking	Multifunctionele ruimte	Marmoleum	FORBO 3861 Arabian Pearl	serie Fresco	
	Losse vloerafwerking	Vergaderruimten	projecttapijt	INTERFLOOR mercator 881		
	Losse vloerafwerking	Pantry	Marmoleum	FORBO 5232 rocky ice	serie Striato	
	Losse vloerafwerking	Reproruimtes	Marmoleum	FORBO 3706 beton	serie Concrete	
	Losse vloerafwerking	Bergingen	Marmoleum	FORBO 3706 beton	serie Concrete	
	Losse vloerafwerking	Kastenruimte	Marmoleum	FORBO 3706 beton	serie Concrete	
	Losse vloerafwerking	Techniekruimte	Marmoleum	FORBO 3861 Arabian Pearl	Antistatisch	
	Keramisch tegelwerk	Toiletgroepen	Keramische tegel 300*300	Antraciet	Als bestaand	
PLAFONDS EN PLAFONDAFWERKING	Verlaagd plafond, klimaatplafond	Kantoren en vergaderruimtes				
	Verlaagd plafond	Gangen en bergingen	Hardmineraal tegels, bestaand	wit	Hergebruik	
	Verlaagd plafond	Toiletgroepen, werkkasten	Gipsvinyl, bestaand	wit	Hergebruik	Nog controleren hoeveel aan te vullen
	Plafond niet afgewerkt	Techniekruimtes	Sauswerk	RAL 9016		
INRICHTING	Pantry	Eerste en tweede etage				
	fronten		HPL	ARPA 4526	houtstructuur	
	blad		RvS		geborsteld	incl. spoelbak ; mengkraan : geborsteld RvS
	spatstuk		keramische tegel 450*450	MOSA 'Terra' 200V cool white	voeg: licht grijs	1 laag boven aanrechtblad + RvS-profiel
KOLOMMEN/WINDVERBAND	Kolommen/ windverband		Staal	RAL 9010		
CV-LEIDINGEN	CV-leidingen		In het zicht	RAL 9010		