



**NOTO:**

- de verlichting in de kantooromgeving dient bereikt te zijn voor 700 Lux maar dient bij afwijking te zijn verlicht op 500 Lux via het mee te leveren D24 lichtmanagement systeem.
- de verlichting in kantooromgeving dient te schakelen op aanwezigheid na ingeschakeld met schakelaar bij de deur. Zie instructies van de verlichting
- de verlichting in de gangzone/-verkeersdomein dient bereikt te zijn op ca. 200Lux als basisverlichting, geschikeld op beweging.
- de verlichting dient verlichting na 15 minuten automatisch te regelen naar 15% van de basisverlichting bij afwezigheid van personen
- de verlichting kan versneld uit met weegpuls door weegpulschakelaar nabij de gebouweentrede (receptie) en via het D24 lichtmanagement. (na toepassing voor gangen en kantooromgeving)

04-04-2023