



NOOT:

- de verlichting in de kartonvering dient berekend te zijn voor 700 Lux maar dient bij opwerking te zijn ingesteld op 500 Lux (het mee te leveren DALI 2 lichtmanagement systeem).
- de verlichting in kantoorruimtes dient te schakelen op aanwezigheids- of bewegingsschakelaars met schakelaar bij de deur, zonder inschakelen kan de verlichting uit blijven.
- de verlichting in de gangzones-verkeerszones dient berekend te zijn op ca. 200Lux als basisverlichting, geschakeld op beweging.
- bij afwezigheid dient de verlichting na 15 minuten automatisch te regelen naar 15% van de basisverlichting.
- de verlichting kan versneld uit met weegsels door weegschakelaars nabij de gebouwenbure (receptie) en via het DALI 2 lichtmanagement. (van toepassing voor gangen en kartonvering)

04-04-2023