


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Ledinbouwarmatuur met translucide afdekglas uit PMMA. Voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagprofielen.
Montagewijzen	inbouw
Armatuuroptiek	Afdekglas uit translucide PMMA voor een hoge verblindingsbeperking en efficiëntie.
Aangesloten vermogen	27 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	4.000 lm
Lichtrendement	148 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L85 (25 °C) = 60.000 h L90 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9010 Zuiverwit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	GST 18/3 + GST 15/2
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK06
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	15
Max. Armaturen B16	24
Max. Armaturen C10	24
Max. Armaturen C16	40
Lengte net	1.720 mm
Breedte-net	100 mm
Hoogte net	77 mm
Inbouwlengte	1.720 mm
Inbouwhoogte	77 mm
Gewicht	3,0 kg

light distribution curve

39 G2 C10-1720-U D-W19 40-840 E3
TX084288

 CO - C180
 C90 - C270

 UGR I = 18,2
 UGR q = 17,8
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 82 97 100 100 100

Aanbestedingstekst

Ledinbouwarmatuur met translucide afdekglas uit PMMA. Voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagprofielen. Geschikt voor luchtafvoer in plafonds met onderdruk. Maximaal afvoerluchtvolume per armatuur 100 m³. Snelaansluitsysteem type Wieland. Afdekglas uit translucide PMMA voor een hoge verblindingsbeperking en efficiëntie. Met symmetrische brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 27,00 W, lichtrendement van de armatuur 148 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$.

Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM, Gemiddelde opgegeven levensduur L85($t_q 25^\circ\text{C}$) = 60.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90($t_q 25^\circ\text{C}$) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9010). Afmetingen (L x B): 1720 mm x 100 mm, armatuurhoogte 77 mm. Gewicht: 3,0 kg. Met geïntegreerd 3-polig Wieland GST 18/3-snelaansluitsysteem en 2-polig Wieland GST 15/2-snelaansluitsysteem. Het aansluitsysteem leent zich tot doorlussen van de voeding. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

EPREL ID

C: SI-B8T15856CEU