



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt, alu continu inbouw 22 meter led
armatuur met automatische zelfdiagnose
serie Evago + pictogram vlucht-route
rechtdoor PP 220/51

EVA-DIP-22

7TCA091160R0322

Generated on 20-1-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091160R0322
Oude artikelnummer	4510216062
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-DIP-22
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt, alu continu inbouw 22 meter led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vlucht-route rechtdoor PP 220/51
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. Inclusief ronde en vierkante sierafdekkapjes
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 dagen
GTIN code	8713812760643
Netto gewicht	917 Gram
Land van herkomst	HU

Prijs

Bruto prijs	€ 305,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	917 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	300 x 205 x 88 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Aluminium
RAL-nummer behuizing:	9006
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	235
Hoogte/diepte (millimeter):	134
Breedte (millimeter):	84
Buitendiameter (millimeter):	84
Inbouwlengte (millimeter):	300
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	48
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar

Specificaties

Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningssafstand (meter):	22
Nom. stroom (milliampère):	19 - 19
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen (watt):	4
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

