


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Downlight/spot
Montagevorm	Inbouw met rand
Vorm	Rond
Afmeting	100
Uitstralingshoek	36° Flood
Reflector	Hoogglans
Aansluitvermogen waarde	13 W
Power factor	0,75
Kleurtemperatuur	4000 K
Nominale lichtstroom	1.500 lm
Kleurtolerantie	3 SDCM
Lichtopbrengst	115 lm/W
Kleurweergave-index	90
Fotobiologische klasse	Groep 1- geen risico
Kleur	RAL9016 Verkeerswit
Soort schakeling	Elektron trafo DALI DIM (ETDD)
Dimming DALI-2	Ja
Aansluiting	Klem
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	1 - 100 %
TouchDim-compatibel	Ja
Max. Armaturen B10	21
Max. Armaturen B16	34
Max. Armaturen C10	34
Max. Armaturen C16	57
nominale frequentie	50/60 Hz
Geschiktheid voor DC	Ja
Beschermklasse	IP20
Beschermkl zijde van de ruimte	IP54
Beschermcategorie	II
Slagvastheid	IK02
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Nettohoogte	100,50 mm
Buitendiameter	109 mm
Inbouwhoogte	98 mm
Inbouwdiameter	100 mm

light distribution curve

SNS RC3-HR1FL-14-940

■ C0 - C180

 UGR-waarde = 19
 DIN 5040 = A80
 CEN flux code = 98 100 100 100 100
 UGR I = 12,4
 UGR q = 12,4
 UTE = 1.00 A + 0.00 T 0.60 0.50

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 SNS RC03 ZIP54-PC-T 7188400	afdekglas uit PC, transparant, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C03. Niet voor gebruik in combinatie met renovatieplaten.
 SNS RQC0305 MP 600 7189800	Montageplaat SNS R/Q C03/C05. Voor modulemaat 600.
 SNS RQC0305 MP 625 7189900	Montageplaat SNS R/Q C03/C05. Voor modulemaat 625.
 SNS RC03 BE 7190000	Instortkast. Uit kunststof met afdekking uit plaatstaal. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C03.
 SNS RC03 SP drm 145 7190200	Renovatieplaat SNS RC03. Voor plafondopeningen Ø 105 - 145 mm .

Aanbestedingstekst

Compacte leddownlighter met rond model. Inbouwdownlighter met rand voor gezaagde plafondopeningen. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Afmetingen plafondopening Ø 100 mm. Voor inbouw in plafondopeningen met andere afmetingen zijn afzonderlijk te bestellen renovatieplaten verkrijgbaar. Inbouwdiepte >= 98 mm, Armatuurhoogte 101 mm. Met hoogglanzend gemetalliseerde kunststof reflector. Kleur van het plafondmontageframe: wit. Lichtverdelingskarakteristiek en halfwaardehoek: 36° Flood. Lichtsturing door collimator-/lenstechnologie. Beperking van de directe verblinding overeenkomstig UGR 19. Met een ledmodule. Armatuurlichtstroom 1.400 lm, Aansluitvermogen 13 W, lichtrendement van de armatuur 115 lm/W. Lichtkleur Neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra= 90. kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM stemt overeen met een hoge kleurovereenstemming van de LED's bij gebruik. Gemiddelde levensduur L90 (tq 25 °C) = 50.000 h, gemiddelde levensduur L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C - +25°C. Behuizing en koellichaam uit spuitgietaluminium. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor netaansluiting en afzonderlijke 5-polige doorlusbox. Het voorschakelapparaat wordt verbonden met het net via een aansluitklem. Met elektronisch voorschakelapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Mogelijk dimbereik: 1...100%. Live-Link ready. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

EPREL ID

E: L2C5-40901208F1500