



Noodverlichtingsarmatuur Evago Evago/Escape h<=4m/Inbouw/Rond/3hrs

EVA-R-DLI/3

7TCA091160R0599

Generated on 19-1-2023

Algemene informatie

Assortiment	 België
Bestelnummer	7TCA091160R0599
Oude artikelnummer	5520237061
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-R-DLI/3
Omschrijving	Evago/Escape h<=4m/Inbouw/Rond/3hrs
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 dagen
GTIN code	8713812771106
Netto gewicht	467 Gram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 269,07 per 1
Ingangsdatum	15-01-2023
Conditiegroep	LA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1
Minimum afname	1
Besteleenheid	1
Bruto gewicht	581 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	316
Hoogte/diepte (millimeter):	78
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	100
Inbouwlengte (millimeter):	316
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	35
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	3
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	15 - 15
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	177
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	177
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdelers:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3
Lichtstroom in standby modus (lumen):	177
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB N.V.

Electrification business

Tel.: +32 (0) 2 718 63 07

E-mail: be-tech-ep@abb.com

Internet: <https://new.abb.com/low-voltage/nl-be>

