

BIJLAGE 9 Programma van Eisen



A. Commerciële eisen

Eis	Omschrijving van de eis
1	Opdrachtnemer dient bij het onder de raamovereenkomst indienen van een offerte een verwijzing naar de vigerende digitale catalogus van de speel- en of sporttoestellen toe te voegen. Hierin is een omschrijving/naam, artikelnummer en een bruto catalogusprijs excl. BTW opgenomen. De catalogusprijs is een landelijk geldende prijs. Ten aanzien van de plaatsingskosten levert de inschrijver bij een nadere uitvraag onder de raamovereenkomst een separate offerte aan.
2	Catalogusprijzen van de speel- sporttoestellen zijn op basis van franco levering op het door de gemeente aangegeven afleveradres. De inschrijver hanteert geen minimale afname of toeslagen.

B. Functionele eisen dienstverlening

Eis	Omschrijving van de eis
3	Beantwoording van vragen en klachten worden binnen 36 uur (m.u.v. weekenden en feestdagen) teruggekoppeld aan de contactpersoon van de gemeente Maasdriel.
4	De opdrachtnemer dient een vaste contactpersoon (en vervanger) aan te stellen voor alle communicatie tussen de gemeente Maasdriel en opdrachtnemer. De gemeente Maasdriel stelt ook een contactpersoon aan.

C. Eisen levering en plaatsing

Eis	Omschrijving van de eis
5	<i>Definitie plaatsing:</i> Onder plaatsing wordt verstaan, het monteren, installeren, nastellen/naspannen van een toestel met alle bijbehorende onderdelen, inclusief transporteren vanaf de losplaats naar de plaats van bestemming en het monteren en installeren inclusief grondwerk, fundering en materiaal.
6	De opdrachtnemer levert, tenzij anders is overeengekomen met de gemeente Maasdriel, uiterlijk binnen 12 weken standaard catalogustoestellen na verzending van de schriftelijke nadere opdracht. Heeft het toestel een langere oplevertijd dan vermeld de opdrachtnemer dit in de nadere offerte.

7	Tenminste 2 weken voor plaatsing neemt de opdrachtnemer contact op met de contactpersoon van de gemeente Maasdriel om de planning en eventuele volgorde van plaatsing door te nemen.
8	De opdrachtnemer doet voorafgaand aan het leveren en plaatsen toestellen een KLIC-melding en/of graaft in voorkomende gevallen een proefsleuf. De kosten daarvoor zijn voor de opdrachtnemer.
9	Na oplevering van een speelplaats (bij herinrichting of nieuw) moet de locatie door een onafhankelijke extern partij gekeurd worden op volledigheid van documentatie en op juistheid van plaatsing e.d. De gemeente Maasdriel heeft hiervoor een overeenkomst met een inspectiebureau. De voorkeur van de gemeente Maasdriel gaat uit naar het laten uitvoeren van de keuring door het door de gemeente Maasdriel gecontracteerde inspectiebureau. De kosten voor de keuring komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
10	Plaatsing wordt uitgevoerd met daartoe geëigende middelen/gereedschappen zoals die in de plaatsingsvoorschriften zijn vermeld.
11	Indien het toestel door de opdrachtnemer tijdens de plaatsing onbewaakt wordt achtergelaten, wordt het toestel zodanig afgesloten dat het niet kan worden betreden. Hierbij zijn op of nabij de daarvoor in aanmerking komende punten een duidelijk zichtbaar opschrift aangebracht waaruit duidelijk blijkt dat het speeltoestel (nog) niet voor gebruik bestemd is.
12	Tijdens de werkzaamheden is de veiligheid op het werkterrein de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
13	Tijdens de werkzaamheden wordt in de openbare ruimte gewerkt volgens de eisen van CROW 96B.
14	(Speel)toestellen worden geleverd inclusief plaatsing- en onderhoudsvoorschriften. Het logboek en certificaat van het toestel worden tenminste 7 werkdagen voor plaatsing van het toestel digitaal aan de gemeente aangeleverd. (Speel)toestellen die op locatie worden gekeurd zijn hiervan uitgezonderd. Hiervoor geldt dat binnen 7 werkdagen na plaatsing het certificaat en logboek worden overhandigd en worden getekend door de Opdrachtgever.

D. Technische eisen

Eis	Omschrijving van de eis
15	De speeltoestellen voldoen aan het veiligheidsniveau van het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Dit geldt ook voor sporttoestellen in de nabijheid van speeltoestellen. Voor de overige sporttoestellen geldt de Wet Algemene Productveiligheid.
16	Eventueel benodigde betonmortel voldoet aan de eisen zoals vermeld in BRL 1801 of gelijkwaardig.
17	Toe te passen zand en/of grond moet voldoen aan het besluit Bodemkwaliteit, klasse wonen of gelijkwaardig.

18	De slijtagegevoelige onderdelen zijn eenvoudig te controleren. Bouten van regelmatig te vervangen onderdelen zijn eenvoudig te bereiken. Dit houdt in: zonder andere onderdelen te hoeven verwijderen.
19	De toestellen zijn vandalismebestendig en zodanig geconstrueerd dat het niet met eenvoudige middelen te demonteren is. Het is niet mogelijk dat speeltoestellen in handkracht worden vernield en/of met de hand mechanische hulpmiddelen niet zijnde mechanisch aangedreven apparatuur kunnen worden gedemonteerd. In overige gevallen is sprake van vandalisme.
20	Kunststof plaatmateriaal is van HMPE of HDPE.
21	Staal: alle delen zijn thermisch verzinkt (volblad verzinken) NEN-ISO 1461, uitgezonderd veren van bijvoorbeeld veerelementen. Op verzoek dient eventueel poedercoating te worden aangebracht in de gewenste kleur conform DIN 50942.
22	Roestvrijstaal: Minimaal type 304.
23	Hout: dient splintervrij te zijn, is vrij van houtworm en/of spint en al het kanthout is hartvrij.

E. Garantie

Eis	Omschrijving van de eis
24	Op de speeltoestellen wordt minimaal een 10 jaar durende en niet aflopende garantie verleend. Deze garantie geldt op de gehele constructie, uitgezonderd: - Op bewegende onderdelen geldt, ongeacht het gebruik, een niet aflopende garantie van 3 jaar; - Normale slijtage/onderhoud/verkleuring; - Vandalisme.
25	De opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen voor de geleverde speeltoestellen minimaal 15 jaar leverbaar zijn vanaf het moment van leveren van de speeltoestellen.
26	De opdrachtnemer herstelt op eerste aanzegging en tot genoegen van de gemeente, voor eigen rekening, alle voorkomende en onder de garantie vallende gebreken aan het speeltoestel cq. Verhelpt elk gebrekkig functioneren van het speeltoestel.
27	Later geconstateerde niet zichtbare en onder garantie vallende gebreken worden door de opdrachtnemer hersteld. Indien dit niet mogelijk is zorgt de opdrachtnemer voor gelijkwaardige vervanging.

F. Eisen duurzaamheid

Eis	Omschrijving van de eis
28	De gemeente Maasdriel vindt het belangrijk dat opdrachtnemers in hun bedrijfsvoering rekening houden met duurzaamheid en milieu.
29	De speeltoestellen zijn van duurzame materialen vervaardigd en zijn herbruikbaar.
30	Speeltoestellen van hout hebben een TPAC certificering ** of gelijkwaardig. ** toegepast hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en is gecertificeerd volgens een door TPAC als duurzaam beoordeeld bosbeheersysteem, zie www.tpac.smk.nl
31	Speeltoestellen voldoen aan een VOS gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van tenminste 15m ² / liter. Voor vernissen die worden toegepast op hout bedraagt maximaal 250g / liter (met een dekkraft van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) is dat maximaal 180g / liter.