
Behoort bij: GON-40-23-013-T01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
111	ZAGEN ASFALTVERHARDING				
111010	Zagen van bitumineuze verharding. 0 - 100 mm	m	1.765,00F		
111020	Zagen van bitumineuze verharding. 101 - 150 mm	m	500,00F		
111030	Zagen van bitumineuze verharding. 151 - 200 mm	m	200,00F		
112	OPBREKEN SCHOON ASFALT				
112010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0-70 mm	m2	190,00F		
112020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 71-110 mm	m2	400,00F		
112030	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 111-160 mm	m2	50,00F		
13	OPBREKEN BESTRATINGEN				
132	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
132010	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat.	m2	500,00F		
133	OPBREKEN BETONTEGELS				
133010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	250,00F		
14	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
141	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
141010	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm.	m	150,00F		
142	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
142010	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm op zand.	m	100,00F		
142020	Opbreken bochtbanden 180/200 x 250 mm op zand.	m	20,00F		
15	OPBREKEN FUNDERINGEN				
150010	Verwijderen funderingslaag.	m2	150,00F		
16	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
160010	Frezen graszoden.	are	105,00F		
17	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
171	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
171010	Opzoeken van bestaande uitleggers in groenstrook.	st	40,00F		
2	GRONDWERKEN				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	ZAND ONTGRAVEN				
211010	Zand ontgraven t.b.v. cunet inrit	m3	615,00F		
211020	Zand ontgraven t.b.v. grondverbetering	m3	1.585,00F		
212	KLEI ONTGRAVEN				
212010	Klei ontgraven uit depot.	m3	1.915,00F		
221	ZAND VERVOEREN				
221010	Zand vervoeren op het werk.	m3	350,00F		
221020	Zand vervoeren naar het depot.	m3	1.850,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	KLEI VERVOEREN				
222010	Klei vervoeren vanaf het depot.	m3	1.915,00F		
23	GROND VERWERKEN				
231	ZAND VERWERKEN				
231010	Zand verwerken in cunet trottoirs	m3	350,00F		
231020	Zand verwerken in depot.	m3	1.850,00F		
232	KLEI VERWERKEN				
232010	Klei verwerken in cunet.	m3	1.915,00F		
3	LEIDINGWERK				
31	RIOLERING				
318	KOLKAANSLUITINGEN				
318010	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting.	st	75,00F		
32	KOLKEN EN LIJNGOTEN				
321	AANBRENGEN KOLKEN				
321010	Aanbr trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	45,00F		
321020	Aanbr straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	30,00F		
323	LEVEREN KOLKEN				
323010	Leveren straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	30,00F		
323020	Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer comb.	st	45,00F		
36	PUTAFDEKKINGEN				
362	OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING				
362010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking RWA.	st	36,00F		
362020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking DWA.	st	18,00F		
362030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking DWA.	st	18,00F		
363	LEVERINGEN T.B.V. PUTAFDEKKINGEN				
363010	Leveren betonnen stelling RWA-put 0,05 m.	st	30,00F		
363020	Leveren betonnen stelling RWA-put 0,08 m.	st	5,00F		
363030	Leveren betonnen stelling RWA-put 0,11 m.	st	2,00F		
363040	Leveren kunststof opzetstuk t.b.v. DWA-put 0,20 m.	st	10,00F		
363050	Leveren kunststof opzetstuk t.b.v. DWA-put 0,20 m.	st	10,00F		
4	GROENVOORZIENINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
4224	<u>LEVEREN HAAGPLANTSOEN</u>				
422410	Leveren Crataegus monogyna.	st	700,00F		
422420	Leveren Prunus spinosa.	st	700,00F		
422430	Leveren Ligustrum vulgare	st	700,00F		
422440	Leveren Viburnum opulus	st	700,00F		
422450	Leveren Acer campestre	st	700,00F		
424	LEVEREN GRASZAAD/GRASZODEN				
424010	Leveren graszaad R1	kg	35,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432	AANBRENGEN PLANTSOENEN				
4324	<u>HAAGPLANTSOEN</u>				
432410	Planten van Zeeuwse haag	st	3.500,00F		
434	AANLEG GAZON				
434010	Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, vlak.	are	28,00F		
442	ONDERHOUD PLANTSOEN				
4421	<u>ONKRUIDVRIJ MAKEN</u>				
442110	Onkruidvrij maken haagvoet (Zeeuwse haag).	m2	4.000,00F		
442120	Verwerken vrijgekomen materiaal (Zeeuwse haag).	m2	4.000,00F		
444	ONDERHOUD GAZON				
444010	Maaien grasveld tot 500 m2	are	28,00F		
5	VERHARDINGEN				
52	ZANDBED				
520010	Afwerken zandbed, dikte laag 0,80 m.	m2	3.750,00F		
520020	Aanbrengen straatlaag 0,05 m.	m2	1.450,00F		
53	FUNDERINGEN				
530010	Aanbr. betongranulaat 0,25 m vanaf 2,00 m	m2	1.300,00F		
530020	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	650,00F		
530030	Profileren en verdichten fundering.	m2	1.300,00F		
55	ASFALTVERHARDINGEN				
551	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5511	<u>FREZEN 'SCHOON' ASFALT</u>				
551110	Doorfrezen bouwstraat, asfalt en betongranulaat.	m2	100,00F		
551120	Frezen teervrij asfalt.	m2	12.000,00F		
551130	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	10,00F		
552	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
552610	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	130,00F		
552620	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.200,00F		
552630	Aanbrengen profiellaag van asfaltbeton.	ton	120,00F		
552650	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	1.200,00F		
553	KLEEFLAGEN EN WAPENING				
553110	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m	m2	24.000,00F		
553120	Aanbrengen kleeftlaag 0,4 kg/m	m2	2.000,00F		
554	MEERPRIJZEN ASFALT S'NACHTS + WEEKEND				
554110	Meerprijs nacht en weekendwerk	ton	2.650,00F		
57	KANTOPSLUITINGEN				
571	TROTTOIRBANDEN				
571010	Aanbr. rechte trottoirb. 180/200x250 op zand.	m	1.375,00F		
571020	Aanbr. bocht trottoirb. 180/200x250 op zand.	m	260,00F		
571030	Aanbr. rechte trottoirb. 180/200x400 op zand.	m	750,00F		
571040	Aanbr. bocht trottoirb. 180/200x400 op zand.	m	75,00F		
571050	Aanbr.verloopbanden 180/200x250 op zand.	m	380,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572	OPSLUITBANDEN				
572010	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	2.450,00F		
58	ELEMENTENVERHARDINGEN				
5811	<u>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
581110	Herstraten keiformaat betonstraatstenen.	m2	500,00F		
5812	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
581210	Aanbrengen keiformaat betonstraatstenen nieuw	m2	2.100,00F		
584	BETONTEGELS				
5841	<u>HERSTRATEN BETONTEGELS</u>				
584110	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	500,00F		
5842	<u>AANBRENGEN BETONTEGELS</u>				
584210	Aanbrengen betontegels 150 x 300 x 100 mm	m2	100,00F		
584220	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	400,00F		
584230	Aanbrengen betontegels 210 x 210 x 80 mm	m2	2.500,00F		
59	LEVERANTIES				
592	LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
592010	Lev. rechte trottoirband 180/200 x 250 mm grijs.	st	600,00F		
592020	Lev. rechte trottoirband 180/200 x 250 mm zwart.	st	775,00F		
592030	Lev. gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm. grijs	st	150,00F		
592040	Lev. gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm. zwart	st	140,00F		
592050	Lev. hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm. grijs	st	150,00F		
592060	Lev. hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm. zwart	st	230,00F		
592070	Lev. rechte trottoirband 180/200 x 400 mm grijs.	st	750,00F		
592080	Lev. gebogen trottoirband 180/200 x 400 mm. grijs	st	75,00F		
593	LEVERANTIE OPSLUITBANDEN				
593010	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm grijs.	st	650,00F		
593020	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm zwart.	st	1.800,00F		
594	LEVERANTIE BETONTEGELS				
594010	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs.	st	4.500,00F		
594020	Leveren betontegels 300 x 150 x 45 mm grijs.	st	500,00F		
594030	Leveren betontegels 150 x 300 x 100 mm KB nero	st	2.250,00F		
594040	Leveren betontegels 210 x 210 x 80 mm Zwart	st	57.000,00F		
595	LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
595010	Leveren keiformaat betonstraatstenen rood.	st	96.000,00F		
595020	Leveren keiformaat betonstraatstenen grijs.	st	10.000,00F		
8	DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD				
81	ASFALTONDERZOEKEN				
810010	Maken en beoordelen asfaltkernen.	st	25,00F		
82	WEGBEBAKENING				
821	BEBORDING				
821010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	24,00F		
821020	Aanbrengen rotondebord.	st	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	25,00F		
84	VOORZIENINGEN				
841	WERKTERREIN EN AANVOER				
841010	Inrichten werkterrein.	keer	25,00F		
841020	Opruimen werkterrein.	keer	25,00F		
86	WERK ALGEMENE AARD				
861	T.B.S. WERKNEMERS				
861010	Inzet werknemer B tijdens kantooruren	uur	80,00F		
861020	Inzet werknemer D tijdens kantooruren	uur	80,00F		
862	T.B.S. MATERIEEL				
862010	Inzet hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
862020	Inzet wiellader.	uur	40,00F		
862030	Inzet vrachtauto.	uur	40,00F		
864	STORTKOSTEN				
864010	Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	25,00F		
88	OPSTELLEN PLANNEN				
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	25,00F		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	25,00F		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	25,00F		
880040	Opstellen plan van aanpak flora en fauna.	keer	25,00F		
880050	Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden raamb.	keer	25,00F		
881	Opstellen deelopdrachten				
881110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	25,00F		
881120	Opstellen Uitvoeringsontwerp A3	keer	5,00F		
881130	Opstellen Uitvoeringsontwerp A2	keer	5,00F		
881140	Opstellen Uitvoeringsontwerp A1	keer	10,00F		
881150	Opstellen Uitvoeringsontwerp A0	keer	5,00F		
881160	Opstellen verkeers- en faseringsplan per deelopdr.	keer	25,00F		
881170	KLIC-melding aanvragen	keer	25,00F		
881180	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	25,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				