

---

| <u>TAAKNR</u> | <u>FREQ</u> | <u>TAAKSOORT</u> | <u>WERK</u> | <u>DAGSOORT</u> | <u>OMSCHRIJVING</u>                                                             | <u>TYPE</u> |
|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E11           | 5J          | Extra            | regulier    | werkdag         | RVS afzuigkap (klein) binnenzijde reinigen                                      | min./stuk   |
| E12           | 5J          | Extra            | regulier    | werkdag         | RVS afzuigkap (groot) binnenzijde reinigen                                      | min./stuk   |
| E13           | 12J         | Extra            | regulier    | werkdag         | Extra schrobben vloer praktijklokaal (incl. verplm <sup>2</sup> /uur meubilair) |             |
| E14           | 140J        | Extra            | regulier    | werkdag         | Afvalbakken buiten legen/schoonmaken                                            | uur         |
| E15           | 100J        | Extra            | regulier    | werkdag         | Buitensportaccommodatie schoonmaken                                             | uur         |

FOTO BIJ E11-5J: Hub van Doornecollege, lokaal 171



FOTO BIJ E11-5J: Hub van Doornecollege, lokaal 227



FOTO BIJ E11-5J: Hub van Doornecollege, lokaal 271



## FOTO BIJ E11-5J: Nieuwbouw, kleiner model (info)

### 0.3 afzuigkap 1500x850x600

De kap is vervaardigd uit dubbelgeslepen roestvaststaal plaatmateriaal 1,2 mm, Randon voorzien van een dubbel gezette condens goot. Hoeken volledig door gelast en geslepen K320. De bovenzijde van de kap is voorzien van een sendzimir verzinkte dakplaat. In de kap is een half V-vormig plenum geïntegreerd waarin de benodigde hoeveelheid RVS wervelstroomfilters zijn geplaatst. De filters worden geplaatst op een, aan de ondergoot doorgezet profiel en zijn voorzien van handgrepen, waardoor deze eenvoudig uitneembaar zijn en goed te reinigen in een professionele vaatspoelmachine.

De kap is volledig geproduceerd volgens de HACCP gestelde normen. Het plafond van de kap is voorzien van geïntegreerde LED spots welke bekabeld zijn tot een zijde van de kap, inclusief 3 meter 3-aderig snoer met stekker.

#### Technische specificatie kap:

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen (LxBxH) :   | 1500 x 850 x 600 mm               |
| Materiaal :            | RVS 304, K320                     |
| Uitvoering omranding : | Volledig door gelast              |
| Verlichting :          | Geïntegreerde LED spots( 4000 k ) |
| Aantal spots :         | 3                                 |
| Spanning (V) :         | 230                               |
| Aantal filters :       | 2                                 |
| Afmetingen filter :    | 495 x 495 x 20 mm                 |

## EXTRA E11-5J: RVS afzuigkap (klein) binnenzijde reinigen

Afzuigkappen met een lengte <= 1.50m

### TIJDSTIP UITVOERING IN VAKANTIES:

- Herfstvakantie
- Kerstvakantie
- Carnavalsvakantie
- Meivakantie
- Zomervakantie

| ELEMENT:  | ONDERDEEL:               | HANDELING: |
|-----------|--------------------------|------------|
| -----     | -----                    | -----      |
| Afzuigkap | Binnenzijde,<br>Roosters | Reinigen   |

Opgave in minuten per stuk

FOTO BIJ E12-5J: Hub van Doornecollege, lokaal 267 (wand)



FOTO BIJ E12-5J: Hub van Doornecollege, lokaal 267 (boven keukenblokken)



FOTO BIJ E12-5J: Alfrinkcollege (oudbouw), lokaal 318 (2 aan elkaar)



FOTO BIJ E12-5J: Alfrinkcollege (oudbouw), lokaal 318 (binnenzijde)



FOTO BIJ E12-5J: Alfrinkcollege (oudbouw), lokaal 318 (overzicht 2 blokken)



FOTO BIJ E12-5J: Nieuwbouw, groot model



2800 x 1300 x 900 mm.

EXTRA E12-5J: RVS afzuigkap (groot) binnenzijde reinigen

EXTRA E12-5J: RVS afzuigkap (groot) binnenzijde reinigen (VERVOLG)

Afzuigkappen met een lengte > 1.50m

TIJDSTIP UITVOERING IN VAKANTIES:

- Herfstvakantie
- Kerstvakantie
- Carnavalsvakantie
- Meivakantie
- Zomervakantie

| ELEMENT:  | ONDERDEEL:               | HANDELING: |
|-----------|--------------------------|------------|
| -----     | -----                    | -----      |
| Afzuigkap | Binnenzijde,<br>Roosters | Reinigen   |

Opgave in minuten per stuk

EXTRA E13-12J: Extra schrobben vloer praktijklokaal (incl. verplaatsen meubilair)

Deze taak betreft het handmatig (machinaal) schrobben en droogzuigen van 100% van het vloeroppervlak in de betreffende ruimte.

Het meubilair dient door het schoonmaakbedrijf te worden verplaatst om de hele vloer te kunnen schrobben

EXTRA E14-140J: Afvalbakken buiten legen/schoonmaken

Het legen en schoonhouden van de afvalbakken buiten.

Totaal 20 stuks.

20 weken: 2x per week

20 weken: 5x per week

Met school afstemmen welke weken.

Gereserveerd: 10 minuten per keer.



EXTRA E15-100J: Buitensportaccommodatie schoonmaken

Het in overleg met de school schoonmaken van het kleedlokaal en was/douche ruimte van de buitensportlocatie.

Er wordt niet gedouched wel aan de bak voeten gewassen en bidons gevuld.

Periode: Van begin april tot de herfstvakantie (totaal ongeveer 20 weken).  
Bij slecht weer wordt de binnensportlocatie gebruikt.

Met school afstemmen welke weken.

Gereserveerd: 1 uur per keer.