

## 1<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTING, AANVULLING EN WIJZIGING

Behorende bij het Technisch Ontwerp, projectnummer 3169050-E en 3169050-W d.d. 11 november 2022 met de daarbij behorende tekeningen voor het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties ten behoeve van het project vervanging buitenbaan en het techniekgebouw voor de Jaap Eden IJbaan te Amsterdam.

### TECHNISCH ONTWERP ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

#### Blz. 57 **Art. 70.11.90-j VOORZIENINGEN WERKTUIGBOUWKUNDIGE EN GEA IJSBEREIDINGSINSTALLATIES**

*Toevoegen:*

##### 3. VOEDINGSKABEL

“- 3x voeding ALKALI pomp 75 kVA/400V/st.”

*Toevoegen:*

##### “4. AANVULLENDE VOORZIENINGEN TECHNIEKGEBOUW

Ten behoeve van de Ijsbereidingsinstallaties welke door GEA Gresco gerealiseerd gaan worden, dienen de noodzakelijke werkzaamheden op elektrotechnisch gebied te worden gerealiseerd. Dit betreft de gehele meet en regel installatie voor de GEA Gresco installatie.”

#### Blz. 57 **Art. 70.11.90-k ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN TERREIN**

*Wijziging:*

##### 2. AANSLUITKASTEN

“Iedere kast te voorzien van 2 stuks Schuko wandcontactdoos.....”

*Hiervoor te lezen:*

##### 2. AANSLUITKASTEN

“Iedere kast te voorzien van 3 stuks Schuko wandcontactdoos.....”

*Vervallen:*

##### 2. AANSLUITKASTEN

“De groepen van de 2 Schuko wandcontactdozen dienen geschakeld te kunnen worden op de voedende verdeelinrichting.”

#### Blz. 83 **Art. 75.19.21-a BRANDMELDINSTALLATIE**

*Toevoegen:*

##### 9. SPECIFICATIE BRANDMELDINSTALLATIE

“Aspiratiedetectie in de 2 traforuimten.”

## TEKENINGEN

Er heeft een wijziging plaatsgevonden (aangegeven met pijl) op onderstaande tekeningen, deze tekeningen zijn toegevoegd aan deze nota:

|            |                                                  |                  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|
| - PE-10-00 | Elektrotechnische installaties Techniekgebouw    | 16 december 2022 |
| - PE-10-0T | Elektrotechnische installaties Buitenbaan        | 16 december 2022 |
| - SE-10-01 | Blokschema verdeelinrichtingen                   | 16 december 2022 |
| - SE-10-02 | Principeschema hoofdverdeelinrichting HVK        | 16 december 2022 |
| - SE-30-01 | Principeschema brandmeld-/ontruimingsinstallatie | 16 december 2022 |
| - SE-30-02 | Principeschema beveiligingsinstallatie           | 16 december 2022 |

## BIJLAGEN

### Bijlage E-1 Specificatie verdeelinrichtingen

*Toevoegen:*

- 3 extra groepen 75 kVA/400V (160/125/160) met ieder een afgaande voedingskabel van 5 x 35 mm<sup>2</sup> t.b.v. de ALKALI pompen.

## TECHNISCH ONTWERP WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

## TEKENINGEN

Er heeft een wijziging plaatsgevonden (aangegeven met pijl) op onderstaande tekening, deze tekening is toegevoegd aan deze nota:

|            |                             |                  |
|------------|-----------------------------|------------------|
| - PW-10-01 | Terreinleidingen Buitenbaan | 16 december 2022 |
|------------|-----------------------------|------------------|