



**Gemeente  
Amsterdam**

**AI 2022-00197**

## **4<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen**

Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan

#### 4<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen

Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan

## 1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult, dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

## 2 Contractuele wijzigingen

- *Planning aanbestedingsprocedure 1<sup>e</sup> nota van inlichtingen*

*Vanwege het publiceren van de 4<sup>e</sup> nota van inlichtingen wijzigt de planning van deze aanbestedingsprocedure.*

### 3.3 Planning aanbestedingsprocedure

Voor de aanbestedingsprocedure geldt de onderstaande planning. De opgegeven data kunnen gedurende de aanbestedingsprocedure door de aanbesteder worden gewijzigd.

| <i>Onderdeel</i>                                                             | <i>Datum / tijdstip</i>                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Termijn voor aanmelden voor Aanwijzing ter plaatse / Informatiebijeenkomst   | 12 december 2022                                 |
| Aanwijzing ter plaatse / Informatiebijeenkomst                               | 16 december 2022<br>van 11:00 uur – 13:00<br>uur |
| Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de nadere inlichtingen | 13 januari 2023                                  |
| Publicatie (laatste) nota van inlichtingen                                   | 20 januari 2023                                  |

**4<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen**

Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Termijn tot het indienen van een inschrijving    | 6 februari tot 14:00 uur |
| Gunningsbeslissing en start opschortende termijn | 28 februari 2023         |
| Opdrachtverstrekking                             | 20 maart 2023            |

*Wordt vervangen door:***3.3 Planning aanbestedingsprocedure**

Voor de aanbestedingsprocedure geldt de onderstaande planning. De opgegeven data kunnen gedurende de aanbestedingsprocedure door de aanbesteder worden gewijzigd.

| <i>Onderdeel</i>                                                             | <i>Datum / tijdstip</i>                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Termijn voor aanmelden voor Aanwijzing ter plaatse / Informatiebijeenkomst   | 12 december 2022                              |
| Aanwijzing ter plaatse / Informatiebijeenkomst                               | 16 december 2022<br>van 11:00 uur – 13:00 uur |
| Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de nadere inlichtingen | 13 januari 2023                               |
| Publicatie 3e nota van inlichtingen                                          | 20 januari 2023                               |
| <b>Publicatie 4e nota van inlichtingen</b>                                   | <b>1 februari 2023</b>                        |
| Termijn tot het indienen van een inschrijving                                | 10 februari tot 14:00 uur                     |
| Gunningsbeslissing en start opschortende termijn                             | 6 maart 2023                                  |
| Opdrachtverstrekking                                                         | 24 maart 2023                                 |

**4<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen**

Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan

**3 Vragen en antwoorden**

| Blz./hfd./ par.          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatie-bijeenkomst   | Tijdens de inlichtingenbijeenkomst is ons verteld dat het techniekgebouw later opgeleverd mag worden. Kunt u bevestigen dat de opleverdatum nader af te stemmen is?                                                                                                                                                                                                                                            | De oplevering van het techniekgebouw is voor de opdrachtgever niet kritiek, omdat deze pas later ingericht en in gebruik genomen zal worden. Vanwege het beperken van overlast is ervoor gekozen om de uitvoering gelijktijdig met de renovatie van de 400 m baan plaats te laten vinden. Mits dit niet tot extra kosten leidt is het voor de opdrachtgever akkoord werkzaamheden voor de (fijne) afbouw uit te voeren tussen de gestelde datum van oplevering en 1 december 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3e nota van inlichtingen | In de 3e nota van inlichtingen is aangegeven dat wij uit moeten gaan van fundex funderingspalen. Deze palen worden gemaakt met een grote en zware heistelling (50-120T). De ruimte tussen de bestaande krabbelbaan en het kantoorgebouw is te smal voor deze stelling en wij verwachten dat de bestaande krabbelbaan het gewicht van deze stelling niet aan kan. Kunt u aangeven hoe wij dit moeten uitvoeren? | <p>Dat is een terechte opmerking: tussen de krabbelbaan en het kantoor is inderdaad zeer beperkt ruimte voor de palen onder de leidingtunnel en de boorstelling is te zwaar voor de krabbelbaan. Voor de prijsvorming kunnen de volgende paalsystemen en aantallen worden aangehouden.</p> <p><b>Techniekgebouw:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 5 Fundex palen Ø460/560</li> <li>☐ 24 Fundex palen Ø380/450</li> <li>☐ Paalpuntniveaus -16.5 tot -17.0 m NAP</li> <li>☐ Totaal aantal palen: 29 stuks</li> </ul> <p><b>IJsbaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Uitbreiding krabbelbaan: 91 Fundex palen Ø380/450, paalpuntniveau -12.5 m NAP</li> <li>☐ Leidingstraat tussen bestaande krabbelbaan en techniekgebouw: 20 Fundex palen Ø380/450, paalpuntniveau -16.5 m NAP</li> <li>☐ Nieuwe leidingstraat langs krabbelbaan (en tussen kantoor): 85 inwendig geheide stalen buispalen</li> </ul> |

**4<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen**

Renovatie 400m baan en vervanging techniekgebouw Jaap Edenbaan

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Ø219/229, paalpuntniveau -12.5 m NAP</p> <p>Totaal aantal palen: 196 stuks</p> <p>Na gereedkomen van het definitieve funderingsrapport met de resultaten van de nu ontbrekende sonderingen zal het palenveld worden herzien en waar mogelijk geoptimaliseerd. De verschillen worden op basis van de in de inschrijfbegroting opgenomen eenheidsprijzen verrekend. Zie bijlage 1 '10639 2023-01-30 palen nota' voor het paaladvies</p> |
|                                      | Het egaliseren van de bestaande onderconstructie is niet kosten homogeen af te prijzen. Kunt u deze werkzaamheden opnemen in een stelpost?                                                                                                             | Hiervoor een (netto) stelpost van €75.000 aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 <sup>e</sup> nota van inlichtingen | In de 3e nota is aangegeven dat het alkali wordt verwijderd en opgeslagen door GEA. Kunt u aangeven of er voor ons nog gezondheidsrisico's zijn waar wij tijdens het slopen rekening moeten houden (resten alkali in buizen komen vrij tijdens sloop)? | De leidingen worden leeggehaald en gespoeld door GEA zodat er geen gezondheidsrisico's zijn. Er kan een penetrante geur blijven na het verwijderen van de Alkali. GEA zal in een toolbox meeting aan het betrokken personeel e.e.a. toelichten.                                                                                                                                                                                          |

**4 Bijlagen***Bijlage 1 – Paaladvies 10639 2023-01-30 palen nota*