

Toelichting protocol

Vorbereiding opdrachtgever

- Bespreek deze instructie vóór het uitgraven met de aannemer en zorg voor een goede borging hiervan.
- Bespreek vooraf de momenten van monitoring met een (stads)ecoloog en de aannemer.

Vorbereiding opdrachtnemer

- Meld aantreffen van nieuwe duizendknoop groeiplaatsen buiten de gesaneerde locatie via duizendknoop@amsterdam.nl en uw gemeentelijk contactpersoon.
- Maak zolang de grond open ligt het terrein ontoegankelijk, bijvoorbeeld door het plaatsen van bouwhekken.
- Indien er sprake is van hergroei dient met een (stads)ecoloog overlegd te worden wat de vervolgaanpak is: bijvoorbeeld handmatig uitgraven of dieper afgraven.
- Alleen noodzakelijk materieel en personen toelaten in besmet gebied.
- Indien saneren buiten het groeiseizoen plaatsvindt en het onwenselijk is om de locatie lange tijd open te laten, kan er in overleg met de (stads)ecoloog afgesproken worden om voor terugstorten van de grond folie aan te brengen.

Randvoorwaarden monitoring:

- Monitoring door, of in overleg met, een (stads)ecoloog.
- Afgegraven grond dient minimaal 3 weken open te liggen. In die periode wordt door hergroei inzichtelijk of er wortelresten zijn achtergebleven.
- Indien het door omstandigheden niet mogelijk is de afgraving open te laten liggen, dient vóór start saneren met een (stads)ecoloog afgestemd te worden over een alternatieve aanpak.
- Uitvoering monitoring: 1 april t/m 30 september.
- Uitvoering monitoring: 1 oktober t/m 31 maart alleen in overleg met (stads)ecoloog en alleen indien de drie weken ervoor:
 - de gemiddelde maximumtemperatuur > 12 °C was
 - de gemiddelde minimumtemperatuur > 4 °C was
- De afgegraven locatie inclusief een zone van 4 meter daaromheen monitoren. Achtergebleven wortels kunnen buiten het gesaneerde gebied zijn gaan groeien.
- Spreid de metingen zoveel mogelijk uit in het groeiseizoen en eventueel het groeiseizoen van het opvolgende jaar. Zie hiervoor de richtlijnen in de voorbeeldtabel op de ommezijde.
- Zodra bij de 0-meting of vervolgmeting hergroei zichtbaar is, dient in overleg met een (stads)ecoloog een vervolgaanpak te worden vastgesteld. De cyclus van uitgraven en monitoren dient in dat geval te worden herhaald.
- Meld start saneren en monitoringsmomenten via duizendknoop@amsterdam.nl, onder vermelding van locatie en groeiplaatsnummer (zie <https://maps.amsterdam.nl/duizendknoop>)

Na succesvolle afronding monitorcyclus

- Indien na de derde meting geen hergroei is geconstateerd, dient de groeiplaats afgemeld te worden bij de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet de gemeente Amsterdam is, dient de succesvolle sanering inclusief monitoringscyclus doorgegeven te worden via duizendknoop@amsterdam.nl. De groeiplaats wordt dan afgemeld in het Amsterdamse beheersysteem.
- Onderzoek bij afmelding of en wanneer er de komende drie jaar grondwerkzaamheden zijn gepland. Is dat het geval, dan dient de betreffende projectleider te worden geïnformeerd over de saneringswerkzaamheden.

Op amsterdam.nl/duizendknoop is meer informatie te vinden over de duizendknoop. De groeiplaatsen houdt de gemeente bij via maps.amsterdam.nl/duizendknoop



Gemeente
Amsterdam

Protocol monitoren hergroei na saneren Japanse duizendknoop*

Dit protocol is bestemd voor het monitoren op mogelijke hergroei na saneren d.m.v. machinaal uitgraven**. Voor andere saneringsmethoden is dit protocol richtinggevend en dient monitoring afgestemd te worden met een (stads)ecoloog.

*deze instructie geldt ook voor boheemse/sachalinse

** zie protocol machinaal uitgraven

Protocol monitoren hergroei na saneren Japanse duizendknoop

