



Schilterstraat BRM en WRM
Gemeente Simpelveld

Besteknr. 21335.1 be01/be02

Rev A d.d 10-05-2023

Nota van Inlichtingen

Colofon

Titel rapport : **Schilterstraat BRM**
Onze referentie : **21335.1 be01/be02**
Revisie : **0**
Datum revisie : **7 juni 2023**

Opdrachtgever : **Gemeente Simpelveld**
Plaats : **Markt 1**
Contactpersoon : **Simpelveld**

Contactpersoon RA⁺ : **Frank Jetten**

Auteur

Naam: Jos Heijns
E-mail: j.heijns@RA-plus.nl
Functie: projectingenieur



Datum: 07-06-2023

Autorisatie

Naam: Frank Jetten
E-mail: f.jetten@RA-plus.nl
Functie: adviseur



Datum: 07-06-2023

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101450		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
101450	173199	Verrichten zettingsmetingen.	EUR		N	
		Betreft: het verrichten van zettingsmetingen				
		Situering: woningen met gevellijn binnen 20 m van				
		de rioolsleuf				
		Conform monitoringsplan zettingen en trillingen				
		Zettingsmetingen verrichten na afloop van				
		werkzaamheden waarbij trillingen gegenereerd				
		worden (van opbreken materialen tot aanbrengen /				
		verwijderen sleufkist, verdichten sleuven / cunetten en				
		werkgaten tot aanbrengen verharding)				
		Metingen tbv zettingen per week laten verrichten door				
		een gecertificeerd bedrijf				
		Meetgegevens vastleggen in een logboek, ter inzage				
		overleggen aan directie				
		Na afronding van een fase een kopie van de				
		meetgegevens aanleveren aan directie				
		Na de werkzaamheden het logboek overleggen aan				
		directie				
130420		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
130420	251199	Verwijderen asbesthoudende moffenkit riool.	st	440,00	V	
		Betreft het verwijderen en afvoeren van				
		asbesthoudende moffenkit bij te verwijderen				
		betonbuizen, betreft aansluitingen op buis en				
		aansluitingen buizen onderling				
		Verwijderen conform werkwijze genoemd in bijlage				
		asbestinventarisatie				
		Lengte te verwijderen buizen: 1 m als uitgangspunt				
		genomen				
		Betonleiding Ø300: 110 m				
		Betonleiding ei 300/450: 200 m				
		Betonleiding ei 500/750: 55 m				
		Aansluiting op buis: 75 st				
		Lagere productie in overige posten door				
		werkzaamheden cf bijlage in prijs per eenheid				
		verwijderen moffenkit meerekenen				
		Betreft hechtgebonden asbestvezels in bitumenkit				
		Vrijgekomen materialen conform bijlage Ascet				
		risicoclassificatie verwijderen en na verwijdering dubbel				
		inpakken met folie voorzien van asbeststicker en				
		vervoeren conform voorschriften naar een vergunde				
		bewerkings-, verwerkings- of eind-verwerkings				
		inrichting, incl. coördinatie-, vervoers- en				
		acceptatiekosten				
211220		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211220	240601	Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de	m	135,00	V	
		sleuf.				
		Situering: op te breken en nieuw aan te brengen				
		riolering, zoals aangegeven op bestekstekening				
		Betreft doorgaande sleuf met minimale obstakels				
		Berekening benodigde stempels/sleufkist volgens				
		bestekspostnr. 211210				
		Met materiaal van de aannemer				
		2.	Door middel van stempeling				
		.2.	Aan twee zijden van de sleuf				
		.9.	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 2,0 m				
		. .6.	Trillen en spuiten is niet toegestaan				
	2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
211230		Bestekspost wordt toegevoegd:				
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
712250		Bestekspost wordt toegevoegd:			
712250	610899	Laagsgewijze ontgraving en identificatie per object.	st	5,00	V
		Betreft de laagsgewijze ontgraving en identificatie na het			
		detecteren, interpreteren en lokaliseren volgens			
		bestekspostnr 712230			
		Criteria voor onderzoek: maximale benaderdiepte: 2,50			
		m onder maaiveld			
		Uitvoering volgens het voor dit bestek op te stellen			
		projectplan Ooo conform bestekpostnr. 712110			
		Ontgraven door middel van een beveiligde graafmachine			
850510		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
850510	269999	Verwijderen bestaande K&L - hoofdtracé.	dag	20,00	V
		Betreft: dagprijs voor het verwijderen van bestaande			
		kabels en leidingen van Ziggo en Enexis (LS en LD-gas)			
		in openbare ruimte			
		Totale bestaande tracélengte: 600 m hoofdtracé K&L per			
		nutsbeheerder			
		Inclusief:			
		- overleggen met nutsbeheerders betreffende de te			
		verwijderen K&L			
		- aanwijs op locatie van te verwijderen K&L			
		- verwijderen van bestaande kabels en leidingen			
		inclusief acceptatiekosten			
		- grondwerk, uitgangspunt 0,5 m3/m kabel/leiding			
		ontgraven, terzijde leggen en na verwijderen K&L grond			
		terugbrengen en sleuf verdichten			
		- 1 ploeg van één minigraver incl bediening en 1 arbeider			
850520		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
850520	269999	Verwijderen bestaande K&L - huisaansluiting.	dag	30,00	V
		Betreft: dagprijs voor het verwijderen van bestaande			
		kabels en leidingen Ziggo, WML, KPN en Enexis op			
		terrein Krijtland Wonen, betreft huisaansluitingen			
		Gemiddeld lengte aansluiting: 10 m per gesloopte			
		woning per nutsbeheerder			
		Totaal: 56 gesloopte woningen			
		Inclusief:			
		- overleggen met nutsbeheerders betreffende de te			
		verwijderen K&L			
		- aanwijs op locatie van te verwijderen K&L			
		- verwijderen van bestaande kabels en leidingen			
		inclusief acceptatiekosten			
		- grondwerk, uitgangspunt 0,5 m3/m kabel/leiding			
		ontgraven, terzijde leggen en na verwijderen K&L grond			
		terugbrengen en sleuf verdichten			
		- 1 ploeg van één minigraver incl bediening en 1 arbeider			
880120		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
880120	502299	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
		Betreft : het tijdens de uitvoering van de				
		werkzaamheden vervoeren van volle				
		huisvuilcontainers en groencontainers (GFT) naar				
		een plaats die bereikbaar is voor de huisvuil-				
		c.q. groenophaaldienst				
		Leeggemaakte containers terugbrengen naar				
		aanwonenden				
		Vooraf containers voorzien van straatnaam en				
		huisnummer (circa 20 stuks)				
		Frequentie				
		Huisvuil : 1 x per twee weken				
		GFT : 1 x per twee weken				
		Plastic Heroes: 1 x per twee weken				
		E.e.a. in nadere afstemming met de ophaaldienst				
						
						