

Bijlage: GRONDBALANS

Project Bouw- en woonrijp maken plan Oostbroek
 Omschrijving Grondbalans bouwrijp
 Besteknr. CIV-800068-B01
 Datum: 9-3-2023



		grond (humeus)		zand (vaste zandlaag)		zand voor zandbed		drainzand		teelaarde	
Bestekspost	Omschrijving	ontgraven	verwerken	ontgraven	verwerken	ontgraven	verwerken	ontgraven	verwerken	ontgraven	verwerken
Ontgraven:											
121110	Grond ontgraven uit terrein	9.130,00									
121210	Grond ontgraven uit sloot noordzijde Kerkweg	232,00		109,00							
121220	Grond ontgraven uit wadi's	1.081,00		1.404,00							
121230	Grond ontgraven uit talud wadi's	246,00									
121240	Grond ontgraven t.b.v. bestaande watergang	140,00									
121250	Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang	195,00		20,00							
121260	Grond ontgraven t.b.v. talud watergang westzijde	520,00		260,00							
121270	Grond ontgraven uit te verruimen watergang westzijde			374,00							
121280	Grond ontgraven uit cunet duikerbrug	6,00		18,00							
121310	Grond ontgraven uit cunet hofjes			1.185,00							
121320	Grond ontgraven uit cunet Kerkweg			1.085,00							
121330	Grond ontgraven uit cunet Essenerweg			315,00							
121410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (gem. 1,60)***			1.335,00							
121420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (gem. 0,70)***			460,00							
121430	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage***			48,00							
121440	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding***			255,00							
121450	Grond ontgraven t.b.v. sleuf rehobothstraat***			38,00							
121460	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers***			580,00							
Verwerken:											
123110	Grond verwerken in bodem wadi's								2.260,00		
123120	Grond verwerken in te dempen sloot Kerkweg				290,00						
123130	Grond verwerken in te dempen sloten				108,00						
123210	Grond verwerken in cunet fietspad noord						667,00				
123220	Grond verwerken in cunet fietspad zuid						553,00				
123230	Grond verwerken in cunet waterbergende fundering						3.438,00				
123240	Grond verwerken in cunet rijweg Kerkweg						1.593,00				
123250	Grond verwerken in cunet trottoirs (BRM)						3.893,00				
123260	Grond verwerken in cunet trottoirs Essenerweg						285,00				
123270	Grond verwerken in cunet rijweg Essenerweg						420,00				
123280	Grond verwerken in cunet inritten Essenerweg						60,00				
123290	Grond verwerken in duikerbrug						11,00				
123310	Aanvullen sleuf riool (gem. 1,60 m)***				1.335,00						
123320	Aanvullen sleuf riool (gem 0,70 m)***				460,00						
123330	Aanvullen sleuf drainage (zand)***				48,00						
123340	Aanvullen sleuf drainage (drainzand)								162,00		
123350	Aanvullen sleuf persleiding***				255,00						
123360	Aanvullen sleuf Rehobothstraat***				38,00						
123370	Aanvullen sleuf duikers***				580,00						
123410	Grond verwerken in terrein		2.293,00								
123420	Grond verwerken in voortuin Essenerweg										20,00
Totalen		11.550,00	2.293,00	7.486,00	3.114,00	0,00	10.920,00	0,00	2.422,00	0,00	20,00
	Direct vervoeren naar plaats van verwerking						10.920,00		2.422,00		20,00
	Vervoeren naar depot	11.550,00		4.770,00							
	Vervoeren van depot naar plaats van verwerking		2.293,00		398,00						
	Leveren						10.920,00		2.422,00		20,00
	Grond afvoeren			4.372,00							
	Grond blijft eigendom gemeente	9.257,00									

*** Daar waar in deze grondbalans **** is vermeld achter de bestekspost, komt wel grond vrij, echter blijft dit na ontgraving (deels) op locatie en wordt dit op de locatie zelf weer verwerkt.