

Grondbalans sleuven elektraweg

Project Riolering Elektraweg
Besteksnmr. 22013
Versie 1.0
Datum: 12-5-2023



Uitgangspunten

- Grondbbalans opgesteld in theoretische vaste kuubs
- Grondopbouw conform verkennend bodemonderzoek rapnrmr. BVO.2022.0085 (22-06-2022)
- Ontgravingsklasse bovengrond: Industrie; Ontgravingsklasse ondergrond: Industrie.

Sleuven onder verharding

Sleuf	Ontgraven zand (m3)	Ontgraven klei (m3)	Aanvullen zand (m3)	Grondverbetering 200 zand	max. ontgravingsdiepte (m tov MV)	Lengte sleuf (m)
D01-D02	105		105		1,50	35
D02-D03	90		90		1,40	35
D03-D04	180		180		1,30	75
D04-M40053	40		40		1,40	15
D04-D05	95	25	110	10	1,40	45
D02-D06	30		30		1,50	10

Sleuven onder groenstroken

Sleuf	Ontgraven zand (m3)	Ontgraven klei (m3)	Aanvullen zand (m3)	Grondverbetering 200 zand	max. ontgravingsdiepte (m tov MV)	Lengte sleuf (m)
D06-D07	55	90	135	10	1,80	40
D07-D08	170		170		1,60	65
TOTALEN	765	115	860	20		320