Situatie 2

Legenda

Vakindeling naar aanleiding asfaltboring

C17
● 180 mm
80 mm
60 mm
100 mm
250 mm
300 mm
165,157

Asfaltboring inclusief nummer
Totale asfaltdikte
1e freeslaag
2e freeslaag
opbreken asfaltlaag
opbreken funderinglaag
ontgraven zand
oppervlakte
(T) Teerhoudend asfalt

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

wijziging	omschrijving	door	datum
E			
D			
C			
B			
A	Wijzigingen aan de hand van overleg d.d. 31-01-2023	CavD	09-02-2023

Gemeente Amstelveen

Ingenieursbureau — Voorbereiding & Realisatie

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, T (020) 540 49 11, F (020) 540 41 62

project :	Verdubbeling Bovenkerkerweg		
onderwerp :	Bestektekeningen Asfaltboring inclusief vakindeling blad 2 van 5		
datum : 16-12-2022	bestandsnaam : W1410-T19a_T23a - boring.dwg		
getekend : CavD	dienstjaar : 2022	formaat : A0	schaal : 1:200
projectleider : NZ	besteknummer : 12.131		
gezien :	status : Definitief	tek.nr.: W1410-T20	
goedgekeurd :			