



Legenda

- 1

Bermen met meerjarige bloemen
Aanbrengen zoet zand minimaal 0,50 m inclusief
inzaaien met bloemenmengsel door derden
- 2

Bermen met gras
Aanbrengen (indien nodig) sportveldengrond
inclusief inzaaien met grasmengsel voor bermen
- 3

Heestervak
Aanbrengen veenmix 0,80 m
beplanting door derden
- Aanbrengen cunetzand t.b.v. verhardingen

Grondbewerkingen

1. Bij aanleg meerjarige bloemenweiden:
 - indien aanwezig, verhardingen/wegfunderingen verwijderen
 - uitkisten
 - ondoortlatende onderlaag breken met de bak voor aanvulling
 - aanbrengen zoet zand
 - egaliseren
 - inzaaien met zaadmengsel voor meerjarige bloemenweiden (1kg/500m2) door derden.
2. Bij aanheilen/ aanvullingen (bestaande, te handhaven)bermen:
 - kapotfrezen bestaande zode of zonnig spitten (als verdichting heeft plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden of ter plaatse van op te heffen half verhard voetpad (ter beoordeling directie)
 - aanvullen met sportveldengrond
 - egaliseren
 - inzaaien met grasmengsel voor bermen (incl zaaiklaar maken) 2kg/100m2
3. Aanleg plantvak voor Zeeuwse Haag
 - ontgraven grond/zand
 - ondergrond breken met de bak vóór aanvulling
 - aanvullen met Veenmix 80cm
 - egaliseren
 - aanplant door derden

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

E			
D			
C			
B			
A	Bestaand vuilwateriolerig, incl b.o.b. en diameter	CavD	09-02-2023
wijziging	omschrijving	door	datum

Gemeente  Amstelveen			
Ingenieursbureau		Voorbereiding & Realisatie	
Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, T (020) 540 49 11, F (020) 540 41 62			
project : Verdubbeling Bovenkerkerweg			
onderwerp : Bestektekeningen Grondwerk blad 3 van 5			
datum :03-02-2023	bestandsnaam: W1410-T29a_T33a - grondwerk.dwg		
getekend :CavD	dienstjaar : 2022	formaat:	schaal: 1:200
projectleider :NZ	besteknummer:12.131	A1 verlengd	
gezien :	status: Definitief	tek.nr.: W1410-T31	
goedgekeurd :			