

Nota van Inlichtingen

Europese Aanbesteding voor de Verdubbeling van de Bovenkerkerweg
I&A-nummer: I&A_2022_0147

Datum: donderdag 16 maart 2023

Mededeling(en) Aanbestedende Dienst:

Het bestek is gewijzigd conform de toegevoegde bijlagen;

Onder bestaande verharding Nesserlaan is nog rest sanering aanwezig. Deze dient na het verwijderen van de verharding Nesserlaan ontgraven en afgevoerd te worden:

- Bestektekeningen 'opbreken' zijn aangepast. Te saneren oppervlak is op T04 aangegeven.
- Bestekposten voor ontgraven en veiligheidsmaatregelen zijn in bestek onder 4015 aangegeven.
- Afvoeren en acceptatiekosten zijn in bestek in stelpost 950050 aangegeven.
- Documenten t.b.v. sanering zijn als bijlage 8C t/m 8E toegevoegd.

Leveren en aanbrengen van faunakering is uitwerkt:

- Bestektekeningen 'aanbrengen' zijn aangepast en detailtekening T35 is toegevoegd.
- Bestekposten voor ontgraven curie, aanbrengen zand, aanbrengen betonbanden en cortenstalen keerelementen zijn in bestek toegevoegd c.q. gewijzigd.
- Stelpost 950050 is vervallen en gewijzigd (zie nr. 120).

Achter bushalte Bovenkerkerweg t.b.v. WKO is rijwielpadband gewijzigd naar trottoirband 130/150x400 mm:

- Tekening situatie en dwarsprofielen zijn gewijzigd.
- Bestekposten zijn gewijzigd c.q. toegevoegd.

Detailering faunaleiding is gewijzigd (afmetingen putten en lengte buizen zijn gewijzigd). Tevens specificaties putten, buizen en faunarooster toegevoegd:

- Tekening situatie en dwarsprofielen zijn gewijzigd.
- Bestekposten zijn gewijzigd c.q. toegevoegd.
- Offerte met specificaties putten, buizen en faunarooster is als bijlage 16 toegevoegd.

In het bestek dienen 32 bomen gekapt en extra stobben gefreesd te worden:

- Tekening situatie zijn gewijzigd.
- Bestekposten zijn gewijzigd c.q. toegevoegd.

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inscriptiefase	Proces	Offerteaanvraag paragraaf 2.3	Kunt u de indeling inschrijving uitstellen met circa 1 week? De reden is dat datum voor het verstrekken van de nota van inlichtingen kort op de datum van inschrijving zit waardoor de tijd kort is om de eventuele impact te verwerken in de aanbesteding <u>aanbesteding</u> .	Niet akkoord. De huidige planning blijft gehandhaafd.
2	Inscriptiefase	Proces	Offerteaanvraag paragraaf 2.3	Indien de datum voor het indienen van de inschrijving niet uitgesteld wordt, zou u dan de vragen die eerder dan 10 maart gesteld worden doorlopend kunnen beantwoorden om zodanig meer tijd te bieden om de antwoorden te verwerken in de aanbesteding <u>aanbesteding</u> van de aanbesteding <u>aanbesteding</u> ?	Niet akkoord.
3	Inscriptiefase	Proces	2e inlichtingen ronde	In verband met de complexiteit van het werken vragen wij u om een 2e inlichtingen ronde in de agenda op te nemen. Eerstvolg leert dat bij dit soort werken er toch nog vragen komen na de 1e inlichtingen. Indien u dit toestaat dan graag minimaal 10 dagen de tijd na het geven van de antwoorden om deze goed te kunnen verwerken. Mocht u geen 2e ronde willen toestaan dan zouden wij graag zien dat de aanbesteding met minimaal 1 week wordt uitgesteld om ons voldoende tijd te geven de antwoorden te verwerken.	Niet akkoord. Er wordt geen tweede Nota van Inlichtingen ingepland.
4	Inscriptiefase	Inhoud	Diverse posten niet duidelijk/eenduidig over het leveren en ter beschikking stelling	Er valt ons in diverse posten op dat er een deel van de materialen op leverantie staat en een deel op t.b.s. OG, bv post 201310, deel leverantie deel tbs. Tevens valt het op dat er een aantal posten pvc op tbs op staan maar dat bv post 209010 staat als leverantie terwijl de rest van de PVC tbs is. Graag de scan of het bestek klopt qua verdeling leverantie aannemer en tbs og.	Het bestek is gescand op leverantie en ter beschikking stellen materialen. Zie gewijzigd bestek.
5	Inscriptiefase	Contract	Bijlage 3 SROI	Kunt u ermee overeenstemmen dat een partij welke in bezit is van de PSO ladder, een reductie verkrijgt op de SROI verplichting? Namelijk het in bezit hebben van dit certificaat geeft al in ruime mate aan de wijze waarop het bedrijf inhoud geeft aan sociaal ondernemen en inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In een aantal gemeenten wordt dit al toegepast, waarbij het in het bezit hebben van trede 2 op de PSO ladder een reductie geeft van 100% en minimaal trede 1 een reductie geeft van 50%. Graag uw reactie.	Bedrijven gecertificeerd op trede 1 van de PSO krijgen een korting van 10%, op trede 2 een korting van 25% en de bedrijven op trede 3 een korting van 50% op hun totale sociale return verplichting. Voor de korting dient als gewijzigd het PSO certificaat ingezonden te worden.
6	Inscriptiefase	Inhoud	Bijlage 7a o leidingsroutes	In de bijlage 7a geeft u aan: "Eventueel benodigde omlidingsroutes mogen maximaal 600 m1 extra reis lengte veroorzaken of maximaal 2 minuten reistijdverlies opleveren." Kunt u bevestigen dat dit alleen maar voor de fietsers geldt zoals ook benoemd in bijlage 7b, hoofdstuk 4.4 bulkt 4?	Correct. Deze eis geldt enkel voor fietsers (CROW 96b-Werken over de volle breedte van fietspad of fiets-/bromfietspad met afsluiting).
7	Inscriptiefase	Inhoud	Offerte aanvraag D 5.1 plan van aanpak	U geeft aan: "Aansluiting wegdek (complex inclusief fiets- en voetpaden) Burgemeester Wiegweg", bedoelt u daarmee alleen de Burg. Wiegweg en niet een deel van de Bovenkerkerweg dat aansluit op de Burg. Wiegweg?	Correct. Alleen gedeelte Burgemeester Wiegweg.
8	Inscriptiefase	Inhoud	Algemeen fasering D 5.1 plan van aanpak	U heeft als minimale eis "1 rijbaan noord-zuid, en 1 rijbaan zuid-noord", als wij kijken op de tekening "asfalt boring 1 van 5' dan zien wij bij vak c101A dat wij een asfalt constructie moeten verwijderen van 309 mm. Om de nieuwe constructie te kunnen aanbrengen moet er een curiet worden ontgraven, 250 mm gruislaag en 270 mm asfalt worden aangebracht. Ter plaatse van de vak is geen mogelijkheid om extra ruimte te creëren om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Kunt u aangeven hoe u dit ziet in relatie met de genoemde eis?	Deze eis is leidend en de aannemer dient in de uitvoering te voldoen aan deze eis (hoe best in sommige situaties dit ook kan zijn).
9	Inscriptiefase	Inhoud	Bijlage 7a D ndvoorwaarden plan van aanpak	U geeft aan: "Bij duisternis dient er voldoende verlichting aanwezig te zijn (i.v.m. veiligheid)", kunnen wij er van uit gaan dat de "derden partij OV" zorgdraagt voor voldoende verlichting bij duisternis in de diverse faseringen en dat deze partij zich conformiteit aan onze planning?	Nee. De derde partij OV verwijderd bestaande en legt nieuwe OV aan. De aannemer heeft de coördinatie met deze derde. Voldoende verlichting kan bereikt worden met bestaande / nieuwe OV. Indien tijdens de uitvoering onvoldoende verlichting ontstaat, dan dient de aannemer, op zijn kosten, zorg te dragen voor tijdelijke verlichting.
10	Inscriptiefase	Inhoud	Bijlage 7a D ndvoorwaarden plan van aanpak	U geeft aan: "Lijnbussen (Connexxion) moeten te allen tijde via een fatsoenlijke verhanding en zonder vertraging kunnen passeren." Bent u zich bewust dat door de minimale eis "1 rijbaan noord-zuid, en 1 rijbaan zuid-noord" de bus onderdeel maakt van het "normale verkeer" en daardoor extra vertraging oplegt t.b.v. de huidige situatie? Zo nee, wat verstaat u onder vertraging en welke eisen zijn hieraan verbonden?	Door het ontbreken van een VRI op de Burgemeester Wiegweg zal de doorstroming naar verwachting niet in het geding komen.
11	Inscriptiefase	Inhoud	Bijlage 7a D ndvoorwaarden plan van aanpak	U geeft aan: "Brug NTC klaar voor start werkzaamheden -> oplossing voor werk aan de in- en uitgang naar de Kegel - De Kegel dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor noord- en hulpdiensten, bedrijven en aanwonenden." bedoelt u hiermee te zeggen dat de ingang vanaf de Bovenkerkerweg volledig afgesloten mag worden voor het verkeer richting de NTC Kegel? Zo nee, kunt u exact uitleggen wat u met deze melding bedoelt?	Correct. De ingang vanaf de Bovenkerkerweg mag volledig afgesloten worden.
12	Inscriptiefase	Inhoud	Bijlage 12	Kunt u exact aangeven welke werkzaamheden PWN gaat uitvoeren?	Waternet heeft in de Nesserlaan in de berm een 100 mm AC (asbest cement) waterleiding liggen. Vanwege de verbreding van deze weg komt de huidige leiding dan in de rijweg (fietspad) te liggen. Gezien de waterleiding kwetsbaar is, wil Waternet de leiding vervangen en verleggen naar de nieuwe berm.
13	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek D 100030	"U geeft aan: "Doelstelling van het hoogtepian is het optimaliseren van ontwerphoogten maximaal in relatie tot (vermindern) de grondwaterstand." Kunt u aangeven wat het doel is van deze actie/post m.b.t. de aanbesteding? De uitkomst kan pas in de realisatiefase gebruikt worden. Wie gaat er vanuit het hoogtepian de te verminderen m3 bepalen en de gevolgen voor de posten in deel 3.3?"	Het doel van deze post is beschreven in de post en is de vermindering van grondverzet (dus duurzaam). Voor de aanbesteding dient u uit te gaan van de in het bestek aangegeven m3 grondverzet. Mogelijk ontstaat door de optimalisatie een gewijzigde grondbalans. Verrekening hiervan geschiedt dan op de bestekposten die verrekkenbaar zijn.
14	Inscriptiefase	Inhoud	Dwarsprofieltekeningen	Heeft u getechnisch onderzoek gedaan naar de gewichtsoenname van de verbreding van de weg? Zo ja, kwam daaruit dat de gewichtsoenname geen negatief effect heeft op onderliggende veenlagen?	Daar is advies over ingewonnen. Bovenste 50 cm huidige toplaag is zand, de grondwaterstand is laag (niv -1,7 m) en de belastingtoename gering. In de noordelijke hoek van de Nesserlaan met de Bovenkerkerweg is wel voorbelasting aangebracht.
15	Inscriptiefase	Contract	Bestek paragraaf 1.05	De hier genoemde boete is niet gemaximeerd ten opzichte van de aanneemsom. Wij verzoeken u de boetes te maximaliseren tot 5% van de aanneemsom.	De boete wordt gemaximaliseerd tot 10% van de aanneemsom.
16	Inscriptiefase	Contract	Bestek paragraaf 1.12	De hier genoemde boete is ons inziens zeer hoog ten overstaande van de maximaal te behalen kwaliteitswaarde en ten opzichte van de aanneemsom. Wij verzoeken u deze boete naar beneden bij te stellen.	Niet akkoord.
17	Inscriptiefase	Contract	Bestek paragraaf 1.12	De hier genoemde boete is niet gemaximeerd ten opzichte van de aanneemsom. Wij verzoeken u de boetes te maximaliseren tot 5% van de aanneemsom.	Zie het antwoord op vraag 15.
18	Inscriptiefase	Proces	Offerteaanvraag Verdubbeling Bovenkerkerweg	In paragraaf 5.3 beschrijft u dat de beoordelingscommissie is samengesteld uit drie medewerkers die "materiedkundig zijn op het gebied van de onderhandige opgave. Kunt u beschrijven welke functies deze medewerkers hebben?"	De functies van de drie medewerkers luiden als volgt: directie van UAV, een bereikbaarheidsregisseur en een projectmanager.
19	Inscriptiefase	Proces	Offerteaanvraag Verdubbeling Bovenkerkerweg	Is het mogelijk om een voorblad en inhoudsopgave toe te voegen, naast de 4 maximale A4's voor het Plan van Aanpak?	Akkoord.
20	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek deel 1 en Offerteaanvraag	In het bestek en de Offerteaanvraag wordt een uitvoeringsperiode van 26 juni t/m 22 december 2023 aangegeven dit is ca. 26 weken, terwijl in het bestek bij bestekspost 870020: 34 weken instandhouden tijdelijk depot wordt gevraagd. Met welke uitvoeringsperiode en/of uitvoeringsduur dienen wij rekening te houden?	Constatering is juist. De uitvoeringsduur is 26 weken, maar we gaan ervan uit dat voor start van de uitvoering of na de oplevering, het depot een aantal weken langer in gebruik is.
21	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek deel 2.2 / bestekspost 201310	Dient de inschrijver zelf de betonbuizen te leveren of worden deze ter beschikking gesteld door OG?	De betonbuizen worden ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
22	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek deel 2.2 / bestekspost 209010	Dient de inschrijver zelf de PVC-buizen te leveren of worden deze ter beschikking gesteld door OG?	De PVC-buizen worden ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
23	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek deel 2.2 / bestekspost 210120	Dient de inschrijver zelf de PVC-hulpstukken te leveren of worden deze ter beschikking gesteld door OG?	De PVC-hulpstukken worden ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
24	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek deel 2.2 / bestekspost 503010	Dient de inschrijver zelf de bochtband R=15,00m (nva) te leveren of worden deze ter beschikking gesteld door OG?	De betonbanden R=15 worden ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
25	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek deel 2.2 / bestekspost 503100	In de bestekspost mist de eenheid, deze graag toevoegen.	De eenheid en de hoeveelheid van leverantie wordt toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
26	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek deel 2.2 / bestekspost 630080	Graag de bestektoelicht 2.70-0,30 wijzigen in 6.30-2,70. Bij de lengte markering wordt als eerste de eenheid wit van de lengte benoemd. Tevens klopt de hoeveelheid markeringsmateriaal niet dit zou o.i. 21,7 kg moeten zijn.	Zie gewijzigd bestek.

27	Inschrijfphase	Inhoud	Bestek deel 2.2 / scope VRI	Bij K70 wordt gesproken over het leveren en aanbrengen van een opzetstuk voor de dome camera (321300). Daarnaast is er een aparte post voor het leveren en aanbrengen van de dome camera (324140). Bij K53 komen we alleen een bestekpost tegen voor het aanbrengen van een observatiecamera (313130). Mogen we ervan uitgaan dat hier ook een opzetstuk	Dat klopt.
28	Inschrijfphase	Contract	Algemeen	Opdrachtgever is binnen de UAV verantwoordelijk voor het opstellen van passende eisen welke niet strijdig zijn met de CROW (968) richtlijn. Kunt u bevestigen dat de gestelde eisen in Bijlage 7a "Randvoorwaarden BLVC voor Plan van Aankap"	De gestelde eisen zijn niet in strijd met CROW968. Let op Aanvullende eisen ARTV van toepassing.
29	Inschrijfphase	Contract	Bijlage 7a "Randvoorwaarden BLVC PVA"	Conform CROW 968 en rekening houdend met veiligheid in aanbestedingen kan de realisatie van de Bovenkerkerweg ter hoogte van de grens met het beheergebied van Provincie Noord-Holland (h.v.v. Bovenkerkerweg 96) niet uitgevoerd worden als de inschrijver moet voldoen aan de eisen/randvoorwaarden die gesteld zijn aan het plan van aankap. Dit kan naar onze mening alleen uitgevoerd worden middels een volledige afsluiting van Bovenkerkerweg waardoor de veiligheid voor weggebruikers en voor ons personeel gewaarborgd is. Hoe ziet opdrachtgever dit?	De gestelde eisen blijven gehandhaafd. Het volledig afsluiten van de Bovenkerkerweg leidt tot aanzienlijke risico's zoals: 1) Aanrijding met een persoon bij het aanbrengen en weghalen van wegzettingen. 2) Afsluiting van de Bovenkerkerweg leidt tot meer verkeer op het omliggende wegennet. Hierdoor neemt het risico op een aanrijding tussen automobilisten toename van de Bovenkerkerweg leidt tot files op de parallel routes en de omliggende routes waardoor nood- en hulpdiensten vertraging openlopen. 3) Lief van de veiligheidshistorie van extra verkeer leiden de genoemde wegzettingen ook tot grote vertraging op het omliggende wegennet, zowel voor automobilisten als voor het openbaar vervoer, wat tot maatschappelijke schade kan leiden. 4) Ook zit er op de Bovenkerkerweg een groot aandeel vrachtwagenverkeer, wat betekent dat afsluitingen forse maatschappelijke kosten op leveren.
30	Inschrijfphase	Contract	Bijlage 7a "Randvoorwaarden BLVC PVA"	Conform CROW 968 en het huidige weegprofiel, in het kader van veilig werken, kan er geen rijstrook van meer dan 3,5 meter gerealiseerd worden voor Nood en Hulpdiensten in de tijdelijke situatie zonder dat er wordt afgeweken van de eisen die Opdrachtgever stelt aan het Plan van Aankap. Kan inschrijver hiervan afwijken, aangezien CROW 968 een minimale wegbreedte van 4,75m aanhoudt?	Ja, dit is toegestaan.
31	Inschrijfphase	Proces	Offerteaanvraag Verdubbeling Bovenkerkerweg	De maximaal te behalen fictieve korting is verhoudingsgewijs laag ten opzichte van de aanneemsom. Dit suggereert een laag belang van de omschreven EMVI-criteria. (ca. 15%) Kunt u de maximaal te behalen fictieve korting naar boven bijstellen (bijvoorbeeld € 1.000.000,-) om het belang van de EMVI-criteria in een realistischere verhouding te plaatsen tot de aanneemsom?	De maximaal te behalen fictieve korting voor de beoordeling uitbesteding/ruim meermaat, wordt aangepast naar € 600.000,-. De fictieve korting voor goedgevloede meermaat wordt aangepast naar € 300.000,-.
32	Inschrijfphase	Inhoud	Bijlage 7a "Randvoorwaarden BLVC PVA"	Eis 3 "Aansluiting wegdele (compleet inclusief fiets- en voetpaden) Burgemeester Wegelweg op Bovenkerkerweg mag alleen in de zomervakantieperiode gedurende maximaal 6 weken afgesloten worden." Is ons intons conflicterend met buliet 9 "Lijnbussen (Connexxion) moeten te allen tijde via een fatsoenlijke verharding en zonder vertragen kunnen passeren." Op de Burgemeester Wegelweg zit namelijk ook een buslijn. Hoe ziet Aanbestedende Dienst dit?	Buliet 8 geldt voor de Noord - Zuid en Zuid - Noord richting.
33	Inschrijfphase	Inhoud	Bijlage 7a "Randvoorwaarden BLVC PVA"	Eis 4 "Aansluiting wegdele (compleet, inclusief fietspaden) Nesserlaan op Bovenkerkerweg mag alleen in de zomervakantieperiode gedurende maximaal 4 weken afgesloten worden. Fietsers en voetgangers moeten wel doorgang kunnen vinden." Is ons intons conflicterend met buliet 3 "Werk aan (knipsput) Nesserlaan betekent lange omleidingroute. Nesserlaan dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten, bedrijven en aanwonenden." Hoe ziet Aanbestedende Dienst dit?	De opdrachtgever dient maatregelen of voorzieningen te treffen zodat nood- en hulpdiensten, bedrijven en aanwonenden de Nesserlaan kunnen bereiken.
34	Inschrijfphase	Inhoud	Bijlage 7a "Randvoorwaarden BLVC PVA"	Buliet 11: "Eventueel benodigde omleidingroutes mogen maximaal 600 m1 extra reisdigte veroorzaken of maximaal 2 minuten reistijdsverlies opleveren." Dit betekent dat doorgaand verkeer (Amstelveen-Uithoorn, vice versa) dus niet ontvallen kan worden om de Bovenkerkerweg te nemen. Geldt deze eis ook voor doorgaand verkeer. Bijvoorbeeld Amstelveen-Uithoorn?	Deze eis geldt voor fietsers. Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer Zuid - Noord en Noord - Zuid dient minimaal 1 rijstrook per richting beschikbaar te zijn.
35	Inschrijfphase	Inhoud	Bijlage 7a "Randvoorwaarden BLVC PVA"	Buliet 16: "De inzet van tijdelijke radiografische verkeerslichten is niet toegestaan. Indien noodzakelijk mag wel een bekabelde verkeersregelinstantie worden toegepast." Een bekabelde VRI is een behoorlijke financiële consequentie. Dit zou kunnen betekenen dat er vanuit financiële overweging geen veilige oplossing gekozen wordt voor bepaalde oversteken. Vraag 1: Waarom staat OG geen radiografische VRI toe? Vraag 2: Kunt u de maximale EMVI-waarde verhogen, om zodoende te voorkomen dat financiën boven veiligheid worden gesteld?	Vraag 1: De toe te passen VRI dient te voldoen aan de wettelijk vereiste veiligheidsvoorschriften conform NEN 3384 "Verkeersregelinstanties - Aanvullende eisen" van juni 2003, hoofdstuk 5.2. Radiografische VRI voldoet niet aan de wettelijk veiligheidsvoorschriften aangezien de reactietijd bij een onveilige situatie in de verkeersregelinstantie te lang is. Vraag 2: Zie het antwoord op vraag 31.
36	Inschrijfphase	Contract	Bestek par. 1.05	Alle werkzaamheden beschouwend, bestekwerkzaamheden en de voor ons onbekende doorlooptijden van werkzaamheden derden, dan ligt ons intons de doorlooptijd kort. Wij kunnen dit niet definitief bepalen, aangezien de doorlooptijd van de werkzaamheden derden ons niet bekend zijn. Hoe ziet Aanbestedende Dienst dit?	Alle werkzaamheden derden dienen voor Q3 gereed te zijn.
37	Inschrijfphase	Proces	bijlage 7aKnock out eisen BLVC	"Als knock out criterium wordt het volgende gesteld: "Aansluiting wegdele (compleet, inclusief fietspaden) Nesserlaan op Bovenkerkerweg mag alleen in de zomervakantieperiode gedurende maximaal 4 weken afgesloten worden. Fietsers en voetgangers moeten wel doorgang kunnen vinden". Bedoelt u in de laatste zin de doorgang van fietsers en voetgangers in de noord-zuid richting op de Bovenkerkerweg en vice versa gedurende de 4-weekse afsluiting?"	Nee, de aanbestedende dienst bedoelt hiermee: de Noord-Zuid en Zuid-Noord verbinding op de Bovenkerkerweg alsmede de Oost-West en West-Oost verbinding Bovenkerkerweg - Nesserlaan.
38	Inschrijfphase	Proces	bijlage 7aKnock out eisen BLVC	"Als knock out criterium wordt het volgende gesteld: "Aansluiting wegdele (compleet inclusief fiets- en voetpaden) Burgemeester Wegelweg op Bovenkerkerweg mag alleen in de zomervakantieperiode gedurende maximaal 6 weken afgesloten worden. Fietsers en voetgangers moeten wel doorgang kunnen vinden". Bedoelt u in de laatste zin de doorgang voor fietsers en voetgangers in de noord-zuid richting en vice versa op de Bovenkerkerweg gedurende de 6-weekse afsluiting?"	Nee, de aanbestedende dienst bedoelt hiermee: de Noord-Zuid en Zuid-Noord verbinding op de Bovenkerkerweg alsmede de Oost-West en West-Oost verbinding Bovenkerkerweg - Burgemeester Wegelweg.
39	Inschrijfphase	Contract	Bestek Bijlagen VRI	Worden deze op afroep op project locatie afgeleverd?	Ja, af kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf.
40	Inschrijfphase	Contract	Bestek Bijlagen VRI	"Ter beschikking gestelde materialen VRI	De opdrachtgever levert deze materialen.
41	Inschrijfphase	Contract	Bestek Bijlagen 313130 en 324140	Wie levert deze materialen?"	Voor beide bestekposten dienen de materialen geleverd te worden. Zie de aanbestedende dienst.
42	Inschrijfphase	Contract	Offerteaanvraag 3.4.3 Technische beschrijving van de herenbeveiliging	Kunt u verduidelijken wat u verstaat onder een GGW asfalteerwerk?	Het gaat hier om een referentie met betrekking tot het GGW-werken waarbij er asfalteerwerkzaamheden zijn verricht.
43	Inschrijfphase	Inhoud	Algemeen	Is het mogelijk om de verkeersgegevens vanuit de VRI's beschikbaar te stellen?	Nee, de aanbestedende dienst acht dit niet noodzakelijk.
44	Inschrijfphase	Contract	Bestekpost 503190	De eenheid ontbreekt. Hierbij verzoek deze toe te voegen?	Zie het antwoord op vraag 25.
45	Inschrijfphase	Contract	Bestek Deel 1 artikel 5	Kunt u de genoemde korting maximaliseren op 10% van de aanneemsom?	De aanbestedende dienst vermoedt dat u de boete bedoelt. Zie hiervoor het antwoord op vraag 15.
46	Inschrijfphase	Contract	Bestek Deel 1 artikel 12	Kunt u de EMVI boete maximaliseren op bijvoorbeeld 1,5 keer de gescoorde EMVI score?	Zie het antwoord op vraag 15.
47	Inschrijfphase	Contract	Bestekposten 313130 en 324140	Is de genoemde observatiecamera een toeliefering?	Nee, zie bijvoorbeeld post 324140.
48	Inschrijfphase	Contract	post 830010 en paragraaf 5.5.1 plan van aankap	U vraagt in het plan van aankap een complete onderbouwing van een gedeelte van de inschrijfs. Wij begrijpen dat u graag inzicht krijgt in welke kosten zijn verbonden aan de te nemen maatregelen. Echter zouden wij graag willen verzoeken deze onderbouwing pas na gunning aan te leveren. Dit om de plannen van aankap van de diverse aanbesteders objectief met elkaar te vergelijken zonder inmenging van het kostenaspect. Wat is uw visie hierop?	Nee, de onderbouwing dient bij inschrijving ingediend te worden. Opdrachtgever wil bij toetgang van de plannen en inschrijvingsstaat inzicht hebben of de aanneemer dit financieel voldoende onderbouwd heeft. Een ander dient ter beoordeling of de ingediende prijs voor deze bestekpost voldoet aan het gestelde van 01.01.03 lid 02 van de Standard RAW bepalingen.
49	Inschrijfphase	Contract	bestekpost 103050	Er wordt gesproken van een gemiddelde laagdikte van 137mm, kunnen we ervan uitgaan dat hier 137mm wordt bedoeld?	Correct. De dikte is 137 mm. Zie gewijzigd bestek.
50	Inschrijfphase	Contract	Bestek Artikel 81.26.12	In deze post staat voorgeschreven dat er gebruik gemaakt dient te worden van kleurloos synthetisch bindmiddel. Het is economisch voordeliger en duurzamer met het oog op hergebruik om voor zwarte bitumen met rood steen te kiezen. Daarnaast blijkt uit proeven op andere locaties dat de afwijking qua kleur beperkt is. Kunt u deze post aanpassen?	Nee, post blijft ongewijzigd.
51	Inschrijfphase	Inhoud	Offerteaanvraag 5.5.1 Minimale eisen plan van aankap	Hoe heeft OG nagedacht over veiligheid en de verplichte vrije ruimte rondom de werkzaamheden in combinatie met de bereikbaarheidszaken?	Opdrachtgever werkt dit nader uit in zijn plannen. Uiteraard dient deze uitwerking te voldoen aan de eisen van veiligheid en verplichte vrije ruimten.
52	Inschrijfphase	Inhoud	Offerteaanvraag 5.5.1 Minimale eisen plan van aankap	"De vraag vraag individueel behandelen". In de bereikbaarheidszaken staat dat er minimaal één rijstrook van noord naar zuid en één rijstrook van zuid naar noord beschikbaar moet zijn. Op het gedeelte bij van de BKKV die in beheer is bij PHV, is de rijbaan voorzien van een nieuwe middendruppel. De werkzaamheden hiervoor (asfalteren, plaatsen middendruppel) kunnen niet veilig worden uitgevoerd met verkeer in één of in beide richtingen. Een werkmethode waarbij de hoofdrijbaan volledig mag worden afgesloten voor een beperkte tijd geeft een sterk financieel voordeel en dus een economisch belang in de aanbesteding. Hierbij kan het verkeer tijdelijk over de naastgelegen rijbaan worden gestuurd. Is het, alleen voor dit gedeelte van het tracé, toegestaan om af te wijken van de bereikbaarheidszaken?"	Dit is alleen voor dit gedeelte in het tracé toegestaan, mits de werkzaamheden in 1 nacht uitgevoerd kunnen worden.
53	Inschrijfphase	Uitvoering	Algemeen	Is de planning voor de 87 huurspartimenten bij de kagel al bekend?	Nee, de planning is nog onbekend.
54	Inschrijfphase	Contract	Bijlage 7a: Randvoorwaarden BLVC voor Plan van Aankap	Minimale eisen Pvk punt 4: Hier staat dat de aansluiting van de Nesserlaan op de BKKV volledig mag worden afgesloten gedurende 4 weken. Fietsers en voetgangers moeten wel doorgang vinden. Is dit volledig afgesloten of moet de doorgang noord-zuid voor fietsers en voetgangers gewaarborgd blijven? Doorgang van fietsers en voetgangers binnen het werkvlak is niet gewenst en niet veilig.	Nee, dit betekent een Noord-Zuid en Zuid-Noord verbinding op de Bovenkerkerweg alsmede de Oost-West en West-Oost verbinding Bovenkerkerweg - Nesserlaan voor fietsers en voetgangers.

55	Inscriptiefase	Contract	Bijlage 7A: Randvoorwaarden BLVC voor Plan van Aanpak	Rekening houden met de geldende WBU (Werkbare uren). Wat is de geldende WBU van PMH? Hierbij verzoek deze aan te leveren?	WBU gemeente Amstelveen terug te vinden in bijlage 7B van bestek 12.131. AKTV Amstelveen richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen. WBU PMH op te vragen bij de Provincie Noord-Holland.
56	Inscriptiefase	Contract	Bijlage 7A: Randvoorwaarden BLVC voor Plan van Aanpak	'Bij duisternis dient er voldoende verlichting aanwezig te zijn i.v.m. veiligheid.' Het vervangen van de Openbare verlichting gebeurt door derden. Behoort tot de verplichting van de partij dat de Openbare Verlichting te allen tijde blijft branden?	Zie het antwoord op vraag 9.
57	Inscriptiefase	Contract	Bijlage 7A: Randvoorwaarden BLVC voor Plan van Aanpak	'Lijfbussen (Connexxion) moeten te allen tijde via een faasoonlijke verharding en zonder vertragingen kunnen passeren'. Dienen de bushaltes in bedrijf gehouden te worden?	Uitgangspunt is dat de bushaltes in bedrijf moeten blijven. In overleg met Connexxion kunnen bushaltes tijdelijk komen te vervallen.
58	Inscriptiefase	Contract	Bijlage 7A: Randvoorwaarden BLVC voor Plan van Aanpak	'Aanmelding wegdek (compleet inclusief fiets- en voetpaden) Burgemeester Wiegweg op Bovenkerkerweg mag alleen in de zomervakantieperiode gedurende maximaal 6 weken afgesloten worden.' Wanneer is deze periode?	Zie website Rijksveiligheid/schoolvakanties - regio Noord.
59	Inscriptiefase	Contract	Art. 01.14.01 lid 01	In de lijst ontbreken de materialen i.b.v. de VRI. Hierbij verzoek deze op te nemen in dit artikel, en aan te geven hoe deze ter beschikking worden gesteld?	De VRA (kast) en de armaturen worden als directlevering ter beschikking gesteld. Aantallen kunnen uit de tekening gehaald worden.
60	Inscriptiefase	Contract	Art. 01.13.06 lid 02	'... Werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd (opdrachtgever zal hiervoor gegevens aanrekenen): Is het uitgangspunt voor inschrijving voorlopig juist, dat deze werkzaamheden de planning van de aannemer voldoende?	Zie het antwoord op vraag 36.
61	Inscriptiefase	Contract	Art. 01.12.06 lid 02	'Op plaatsen waar de verharding is verwijderd bosschoten leggen, ten behoeve van het voetgangersverkeer', 'Indien OG dit wenst en dit door de aannemer dient te gebeuren, hierbij verzoek hier voor een aanvullende afsluiting?	Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van Plan van aanpak / werkwijze aannemer en maken onderdeel uit van bestekpost 830010.
62	Inscriptiefase	Contract	Art. 01.11.01	Is het uitgangspunt juist dat genoemde werkzaamheden de planning van de aannemer volgen, en dat de aannemer hier geen hinder van ondervindt? Indien nee, hierbij verzoek aan te geven wat de planning is van de diverse werkzaamheden, en waaruit die voortvloeit?	Zie het antwoord op vraag 36.
63	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 890010	'Grond ontgraven i.b.v. sleuf. Betreft: proefloeven'. Is het juist dat er geen post aanvullen van sleuf is? Zo ja, hierbij verzoek dit op te nemen in de post, dan wel een nieuwe post aan te maken?	Aanvullen en verlichten van de sleuf behoort ook tot de werkzaamheden. Zie gewijzigd bestek.
64	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 890010	'Incl. speciale en aanvullende sleufbedekking'. Waaruit bestaat de sleufbedekking? Indien dit ook verharding betreft, onderscheid maken in soort verharding?	Uitgangspunt voor de proefloeven is sleufbedekking van elementenverharding. Zie gewijzigd bestek.
65	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 890010	Wat is het aantal proefloeven, hoeveel meter gemiddeld per stuk?	Uitgangspunt is gemiddeld 4 meter per proefloef (dus totaal 25 stuks). Zie gewijzigd bestek.
66	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 870020	Gedurende de duur van het werk, week 34,00 V Het werk duurt maar 26 weken. Hierbij verzoek het aantal weken aan te passen?	Zie het antwoord op vraag 20.
67	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 862330	'Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 1 m³. Betreft dit een graafmachine op rups of op wielland?	Type ter keuze van de aannemer en geschikt voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Zie gewijzigd bestek.
68	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 851010	Het asfaltonderzoek is helaas niet volledig uitgevoerd conform CROW-publicatie 210. Gezien de hoge kosten om dit in overeenstemming te brengen met publicatie 210 verzoeken wij hiervoor een staptoest op te nemen groot € 20.000,00. Nul Dit betreft niet aanvullend asfaltonderzoek a.g.v. gefaseerde uitvoering. Toelichting: Er is geen juiste indeling in onderzoeksakten gemaakt, waardoor er niet voldoende kerren zijn gebouwd en onderzocht. Er zijn i.b.v. de chemische analyses meer dan drie lagen tegelijk onderzocht. Er is geen toetsing op homogeniteit uitgevoerd.	Niet asfaltonderzoek is in twee rapportages beschreven (Bijlage BA en BB). Deze dienen in samenhang beoordeeld te worden. Indien aanvullend onderzoek benodigd is om te voldoen aan de acceptatie-eisen dan worden aanvullende boringen uitgevoerd via de toegevoegde staptoest 950060. Dit geldt alleen voor de beschouwing van het gehele project op CROW-publicatie 210 en niet voor aanvullend onderzoek a.g.v. gefaseerde uitvoering. Staptoest van € 10.000,- is opgenomen in het gewijzigde bestek. Zie gewijzigd bestek.
69	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 840130	'...ind. werken in verontreinigde grond'. Is er sprake van verontreinigde grond? Zo ja, waar is deze gestuurd en waar dienen we rekening mee te houden?	De maatregelen behorende bij de CROW-publicatie 400 zijn altijd van toepassing. Ook als we geen sanering of anderszoonse verontreinigen in het werk hebben. Rapportage milieukundig onderzoek is bijlage bij het bestek.
70	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 620040	Door wie wordt het gaashekwerk geleverd? Hierbij verzoek de hoeveelheden ter inlichting aan te geven met een 'T' dan wel 'L'?	Hoeveelheid te leveren is toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
71	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 620030	Is de opgegeven éénheid (m) juist (moet st zijn)?	Eénheid gewijzigd en hoeveelheid ter inlichting toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
72	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 507030	Volgens opgave van de leverancier is het gewicht van Graustabiel verdund in het werk 2,5 ton/m³. Hierbij verzoek de hoeveelheid te leveren hierop aan te passen?	Hoeveelheid leverantie is gewijzigd naar 64 ton. Zie gewijzigd bestek.
73	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 507030	Volgens de leverancier betreft Graustabiel een hydraulisch gebonden steenmengsel. Is dit juist? Hierbij verzoek de verwerkingsvoorschriften aan te leveren, en de eventuele staat die hiervoor voortvloeit op te nemen de post? Toelichting: Volgens de verwerkingsvoorschriften dient de Graustabiel aangebracht te worden met een spreidmachine, verdund te worden met een combiwal, uit laten harden en nathouden bij te snelle droging, en nog meer. Mogelijk opnamen afzonderlijke post aan te maken?	Bestekpost is gewijzigd van ongebonden naar gebonden mengsel. Tevens toegevoegd verwerken conform verwerkingsvoorschriften leverancier. Zie gewijzigd bestek.
74	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 507010	Wat is de breedte waarin de goottegels aangebracht dient te worden?	De breedte op de bodem is 1,50 m. Zie gewijzigd bestek.
75	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 506020	Wie levert de stelspecie? Hierbij verzoek de hoeveelheden ter inlichting aan te geven met een 'T' dan wel 'L'?	Hoeveelheid ter beschikking stellen is aan bestekpost toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
76	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 505040	Wie levert de stelspecie en betongegels? Hierbij verzoek de hoeveelheden ter inlichting aan te geven met een 'T' dan wel 'L'?	Hoeveelheid specie te leveren en hoeveelheid betongegels ter beschikking stellen is aan bestekpost toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
77	Inscriptiefase	Contract	Bestekposten 504310 en 504320	Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier? Daar de materialen ter beschikking worden gesteld, hierbij verzoek aan te geven welk materiaal geleverd wordt en de verwerkingsvoorschriften aan te leveren behorende bij Nevegreen voegmortel, dan wel Poltec 805 spoo?	Materialen worden zoals in post aangegeven ter beschikking gesteld. Voor verwerkingsvoorschriften wordt verwezen naar de leverancier. Poltec.
78	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 503220	'Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110'. Wat is de af te voeren hoeveelheid ter inlichting?	Hoeveelheid I is aan bestekpost toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
79	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 503180	'Afmeting keervand: 1750 x 2000 x 1100 mm (3 stuks)'. Niet duidelijk is wat van deze maten de hoogte, werkende breedte en voelende is? Hierbij verzoek dit nader aan te geven?	Afmetingen zijn nader gespecificeerd. Zie gewijzigd bestek.
80	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 503160 en 503170	Wie levert de stelspecie en goottegels, wat is de dikte van de aan te brengen cementspecie? Hierbij verzoek de hoeveelheden ter inlichting aan te geven met een 'T' dan wel 'L'?	Stelspecie door aannemer te leveren. Goottegels worden ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
81	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 503030, 503110 en 503190	Wie levert de stelspecie, beton en betonbanden? Hierbij verzoek de hoeveelheden ter inlichting aan te geven met een 'T' dan wel 'L'?	Stelspecie door aannemer te leveren. Goottegels worden ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
82	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 503010	Bechtband Rv 5,500 m (nwg) 14 5,00 L. Is het juist dat deze geleverd dient te worden? Zo niet, hierbij verzoek dit aan te passen in de bestekpost.	L dient T te zijn. Zie gewijzigd bestek.
83	Inscriptiefase	Contract	Bestekposten 503010 t/m 503130, dwarsprofielen T16 t/m T18	Is de genoemde hoeveelheid stelspecie en steurnruijst in relatie tot de dwarsprofielen en genoemde afmetingen? Hierbij verzoek details aan te leveren van de verschillende kantopsluitingen volgens de posten, waaruit afmetingen en hoeveelheid blijkt? Is het juist dat ter plaatse van de kantopsluitingen rijbaan de fundering van steenmengsel dikker aangebracht wordt? Toelichting: Indien de fundering ter plaatse van de kantopsluitingen niet dikker aangebracht wordt, is meer stelspecie en beton steurnruijst benodigd.	De posten 503010 t/m 503130 zijn daar waar nodig gewijzigd. Zie gewijzigd bestek.
84	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 502520	'Situering: aansluiting bestaande constructie en nieuwe constructie van rijweg en fietspad. Aanbrengen op de 2e onderlaag Afdt: AC 22 base'. Wat is de situering van de asfalthoofding, deze is niet aangegeven op de situatie tekeningen, dwarsprofielen of in detail? Is het juist dat deze ook komt ter plaatse van de fietspaden, en ook bij aansluitingen in de lengterichting van de weg of fietspad? Is het juist dat deze komt op de tweede onderlaag, en wat is de breedte waarin deze dient te worden aangebracht?	De wapening heeft een breedte van 1,00 meter en wordt toegepast op locaties waar op tekening een fiets is aangegeven en bij de aansluiting te handhaven / nieuwe constructie Burgemeester Wiegelaan. Aanbrengen op (de 2e onderlaag AC 22 rijbaan, (1e) onderlaag fietspad AC 22) en gefreesd oppervlak Burgemeester Wiegelaan. Zie gewijzigd bestek.
85	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 502410	'Totale laagdikte 0 tot 80 mm'. De asfalt is niet aan te brengen in een laagdikte van 0 tot 80 mm i.v.m. de korrelafmetingen. Hierbij verzoek de constructie aan te passen, zodat de sinusvorm in een vaste laagdikte aangebracht kan worden? Toelichting: Mogelijke oplossingen zijn de sinusvorm al in de onderliggende fundering van steenmengsel aan te brengen, of de asfaltconstructie ter plaatse van de drempel t/m de tussenlagen verder door te trekken en vervolgens aanzetten te freeze ten behoeve van de tussenlaag en deklaag in sinusvorm.	Bestekpost blijft gehandhaafd. De aannemer mag na de opdracht een voorstel doen voor alternatief bijvoorbeeld door het aanbrengen van de sinusvorm in de onderlaag. Uitgangspunt is wel dat dit kostenneutraal wordt uitgevoerd.
86	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 502310 en 502320	De hoeveelheid 'L' ontbreekt in de post. Indien dit juist is, hierbij verzoek deze op te nemen in de post?	Hoeveelheid leverantie toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
87	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 502110	'Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m'. Is de genoemde breedte juist? Zo niet, hierbij verzoek de breedte aan te passen?	Wegbreedte wordt aangepast. Zie gewijzigd bestek.

88	Inscriptiefase	Contract	Posten onder 5012, dwarsprofielen tekeningen T16 t/m T18	Volgens de de dwarsprofielen dient de fundering onder de kantopsluitingen rijbaan dicker aangebracht te worden dan 0,25 m volgens de posten, en in een smalle strook. Indien dit juist is, hierbij verzoek dit op te nemen in de posten, danwel nieuwe posten aan te maken? Mogelijk kan de constructie ter plaatse van betreffende kantopsluitingen worden aangepast, bijv. door laten lopen. Zie onderlaag afkalken onderkant voetpad	Bestekpost blijft gehandhaafd.
89	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 405210	1 Oplegputten. Bovengrond ter diepte van 0,30 m bovenhouden en de daaronder gelegen profielrampen laagsgewijs spitten 1 7 Bewerkingsdiepte: 1,00 m. Hierbij nadere toelichting op welke wijze er gespit dient te worden? Toelichting: Verlangt de opdrachtgever dat de beveiligingsgrond opzij wordt gezet, en de daaronder gelegen lagen per laag afzonderlijk gespit worden, en hoevellingen betreft dit dan? Of mag er gespit worden met een dieptemachine waarbij de grond in 1 gang gespit wordt, en de lagen grotendeels op hun plek.	De laag van 0,30 meter onder de ontgraving van de platkavens dient gespit te worden. Zie gewijzigd bestek.
90	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 402610	Leveren grond, grondsoort zand. Betreft dit zand voor ophoging of zand voor zandbed conform RAW?	Het betreft hier zand voor zandbed. Zie gewijzigd bestek.
91	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 401240	'Sluering: curet fetspad Bovenkerkerweg nabij huisnr. 86.' Ook ter plaatse van fetspad nabij WKO gebouw, dwarsprofielen 14 t/m 17 dient curet fetspad ontgraven te worden. Zijn de hoeveelheden hiervoor inbegrepen in deze post? Zo niet, hierbij verzoek de hoeveelheid aan te passen, dan wel een bestekpost op te nemen?	Ia, deze hoeveelheden zijn in deze post inbegrepen.
92	Inscriptiefase	Contract	Posten onder 4012, dwarsprofielen tekeningen T16 t/m T18	Volgens de dwarsprofielen dient er ter plaatse van kantopsluitingen fetspad een smalle strook dieper ontgraven te worden ten behoeve van het aanbrengen van de puntfundering onder de kantopsluitingen. Indien dit juist is, hierbij verzoek dit op te nemen in de posten, dan wel nieuwe posten aan te maken? Mogelijk kan de constructie ter plaatse van betreffende kantopsluitingen worden aangepast.	Bestekpost blijft gehandhaafd.
93	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 316040	Verlangt Opdrachtgever een tijdelijke VRI? Zo ja, hierbij verzoek dit op te nemen in de post?	Zie het antwoord op vraag 35.
94	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 314070/ 325070 t/m 325100	Steuilfios aanbrengen kabelbus, PVC 125 mm. Op welke manier dient deze buis steuiloos aangebracht te worden, en is PVC hierbij het juiste materiaal?	De kabelbuisen dienen aangebracht te worden door middel van persen. Met name PVC-buis is gewijzigd naar stalen buis. Zie gewijzigd bestek.
95	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 314060	Steuildiepte 0,70 m, m 75,00 L' Wat dient er hier geleverd te worden?	Er is geen leverantie benodigd. Zie gewijzigd bestek.
96	Inscriptiefase	Contract	Posten onder 314, post 314010/325, post 325010	Hoeveelheid en aantal aders kabel door opdrachtnemer zelf te plannen. Daar dit een RAW-bestek is en geen ontwerpersverplichting van toepassing is, hierbij verzoek het aantal aders per post aan te geven, zodat iedere inschrijver dezelfde hoeveelheid heeft.	Minimaal 4 en maximaal 16 aders. De aannemer kan zelf de meest voordelige kabelplanning bepalen. Zie gewijzigd bestek.
97	Inscriptiefase	Contract	Posten onder 313/324	De armaturen worden in een directlevering ter beschikking gesteld. De coördinate met de leverancier ligt derhalve wel bij de aannemer. Hoe worden deze ter beschikking gesteld? Toelichting: Betreffende materialen worden niet genoemd in deel 3 art. 01.14.01.	VRA (kast) en armaturen zijn directlevering. De aannemer dient met de VRA-leverancier te coördineren over leverdatum kast. Armaturen liggen klaar op de gemeentewerf.
98	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 310040	Door wie dienen de benodigde materialen geleverd te worden? Indien dit door de aannemer dient te geschieden, hierbij verzoek hoeveelheid 'L' op te nemen in de post?	KS3 is een bestaande kast die vervangen wordt door een nieuwe. De aarding blijft dus gehandhaafd. Echter dient deze doorgemeten te worden inclusief rapportage.
99	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 310010/321010	'Het afvullen van de kastvoet met vochtwerende korrels.' Door wie worden deze geleverd? Indien dit door de aannemer dient te geschieden, hierbij verzoek hoeveelheid 'L' op te nemen in de post?	Correct. Levering en aanbrengen korrels dient door de opdrachtnemer te gebeuren.
100	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 210120	Is het juist dat de PVC-hulpstukken door de aannemer dienen te worden geleverd? Zo niet, hierbij verzoek dit aan te passen in de post. Toelichting: Volgens Deel 3 art. 01.14.01 worden PVC-hulpstukken ter beschikking gesteld.	PVC wordt ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
101	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 209010	Is het juist dat de PVC-buis door de aannemer dient te worden geleverd? Zo niet, hierbij verzoek dit aan te passen in de post. Toelichting: Volgens Deel 3 art. 01.14.01 worden PVC-materialen ter beschikking gesteld.	PVC wordt ter beschikking gesteld. Zie gewijzigd bestek.
102	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 204030	Wat is de reden dat voor de gedichte steufbekisting toegepast dient te worden? Toelichting: Indien dit vanwege K&L is die evenwijdig liggen aan de sleuf, graag in de post vermelden dat dit is vanwege aanwezige K&L en welke K&L dit betreft.	Steufbekisting is benodigd vanwege aanwezigheid kabels en leidingen. Zie gewijzigd bestek.
103	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 202290	Wat is de hoogte van betreffende putten?	Putthoogte is aan bestekpost toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
104	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 202220	Wat is de breedte van de putten, wat is de ophou? Wat is het gewicht van het zwaarste onderdeel van betreffende putten? Toelichting: Gewicht wordt hi nota van inlichtingen aangegeven	Gewichten en hoogten zijn in bestekpost toegevoegd c.q. gewijzigd. Tevens is putten- en buizenstaat als bijlage toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
105	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 202140	Afvoeren put van kunststof, geleerd gewapend polyester, Incl. transport en acceptatiekosten. Kunnen betreffende putten ook gebracht worden bij Dyka volgens art. 01.17.11 Afvoer PVC-materialen? Zo niet, hierbij verzoek aan te geven onder welke afvalstroom deze putten vallen onder vermelding van het aantal tonnen, en de afvoer en acceptatie te verrekken op een afzonderlijke post, dan wel steipost?	Uitgangspunt is dat deze geaccepteerd worden. Hoeveelheid ter inlichtingen is aan bestekpost toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
106	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 201320	Door wie dienen de faunaroosters te worden geleverd? Toelichting: Nadere specificaties: worden bij nota van inlichtingen aangegeven	Faunarooster wordt ter beschikking gesteld. Specificatie is in post weergegeven. Zie gewijzigd bestek.
107	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 201310	'Buisen vullen met 0,10 m laag vette klei.' Hoe dient de klei in de faunadukker te worden aangebracht, i.v.m. de aansluiting van de buizen met glijverbinding? Dient deze overal gelijkmatig en over de verbindingen heen aangebracht te worden?	Wijze van aanbrengen is door de aannemer te bepalen. Klei dient over de gehele lengte van de buizen en putten gelijkmatig aangebracht te worden.
108	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 201310	Is het juist dat de betonbuizen geleverd dienen te worden door de aannemer? Toelichting: Volgens art. 01.14.01 worden betonnen duikers ter beschikking gesteld.	Buizen worden ter beschikking gesteld. Tevens is putten- en buizenstaat als bijlage bij de nota toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
109	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 109010	Verklommende materialen afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekpostnr. 702110. Transport en acceptatiekosten voor rekening aannemer. Wat is juist, afvoeren volgens post 702110 of transport en acceptatiekosten voor rekening aannemer in deze post?	Afvoeren volgens 702110 is juist. Zie gewijzigd bestek.
110	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 108010	Wat is de breedte van het voetpad van halfverharding?	Breedte voetpad is 1,50 meter. Zie gewijzigd bestek.
111	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 107070	Volgens deze post dient 140 m1 verwerkt te worden volgens post 506010. Post 506010 is 486 m1. Wat is juist?	Bestekposten 107010 en 506010 zijn gewijzigd. Zie gewijzigd bestek.
112	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 107050	Hoeveelheid vrijgekomen materiaal ontbreekt bij de hoeveelheid ter inlichting. Hierbij verzoek deze alomog toe te voegen?	Hoeveelheid ter informatie toegevoegd. Zie gewijzigd bestek.
113	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 102530	Vak C18? Is het juist dat deze post een dubbeling is met post 102550 (vak A18)? Zo ja, hierbij verzoek post 102530 laten te vervallen?	Zowel vak C18 als A18 bestaan en blijven dus gehandhaafd. Hoeveelheid vak C18 is gewijzigd naar 841 m1. Zie gewijzigd bestek.
114	Inscriptiefase	Contract	Bestekpost 102290, tekening T02.	Is het juist dat bij de aansluiting van de Burg. Wiegelweg op de bestaande te handhaven afvalverharding niet gezagd hoeft te worden ten behoeve van aanbrengen nieuwe tussen- en deklaag? Indien wel gezagd dient te worden, hierbij verzoek hiervoor een nieuwe post aan te maken?	Het betreft het zagen van de rijweg, zowel in lengte- als in de dwarsrichting. Zie gewijzigd bestek.
115	Inscriptiefase	Inhoud	Bestekpost 102110	Is het juist dat vak C04 ook onder deze post valt? Zo ja, hierbij verzoek dit toe te voegen, en zonodig de hoeveelheid aan te passen?	Vak C04 is in de hoeveelheid van deze post begrepen. Zie gewijzigd bestek.
116	Inscriptiefase	Inhoud	Bestekpost 101030	Verwijderen stobben. Is het juist dat deze niet op tekening T04 staan? Zo ja, hierbij verzoek deze aan te geven op tekening?	Boomstobben staan aangegeven op tekening T04A en bevinden zich aan de oostzijde van de Hoeserlaan.
117	Inscriptiefase	Inhoud	Bestek "Deel 2.1 Algemene gegevens par. 08 Werkzaamheden verontreinigde grond"	'Werkzaamheden uitvoeren volgens klasse industrie als genoemd in CROW publicatie 400.' Klasse Industrie is geen veiligheidsklasse. Hierbij verzoek de juiste veiligheidsklasse aan te geven die van toepassing is?	Paragraaf 08 is in het bestek gewijzigd. Zie gewijzigd bestek.
118	Inscriptiefase	Contract	Bestek 01 02 06	Er staat een maximale percentage benoemd van 10%, dit is echter niet merkconform. Onderzoek van het economisch instituut voor de bouw laat in het onderzoek van 2018-2020 zien dat de mediaan voor de wegenbouw 11,4% is. Kunt u het maximale percentage aanpassen naar 11,4%?	De maximale percentage van 10% blijft gehandhaafd.
119	Inscriptiefase	Contract	Bestek 01 26 10 en bijlage 3 toepassing social return on investment	Documenten zijn tegenstrijdig. In het bestek wordt uitgegaan van 5% over de loonsom en in bijlage 3 wordt uitgegaan van 5% over de aanneemsom. In de huidige krappe arbeidsmarkt merken wij dat het erg lastig is om de social return ingevuld te krijgen. Kunt u het percentage aanpassen naar 3%, gerekend over de loonsom?	Het percentage van 5% over de aanneemsom aanhouden (bijlage 3). De SR01 coördinator kan de opdrachtnemer adviseren over de invulling van de SR01.