
3E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 12.131

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
507030								Bestekpost gewijzigd				
507030	800202							Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Situering: voetpad Bovenkerkerweg nabij huisnr 77A t/m bushalte en achter WKO gebouw Betreft: toplaag Graustabiel Verwerken conform verwerkingsvoorschriften leverancier. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,06 m Graustabiel, kleur geel Sortering 0/12 Op een verhardingslaag aangebracht volgens 501240.	m2	424,00 V		
		1										
			9						ton		64,00	L
				9								
					6							
610010								Bestekpost gewijzigd				
610010	431399							Aanbrengen fauna keerwand b=2,00 m. Betreft fauna keerwand oostzijde fietspad en t.o.v. WKO-gebouw Cortenstalen keerwand 300x600 mm (bxh) recht dik 5 mm Lengte 2000 mm met aan weerszijden cortenstalen 'kopschot' Keerwand onderling verbinden m.b.v. boutverbinding Keerwand stellen op trottoirband 180/200x250 mm volgens bestekpostnr. 610110. Verbinding keerwand / trottoirband d.m.v. roestvast staal betonschroefanker (4 stuks / keerwand) Te gebruiken type schroefankers (afmetingen, lengte en diameter) dienen geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. Te gebruiken materialen naar voorstel aannemer en ter goedkeuring van de directie.	st	25,00 V		
									st		25,00	L
									st		75,00	L
									st		100,00	L
610020								Bestekpost gewijzigd				
610020	431399							Aanbrengen fauna keerwand b=1,50 m. Betreft fauna keerwand oostzijde fietspad en t.o.v. WKO-gebouw Cortenstalen keerwand 300x600 mm (bxh) recht dik 5 mm Lengte 1500 mm met aan weerszijden cortenstalen 'kopschot' Keerwand onderling verbinden m.b.v. boutverbinding Keerwand stellen op trottoirband 180/200x250 mm volgens bestekpostnr. 610110. Verbinding keerwand / trottoirband d.m.v. roestvast staal betonschroefanker (3 stuks / keerwand). Te gebruiken type schroefankers (afmetingen, lengte en diameter) dienen geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. Te gebruiken materialen naar voorstel aannemer en ter goedkeuring van de directie.	st	3,00 V		
									st		3,00	L
									st		9,00	L
									st		9,00	L
610030								Bestekpost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
610030	431399							Aanbrengen fauna keerwand b=1,00 m. Betreft fauna keerwand oostzijde fietspad en t.o.v. WKO- gebouw	st	5,00 V		
								Cortenstalen keerwand 300x600 mm (bxh) recht dik 5 mm Lengte 1000 mm met aan weerszijden cortenstalen 'kopschot'	st		5,00 L	
								Keerwand onderling verbinden m.b.v. boutverbinding Keerwand stellen op trottoirband 180/200x250 mm volgens bestekpostnr. 610110.	st		15,00 L	
								Verbinding keerwand / trottoirband d.m.v. roestvast staal betonschroefanker (2 stuks / keerwand) Te gebruiken type schroefankers (afmetingen, lengte en diameter) dienen geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. Te gebruiken materialen naar voorstel aannemer en ter goedkeuring van de directie.	st		10,00 L	
610040								Bestekpost gewijzigd				
610040	431399							Aanbrengen fauna keerwand hoekstuk 0,5 x 0,5 m inw Betreft fauna keerwand oostzijde fietspad en t.o.v. WKO- gebouw	st	1,00 V		
								Cortenstalen keerwand 300x600 mm (bxh) dik 5 mm Hoekstuk 0,50 x 0,50 m (inwendig) met aan weerszijden cortenstalen 'kopschot'	st		1,00 L	
								Keerwand onderling verbinden m.b.v. boutverbinding Keerwand stellen op trottoirband 180/200x250 mm volgens bestekpostnr. 610110.	st		3,00 L	
								Verbinding keerwand / trottoirband d.m.v. roestvast staal betonschroefanker (2 stuks / keerwand) Te gebruiken type schroefankers (afmetingen, lengte en diameter) dienen geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. Te gebruiken materialen naar voorstel aannemer en ter goedkeuring van de directie.	st		2,00 L	
610050								Bestekpost gewijzigd				
610050	431399							Aanbrengen fauna keerwand hoekstuk 1,0 x 1,0 m inw Betreft fauna keerwand oostzijde fietspad en t.o.v. WKO- gebouw	st	1,00 V		
								Cortenstalen keerwand 300x600 mm (bxh) dik 5 mm Hoekstuk 1,00 x 1,00 m (inwendig) met aan weerszijden cortenstalen 'kopschot'	st		1,00 L	
								Keerwand onderling verbinden m.b.v. boutverbinding Keerwand stellen op trottoirband 180/200x250 mm volgens bestekpostnr. 610110.	st		3,00 L	
								Verbinding keerwand / trottoirband d.m.v. roestvast staal betonschroefanker (4 stuks / keerwand) Te gebruiken type schroefankers (afmetingen, lengte en diameter) dienen geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. Te gebruiken materialen naar voorstel aannemer en ter goedkeuring van de directie.	st		4,00 L	
610060								Bestekpost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
610060	431399						Aanbrengen fauna keerwand hoekstuk 1,0 x 1,0 m uit Betreft fauna keerwand oostzijde fietspad en t.o.v. WKO- gebouw	st	1,00	V		
							Cortenstalen keerwand 300x600 mm (bxh) dik 5 mm Hoekstuk 1,00 x 1,00 m (uitwendig) met aan weerszijden cortenstalen 'kopschot'	st			1,00	L
							Keerwand onderling verbinden m.b.v. boutverbinding Keerwand stellen op trottoirband 180/200x250 mm volgens bestekpostnr. 610110.	st			3,00	L
							Verbinding keerwand / trottoirband d.m.v. roestvast staal betonschroefanker (4 stuks / keerwand) Te gebruiken type schroefankers (afmetingen, lengte en diameter) dienen geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. Te gebruiken materialen naar voorstel aannemer en ter goedkeuring van de directie.	st			4,00	L
610130							Bestekpost gewijzigd					
610130	425301						Boren van gaten in verhard beton. Betreft het boren van gaten in de trottoirband t.b.v. verbinding trottoirband / keerwand	st	129,00	V		
		2					In ongewapend beton					
			1				Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak					
				1			Boorgat schoonblazen					
							Afmetingen boorgaten (diepte en diameter) dienen afgestemd te zijn op te gebruiken type schroefanker. Naar voorstel aannemer en ter goedkeuring directie.					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					