Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek en voorwaarden inclusief 1e nota van inlichtingen voor
"HOV Blaricum - Herinrichting Stroomzijde"

Projectnr. : 0464849.100
Besteknr. : 2022-05
Revisie : 4.0
Versie : Definitief

Tijdens de inlichtingen zijn de vermelde vragen door de bestekhouders gesteld. Namens de opdrachtgever zijn er ook een aantal wijzigingen.
De gehonoreerde vragen van de inschrijvers en de wijzigingen van de opdrachtgever zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen en bijbehorende bijlage vermeld.

Een RSX-bestand van het bestek met daarin verwerkt de nota van inlichtingen is bijgevoegd. Let op: dit bestand is uitsluitend ter informatie. Het bestek en de nota van inlichtingen zijn te allen tijde leidend.

Datum vrijgave : 14-06-2023
Revisie : 4.0 Versie : Definitief
Opsteller : K.J. Kooistra Vrijgave : J. Darwinkel
Collegiale toets : R. Overzet

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

464849-DP-3-0201 (wijz. D3)	: d.d. 14-06-2023	: Dwarsprofielen	(hierna te noemen DP-1)
464849-DP-3-0202 (wijz. D3)	: d.d. 14-06-2023	: Dwarsprofielen	(hierna te noemen DP-2)
464849-DP-3-0203 (wijz. D3)	: d.d. 14-06-2023	: Dwarsprofielen	(hierna te noemen DP-3)
464849-OW-3-0201 (wijz. D3)	: d.d. 14-06-2023	: Opruimwerkzaamheden	(hierna te noemen OW-1)
464849-OW-3-0202 (wijz. D3)	: d.d. 14-06-2023	: Opruimwerkzaamheden	(hierna te noemen OW-2)
464849-OW-3-0203 (wijz. D3)	: d.d. 14-06-2023	: Opruimwerkzaamheden	(hierna te noemen OW-3)
464849-RP-3-0201 (wijz. D2)	: d.d. 14-06-2023	: Rioleringsplan	(hierna te noemen RP-1)
464849-RP-3-0202 (wijz. D2)	: d.d. 14-06-2023	: Rioleringsplan	(hierna te noemen RP-2)
464849-RP-3-0203 (wijz. D2)	: d.d. 14-06-2023	: Rioleringsplan	(hierna te noemen RP-3)
464849-S-3-0201 (wijz. D2)	: d.d. 14-06-2023	: Nieuwe situatie	(hierna te noemen S-1)
464849-S-3-0202 (wijz. D2)	: d.d. 14-06-2023	: Nieuwe situatie	(hierna te noemen S-2)
464849-S-3-0203 (wijz. D2)	: d.d. 14-06-2023	: Nieuwe situatie	(hierna te noemen S-3)
464849-C-3-0001 (wijz. D1)	: d.d. 12-05-2023	: Verplaatsen brug Situatie, aanzichten en doorsneden	(hierna te noemen C-1)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2400		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .	De volgende tekst 'dan kan de aannemer ... vertraging					
		. . . . .	en kosten' gewijzigd in: 'dan kunnen de sanerings- en					
		. . . . .	acceptatiekosten verrekend worden op bestekspostnr.					
		. . . . .	950040, de aannemer kan geen aanspraak maken op					
		. . . . .	de daaruit voortvloeiende vertragingskosten'					
		. . . . .						
240010	800199	. . . . .	Uitvoeren asbestonderzoek.	EUR		N		
		. . . . .	Situering: fundering Stroomzijde t.p.v. rotonde					
		. . . . .	Aristoteleslaan t/m kruising Floris V Dreef					
		. . . . .	Betreft voorafgaand aan het verwijderen van de					
		. . . . .	funderingslaag					
		. . . . .	Gerekend met ca. 60 m2					
		. . . . .	Onderzoek aan de directie overhandigen					
		. . . . .	Zie bijlage b02-06 - Unihorn					
		. . . . .						
251030		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .						
251030	472199	. . . . .	Verwijderen uitstroombak.	st	1,00	V		
		. . . . .	Situering: kruising Stroomzijde - Stichtsweg					
		. . . . .	Betreft uitstroombak t.b.v. duiker ø1000 verwijderd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 251020					
		. . . . .	In aardebaan, inclusief grondwerk					
		. . . . .	Verlagen waterstand door middel van bronbemaling					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 1711 en afsluiter volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 171020					
		. . . . .	Gerekend met een waterstand van WP -0,46 / ZP -0,26 m					
		. . . . .	Uitsroombak talud 1 : 2					
		. . . . .	Afmetingen: ca. 1800 x 3000 mm (h x l)					
		. . . . .	Materiaal: beton					
		. . . . .	Inclusief bestaande fundering van houten palen en					
		. . . . .	kespen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
552110		. . . . .	Bestekspost vervalt.					
		. . . . .						
552120		. . . . .	Bestekspost vervalt.					
		. . . . .						
552130		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .						
552130	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	105,00	V		
		. . . . .	Situering: t.p.v. voetgangersoversteek rotonde					
		3.	Stellen met schraal beton C12/15 op fundering en	m3			1,05	L
		. . . . .	voorzien van steunrug van schraal beton C12/15	m3			3,15	L
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .	kleur grijs, recht, lengte 1,00 m (inclusief zaagstukken)	m			105,00	L
		. . . . .	Inclusief pasmaken					
		. . . . .						
552140		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .						
552140	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,70	V		
		. . . . .	Situering: t.p.v. voetgangersoversteek rotonde					
		3.	Stellen met schraal beton C12/15 op fundering en	m3			0,08	L
		. . . . .	voorzien van steunrug van schraal beton C12/15	m3			0,23	L
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			14,00	I
		. . . . .	Kleur grijs, bochtstuk					
		. . . . .	R= 0,50 m - inwendig, lengte 0,708 m	st			4,00	L
		. . . . .	R= 0,50 m - uitwendig, lengte 0,708 m	st			4,00	L
		. . . . .	R= 1,00 m - uitwendig, lengte 0,785 m	st			6,00	L
		. . . . .	Inclusief pasmaken					
		. . . . .						
571020		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
571020	320102	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	km	0,01	V		
		. . . . .	markeringsmateriaal in km.					
		. . . . .	Situering: fietsoversteek Witte Pad					
		. . . . .	Lengte: 10 m					
		. . . . .	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .	Inclusief de ondergrond stralen en voorzien van primer					
		. . . . .	e.e.a. conform opgave leverancier					
		1.	Ononderbroken streep					
		.2. . . .	Breedte: 0,10 m					
		. .4. . .	Op een cementgebonden ondergrond					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			7,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7 kg/m2					
		. . . . .						
571030		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .						
571030	320102	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	km	0,01	V		
		. . . . .	markeringsmateriaal in km.					
		. . . . .	Situering: fietsoversteek Witte Pad					
		. . . . .	Lengte: 4 m					
		. . . . .	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .	Inclusief de ondergrond voorzien van primer					
		. . . . .	e.e.a. conform opgave leverancier					
		1.	Ononderbroken streep					
		.2. . . .	Breedte: 0,10 m					
		. .6. . .	Op straatwerk					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			7,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7 kg/m2					
		. . . . .						
571060		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .						
571060	320102	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	km	0,03	V		
		. . . . .	markeringsmateriaal in km.					
		. . . . .	Situering: Witte Pad					
		. . . . .	Lengte: 30 m					
		. . . . .	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .	Inclusief de ondergrond stralen en voorzien van primer					
		. . . . .	e.e.a. conform opgave leverancier					
		6.	Onderbroken streep 0,30 - 2,70					
		.2. . . .	Breedte: 0,10 m					
		. .4. . .	Op een cementgebonden ondergrond					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			2,10	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7 kg/m2					
		. . . . .						
713130		. . . . .	Bestekspost wijzigen.					
		. . . . .						
713130	410499	. . . . .	Aanbrengen van naald - C9.	st	7,00	V		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van stalen hoeknaalden					
		. . . . .	t.b.v. koppelen damwandplanken conform heiplan					
		. . . . .	Type C9, lang 11,95 m	st			7,00	L
		. . . . .	Staalkwaliteit: S240 GP					
		. . . . .	Helling damwand: verticaal					
		. . . . .	Met de kop boven de waterspiegel					
		. . . . .	Bevestigen door middel van doorgaande las over					
		. . . . .	bovenste 500 mm van lengte naald					
		. . . . .						
720590		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.					
		. . . . .						
720590	101299	. . . . .	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	EUR		N		
		. . . . .	aanbrengen stalen damwand.					
		. . . . .	Betreft het toepassen t.b.v. de bereikbaarheid en					
		. . . . .	opstelvoorzieningen voor het aanbrengen van de stalen					
		. . . . .	damwand					
		. . . . .	Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					
95		. . . . .	**Stelposten**					
950040		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.	EUR		V		
950040	100301	. . . . .	Stelpost - sanerings- en acceptatiekosten.	EUR	10.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:					
		9.	Sanerings- en acceptatiekosten t.b.v. bestekspostnr. 2400					