Behoort bij: 2022-05

HOV-Blaricum - Herinrichting Stroomzijde

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDINGSWERK**					
10	**ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDINGEN**					
100	**Milieu, kwaliteit en veiligheid (algemeen)**					
100010	Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02.	EUR		N		
100020	Plan vrijkomende materialen cf. 01.17.07 Std 2020.	EUR		N		
100030	V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2020.	EUR		N		
100040	Plan van aanpak flora en fauna cf. 01.22.03 Std 2020.	EUR		N		
101	**Gedetailleerde werkplannen (technisch STD2020)**					
101010	Bemalingsplan cf. 21.13.01 Std 2020.	EUR		N		
101020	Werkplan vrijkomend asfalt cf. 81.13.02 Std 2020.	EUR		N		
101030	Werkplan betonverhardingen cf. 82.13.03 Std 2020.	EUR		N		
101040	Straatwerkplan cf. 83.13.02 Std 2020.	EUR		N		
101050	Werkplan funderingsconstructies cf. 41.03.02 Std 2020	EUR		N		
102	**Gedetaileerde werkplannen (technisch DEEL 3)**					
102010	Grondstromenplan, cf. 01.14.14 deel 3.	EUR		N		
102020	Boombeschermingsplan, cf 51.53.05 deel 3.	EUR		N		
103	**Overige documenten**					
103010	Maken berekeningen en tekeningen hijs&transportwerk.	EUR		N		
103020	Maken berekeningen en tekeningen betonwerk.	EUR		N		
103030	Maken berekeningen en tekeningen staalwerk.	EUR		N		
11	**TERREINAFSCHEIDING**					
110010	Toepas. tijdelijke afrastering.	EUR		N		
110020	Toepas.visuele afscherming.	EUR		N		
12	**BEBORDING EN BEBAKENING**					
121	**Bebording**					
121010	Toepas. waarschuwingsbord.	EUR		N		
13	**TERREININRICHTING**					
131	**Voorzieningen transport - op het werkterrein**					
131010	Toepas/instandh./verw. rijplaten op het werkterrein.	EUR		N		
14	**TIJDELIJK DEPOT**					
141	**Depot schone grond**					
141010	Inrichten depot schone grond t/m klasse industrie.	EUR		N		
141020	Onderhouden tijdelijk depot.	EUR		N		
141030	Verwijderen tijdelijk depot.	EUR		N		
142	**Depot materialen**					
142010	Inrichten depot materiaal (opslag).	EUR		N		
15	**VERKEERSMAATREGELEN**					
151	**FASERING STAP 1**					
151010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N		
151020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N		
151030	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N		
151040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
151050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N		
151070	Faseringskosten - fasering 'Stap 1'	EUR		N		
151080	Communiceren met derden.	EUR		N		
152	**FASERING STAP 2**					
152010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N		
152020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N		
152030	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N		
152040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
152050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
152060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N		
152070	Faseringskosten - fasering 'Stap 2'	EUR		N		
152080	Communiceren met derden.	EUR		N		
153	**FASERING STAP 3**					
153010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N		
153020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N		
153030	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N		
153040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
153050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
153060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N		
153070	Faseringskosten - fasering 'Stap 3'	EUR		N		
153080	Communiceren met derden.	EUR		N		
154	**FASERING STAP 4**					
154010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N		
154020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N		
154030	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N		
154040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
154050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
154060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N		
154070	Faseringskosten - fasering 'Stap 4'	EUR		N		
154080	Communiceren met derden.	EUR		N		
155	**FASERING STAP 5**					
155010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N		
155020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N		
155030	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N		
155040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
155050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
155060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N		
155070	Faseringskosten - fasering 'Stap 5'	EUR		N		
155080	Communiceren met derden.	EUR		N		
156	**FASERING STAP 6**					
156010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N		
156020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N		
156030	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N		
156040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
156050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
156060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N		
156070	Faseringskosten - fasering 'Stap 6'	EUR		N		
156080	Communiceren met derden.	EUR		N		
16	**OPSPOREN KABELS & LEIDINGEN**					
161010	Graven proefsleuf.	m	30,00	V		
17	**TIJDELIJK AFDAMMEN WATERGANG**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1710	Open bemaling					
171010	Toepassen en instandhouden en verw open bemaling.	EUR		N		
171020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten duiker ø1000.	EUR		N		
1711	Bronbemaling					
171110	Toepassen, instandhouden en verw vert. bronbemaling.	m	90,00	V		
171120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V		
18	**BESCHERMINGSMAATREGELEN FLORA**					
181	**Beschermingsmaatregelen bomen**					
181010	Toepas. / instand. / verw. stamommanteling tot 0,30m.	st	40,00	V		
181020	Toepas. / instand. / verw. stamommanteling 0,50-0,80m.	st	20,00	V		
182	**Toepassen maatregelen Flora&Fauna**					
182010	Toepassen maatregelen flora&fauna.	EUR		N		
183	**Afvangen fauna**					
183010	Vangen en uitzetten vissen/amfibieën uit watergangen.	EUR		N		
19	**DIVERSEN**					
191010	Schoonhouden wegen.	EUR		N		
2	**OPRUIMINGSWERKEN**					
21	**VERWIJDEREN TERREININRICHTING EN MEUBILAIR**					
211	**HEKWERKEN**					
211010	Verwijderen en afvoeren hekwerk.	m	20,00	V		
211020	Verwijderen en afvoeren plantsoenhekwerk.	m	25,00	V		
212	**MEUBILAIR**					
212010	Verwijderen en afvoeren afzetpaal staal.	st	4,00	V		
212020	Verwijderen en afvoeren diamantkoppaal.	st	1,00	V		
212030	Verwijderen en afvoeren jumboblokken.	st	17,00	V		
212040	Verwijderen en afvoeren bak strooizout.	st	1,00	V		
213	**VERKEERSBORDEN**					
213010	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen.	st	6,00	V		
213020	Verwijderen en afvoeren verkeersborden.	st	25,00	V		
213030	Verwijderen en afvoeren verkeersbord strooizout.	st	1,00	V		
213040	Verwijderen en afvoeren verkeersbord strooizout.	st	1,00	V		
213050	Verwijderen hydraulische verkeerszuil.	st	1,00	V		
22	**VERWIJDEREN GROEN**					
221	**VERWIJDEREN BOMEN**					
221010	Verwijderen en afvoeren boom met stobbe <25cm.	st	37,00	V		
222	**VERWIJDEREN BEPLANTING**					
222110	Verwijderen en afvoeren kruidachtigen.	m2	30,00	V		
223	**MAAIEN**					
223010	Maaien bermen.	are	41,00	V		
223020	Maaien talud 1:2 of steiler.	are	17,00	V		
223030	Frezen bermen, perceel tot 1000 m2.	are	41,00	V		
223040	Frezen taluds 1:2, perceel tot 1000 m2.	are	17,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223050	Afsteken en afvoeren van graskanten.	m	1.830,00	V		
23	**OVERIGE OPRUIMINGSWERK**					
231010	Schonen terrein.	EUR		N		
24	**VERWIJDEREN VERHARDINGEN**					
2400	Funderingsonderzoek					
240010	Uitvoeren asbestonderzoek.	EUR		N		
241	**VERWIJDEREN FUNDERINGEN**					
241010	Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan, 30cm.	m2	2.460,00	V		
241020	Verwijderen teervrije funderingslaag fietspad, 20cm.	m2	90,00	V		
241030	Verwijderen teervrije funderingslaag kolkaansl., 30cm.	m2	130,00	V		
241040	Verwijderen teervrije funderingslaag putafdekk., 20cm.	m2	15,00	V		
241050	Verwijderen teervrije funderingslaag strook, 20cm.	m	235,00	V		
241060	Verwijderen en afvoeren laag zandcement, 10cm.	m2	100,00	V		
242	**VERWIJDEREN MARKERINGEN**					
242010	Verwijderen dwars- en lengtemarkering dmv frezen.	m2	97,50	V		
242020	Verwijderen vlakmarkering dmv frezen.	m2	60,00	V		
242030	Verwijderen lengtemarkering dmv waterstralen.	m2	0,20	V		
243	**VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN**					
2431	Voorbereidende werkzaamheden					
243110	Zagen asfaltverharding tbv opbreken, dik 230mm.	m	130,00	V		
243120	Zagen asfaltverh. tus. en onderlaag, dik 200mm.	m	24,00	V		
243130	Zagen asfaltverh. fietspad, deklaag freestrap, dik 30mm.	m	15,00	V		
243140	Zagen asfaltverh. rijbaan, deklaag freestrap, dik 35mm.	m	40,00	V		
2432	Verwijderen asfaltverhardingen					
243210	Frezen teervrije asfaltverharding rood, fietspad 3 cm.	m2	155,00	V		
243220	Opbreken teervrije asfaltverharding, fietspad dik 9 cm.	m2	105,00	V		
243230	Profiel frezen teervrije asfaltverharding deklaag, 3,5 cm.	m2	1.450,00	V		
243240	Opbreken teervrije asfaltverharding, rijbaan dik 14 cm.	m2	380,00	V		
243250	Opbreken teervrije asfaltverharding, rijbaan dik 20 cm.	m2	4.050,00	V		
243260	Opbreken teervrije asfaltverharding, smalle stroken.	m2	55,00	V		
243270	Frezen teervrij asfalt aansluiting fietspad rood.	m2	3,00	V		
243280	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting rijbaan.	m3	2,80	V		
2433	Frezen en verwijderen asfalt t.b.v. putafdekkingen					
243310	Opbreken teervrij asfalt rondom putafdekkingen.	m2	4,00	V		
243320	Frezen teervrij asfalt rondom putafdekkingen.	m2	18,00	V		
244	**VERWIJDEREN BETONVERHARDING**					
244010	Zagen betonverharding d=15 cm.	m	4,00	V		
244020	Opbr en afvoeren ongewapende betonverharding.	m2	60,00	V		
244030	Opbr en afvoeren ongewapende creteprint.	m2	15,00	V		
245	**VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING**					
2450	Verwijderen straatbakstenen					
245010	Opbreken tbv hergebr sbs wf rood/paars 1,0-3,0m.	m2	70,00	V		
245020	Opbreken tbv hergebr sbs df rood/paars 1,5-3,0m.	m2	490,00	V		
2451	Verwijderen betonstraatstenen					
245110	Opbreken en afvoeren bss kf grijs, middengeleiders.	m2	70,00	V		
245120	Opbreken en afvoeren bss kf grijs >3,0m.	m2	220,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
245130	Opbreken en afvoeren bss kf antraciet >3,0m.	m2	165,00	V		
2452	Verwijderen betontegels					
245210	Opbr en afv betontegels, 300x300x45mm grijs.	m2	5,00	V		
245220	Opbr en afv betontegels, 300x300x60mm rood.	m2	45,00	V		
245230	Opbr tbv hergebr natuursteen tegels 400x600mm grijs.	m2	100,00	V		
245240	Opbr en afv grasbetontegels, 400x600x100mm.	m2	80,00	V		
245250	Opbr en afv verkeerstegels, 300x300x80mm.	m2	0,60	V		
246	**VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN**					
246010	Opbreken en afvoeren opsl.band 6x20cm op zand.	m	2,00	V		
246020	Opbreken en afvoeren opsl.band 10x20cm op zand.	m	105,00	V		
246030	Opbreken en afvoeren tr.band 18/20x25cm op fundering.	m	280,00	V		
246040	Opbreken en afvoeren tr.band 28/30x25cm op fundering.	m	760,00	V		
246050	Opbr en afvoeren RWS band 11/22x25cm op fundering.	m	55,00	V		
246060	Opbr en afvoeren RWS band 11/22x16cm op asfalt.	m	40,00	V		
246070	Opbr en afvoeren geleideband 5/30x26cm op fundering.	m	25,00	V		
246080	Opbr en afvoeren gazonband 10x20cm op zand.	m	45,00	V		
246090	Opbr en afv inritbanden 78x20x50cm op fundering.	m	14,50	V		
246100	Opbreken en afvoeren kanttegel 15x30cm op fundering.	m	670,00	V		
246110	Opbr en afvoeren banden van natuursteen 30x25cm.	m	5,00	V		
25	**VERWIJDEREN DUIKER EN RIOLERING**					
2510	Verwijderen duiker					
251010	Reinigen betonnen duiker ø1000 mm.	m	22,00	V		
251020	Verwijderen en afvoeren betonnen duiker ø1000mm.	m	22,00	V		
251030	Verwijderen en afvoeren uitstroombak incl fundering.	st	1,00	V		
2511	Verwijderen duiker buiten gebruik					
251110	Verw en afv gevuld betonnen duiker ø1000mm.	m	45,00	V		
2520	Verwijderen riolering					
252010	Reinigen kolken.	st	37,00	V		
252020	Verwijderen t.b.v. hergebr. trottoirkolk beton/gietijzer.	st	37,00	V		
252030	Verwijderen kolkaansluitingen PVC ø125mm.	m	80,00	V		
252040	Leveren en aanbrengen PVC afsluitkap ø125mm.	st	2,00	V		
2530	Verwijderen putafdekkingen					
253010	Verwijderen putrand met deksel en stelringen.	st	22,00	V		
3	**GRONDWERK**					
31	**GROND ONTGRAVEN**					
311	**OPSCHONEN EN ONTGRAVEN WATERGANGEN**					
311010	Opschonen watergang tbv dempen watergang.	m	15,00	V		
311020	Grond ontgraven uit watergang.	m3	310,00	V		
312	**GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN**					
312010	Grond ontgraven uit bermen/taluds h= 0,20.	m3	445,00	V		
312020	Grond ontgraven uit voetpadcunet h=0,40 m.	m3	40,00	V		
312030	Grond ontgraven uit fietspadcunet h=0,90 m.	m3	540,00	V		
312040	Grond ontgraven uit rijbaancunet h=1,10 m.	m3	1.410,00	V		
312050	Grond ontgraven uit parkeervakcunet h=1,00 m.	m3	110,00	V		
312060	Grond ontgraven uit L-wand cunet h=1,10 m.	m3	75,00	V		
313	**GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF**					
313010	Grond ontgraven sleuf te verwijderen duiker ø1000.	m3	145,00	V		
313020	Grond ontgr. sleuf te verw. buitengebruik duiker ø1000.	m3	280,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313030	Grond ontgraven sleuf nieuwe duiker ø1000 mm.	m3	105,00	V		
314	**GROND ONTGRAVEN UIT / TBV GROENSTROKEN**					
314010	Grond ontgraven tbv plantvakverbetering hagen.	m3	440,00	V		
314020	Grond ontgraven tbv plantvakverbetering bomen.	m3	50,00	V		
315	**GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT**					
315010	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	3.950,00	V		
32	**GROND VERVOEREN**					
321	**GROND VERVOEREN BINNEN HET WERK**					
321010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	3.950,00	V		
321020	Grond vervoeren naar plaats van verw., gemengde grond.	m3	925,00	V		
322	**GROND VERVOEREN VAN HET WERK**					
322010	Afvoeren gemengde grond (zand/humeus zand), Altijd Toepasbaar.	ton	4.665,00	V		
322020	Afvoeren klei, matig siltig, Altijd Toepasbaar.	ton	110,00	V		
322030	Afvoeren veen, Altijd Toepasbaar.	ton	25,00	V		
33	**GROND VERWERKEN**					
331	**GROND VERWERKEN IN TIJDELIJK DEPOT**					
331010	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	3.950,00	V		
332	**ZAND VERWERKEN IN CUNET**					
332010	Zand verw in aanvulling dik 1,85 m.	m3	1.215,00	V		
332020	Zand verw in cunet rijbaan, fietspad en p-vak dik 0,50 m.	m3	1.545,00	V		
332030	Zand verwerken in cunet voetpad dik 0,30 m.	m3	30,00	V		
333	**GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF**					
333010	Aanv en verdichten sleuf duiker ø1000, zand.	m3	290,00	V		
333020	Aanv en verd sleuf nieuwe duiker ø1000, vrijgek grond.	m3	40,00	V		
334	**GROND VERWERKEN IN WATERGANG**					
334010	Grond verwerken in te dempen watergang.	m3	140,00	V		
335	**GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN EN BERM**					
335010	Verwerken en verdichten grond in cunet ruimte.	m3	745,00	V		
335020	Verwerken en verdichten teelgrond in bermen 0,30m.	m3	850,00	V		
335030	Verwerken teelgrond bestaande bermen 0,05m.	m2	1.350,00	V		
335040	Verwerken en verdichten teelgrond plantvak hagen.	m3	440,00	V		
335050	Verwerken en verdichten teelgrond plantvak bomen.	m3	50,00	V		
336	**GROND VERDICHTEN**					
336010	Verdichten zand in aanvulling.	m3	1.505,00	V		
336020	Verdichten zand in zandbed.	m3	1.575,00	V		
34	**GROND BEWERKINGEN**					
341010	Egaliseren groenstroken - gazons.	are	40,50	V		
341020	Afzoeken bodemvreemd materiaal.	are	81,00	V		
35	**ZAND EN GROND LEVEREN**					
351010	Leveren zand in aanvulling of ophoging.	m3	1.505,00	V		
351020	Leveren zand in zandbed.	m3	1.580,00	V		
351030	Leveren teelgrond voor bermen.	m3	920,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	**DUIKERS EN RIOLERING**					
41	**REINIGING EN INSPECTIE**					
410	**RIOOLREINIGING**					
410010	Betonduiker ø1000 mm reinigen.	m	15,00	V		
410020	Kolken reinigen.	st	53,00	V		
411	**VISUELE INSPECTIE**					
411010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit beton duiker.	m	15,00	V		
42	**DUIKER**					
420	**AFKISTING**					
420010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (duiker).	m	15,00	V		
421	**AANBRENGEN DUIKER**					
421010	Leveren en aanbrengen betonbuis ø1000 mm.	m	15,00	V		
421020	Maken passtuk uit betonbuis ø1000 mm.	st	1,00	V		
421030	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	1,00	V		
421040	Leveren en aanbrengen palen van naaldhout.	st	32,00	V		
45	**UITSTROOMBAKKEN**					
451	**AANBRENGEN UITSTROOMBAKKEN**					
451010	Leveren en aanbr uitstroombak 1:3 prefab beton.	st	1,00	V		
451020	Leveren en aanbr uitstroombak 1:2 prefab beton.	st	2,00	V		
451030	Leveren en aanbrengen palen van naaldhout.	st	12,00	V		
46	**PUTTEN EN KOLKEN**					
461	**AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN**					
4610	Putafdekkingen in elementenverharding / groen					
461010	Op hoogte brengen best putafdekking in verh en berm.	st	4,00	V		
461020	Op hoogte brengen best putafdekking in middengeleider.	st	2,00	V		
4611	Putafdekkingen in asfaltbetonverhardingen					
461110	Leveren en aanbrengen selflevel putrand met deksel.	st	21,00	V		
462	**AANBRENGEN KOLKEN**					
462010	Aanbrengen trottoirkolk beton 1 delig.	st	55,00	V		
462020	Leveren en aanbrengen straatkolk beton 1 delig.	st	3,00	V		
462030	Leveren trottoirkolk TRK-4718/95 1 delig.	st	30,00	V		
47	**DRAINAGE EN RIOLERINGEN**					
471	**AANBRENGEN DRAINAGE**					
471010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	250,00	V		
471020	Aanvullen sleuven draineerzand t.b.v. horiz drainage.	m	250,00	V		
472	**AANBRENGEN RIOLERINGEN**					
4721	Kolkaansluitingen					
472110	Lev. en aanbr kolkaansl. 125 mm, inclusief grondwerk.	m	245,00	V		
472120	Lev. en aanbr kolkaansl. 160 mm, inclusief grondwerk.	m	70,00	V		
4722	Kolkaansluitingen hulpstukken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
472210	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 125 mm 45gr mof-mof.	st	116,00	V		
472220	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 125mm 45gr mof-spie.	st	116,00	V		
472230	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 125mm 45gr Y-stuk.	st	10,00	V		
472240	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 160mm 45gr Y-stuk.	st	5,00	V		
472250	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 160mm 45gr mof-mof.	st	10,00	V		
472260	Aanbrengen PVC-hulpstuk- verloop 125-160mm.	st	10,00	V		
5	**VERHARDINGEN EN INRICHTING**					
51	**AANBRENGEN FUNDERINGEN**					
510	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
511010	Afwerken zandbed voor aanbrengen fundering.	m2	3.400,00	V		
512	**AANBRENGEN LICHT GEBONDEN FUNDERING**					
512010	Lev en aanbr hydr menggr 0/40 br >2,0 d=0,25m.	m2	1.880,00	V		
512020	Lev en aanbr hydr menggr 0/40 br <2,00 d=0,25m.	m2	250,00	V		
513	**AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERING**					
513010	Lev en aanbr menggr 0/31,5 br >2,00 d=0,25m.	m2	230,00	V		
513020	Lev en aanbr menggr 0/31,5 br <2,00 d=0,25m L-wand.	m2	40,00	V		
513030	Lev en aanbr menggr 0/31,5 br <2,00 d=0,25m.	m2	30,00	V		
514	**UITVULLEN EN PROFILEREN FUNDERINGEN**					
514010	Uitvullen hydr menggr 0/16 br >2,00 d=0,03m - rijbaan.	ton	245,00	V		
514020	Uitvullen menggr 0/16 br 1,0-4,0m d=0,03m - fietspad.	ton	40,00	V		
514030	Profileren en verdichten verhardingslaag.	m2	7.220,00	V		
515	**CONTROLE FUNDERINGEN**					
515010	Uitvoeren verdichtingsmeting.	st	14,00	V		
52	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
520	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
520010	Lev en aanbr kantvoorziening asfalt, denso band.	m	23,50	V		
520020	Lev en aanbr kantvoorziening asfalt, biumenemulsie.	m	45,50	V		
520030	Afwerken naad aansluiting asfalt.	m	39,50	V		
521	**AANBRENGEN ASFALT**					
5210	<u>Onderlagen</u>					
521010	Lev en aanbr onderlaag - asfalt in 2 lagen, rijbaan.	ton	1.590,00	V		
521020	Lev en aanbr onderlaag - asfalt, fietspad.	ton	60,00	V		
521030	Lev en aanbr onderlaag - asfalt, fietspad kleine opp.	ton	12,00	V		
5211	<u>Tussenlagen</u>					
521110	Lev en aanbr tussenlaag - asfalt, rijbaan.	ton	430,00	V		
5212	<u>Deklagen, zonder granulaat (PR) - fietspad</u>					
521210	Lev en aanbr deklaag - fietspad - AC 8 surf rood DL-B .	ton	30,00	V		
521220	Lev en aanbr deklaag - fietspad - AC 8 surf rood DL-B .	ton	5,00	V		
5213	<u>Deklagen - rijbaan</u>					
521310	Lev en aanbr deklaag - rijbaan - DGD B 35 mm.	ton	510,00	V		
5214	<u>Kleeflaag</u>					
521410	Lev en aanbr kleeflaag - 0,3 kg/m2.	m2	13.260,00	V		
521420	Lev en aanbr kleeflaag - 0,4 kg/m2.	m2	1.540,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5215	Aanbrengen drempels					
521510	Aanbrengen sinusvormige drempels (meerprijs).	m2	140,00	V		
5216	Afdichten naden					
521610	Afdichten asfalt langs-/dwarsnaad.	m	50,00	V		
53	**AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING**					
5310	Thermoflex® Neugrun op DGD					
531010	Lev en aanbr van duurzame flex thermoplast opp.	m2	560,00	V		
54	**AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING**					
541	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
541010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	475,00	V		
542	**AFWERKEN ZANDBED**					
542010	Afwerken zandbed.	m2	475,00	V		
543	**AANBRENGEN STRAATLAAG**					
543010	Lev / aanbr straatlaag - straatzand op zandbed - 40mm.	m2	725,00	V		
543020	Lev / aanbr straatlaag - straatzand op fundering - 50mm.	m2	580,00	V		
543030	Lev en aanbr laag zandcement 50mm.	m2	25,00	V		
543040	Aanbrengen laag zandcement.	m2	17,50	V		
544	**AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN**					
544010	Aanbr sbs wf rood/paars - voetpad - halfsteensverband.	m2	170,00	V		
544020	Aanbr sbs df rood/paars - fietspad - keperverband.	m2	520,00	V		
545	**AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN**					
545010	Aanbr. bss kf grijs - rijbaan - keperverband.	m2	225,00	V		
545020	Aanbr. bss kf zwart - parkeervak - elleboogverband.	m2	200,00	V		
545030	Aanbr. bss kf wit - markering - 0,21-0,21m.	m	100,00	V		
546	**AANBRENGEN BETONTEGELS**					
546010	Aanbr. betontegels - 300x300x60mm - grijs.	m2	335,00	V		
546020	Aanbr / lev haaientandtegel - 300x300x60mm.	m	0,90	V		
547	**AANBRENGEN NATUURSTEENTEGELS**					
547010	Aanbr natuursteentegel 400x600x60mm	m2	25,00	V		
547020	Aanbr. voegvulling voor bestratingen.	m2	25,00	V		
548	**LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN**					
5481	Leveren straatbakstenen					
548110	Leveren sbs wf - Padova rood/paars.	st	10.780,00	V		
548120	Leveren sbs df - Padova rood/paars.	st	14.285,00	V		
5482	Leveren betonstraatstenen					
548210	Leveren hele bss KF - grijs.	st	10.755,00	V		
548220	Leveren hele bss KF - zwart.	st	9.000,00	V		
548230	Leveren hele bss KF - wit.	st	250,00	V		
5483	Leveren betontegels					
548310	Leveren betontegels - 300x300x60mm - grijs.	st	3.495,00	V		
548320	Leveren betontegels - 150x300x60mm - grijs.	st	465,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	**AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN**					
550010	Inkassen funderingslaag tbv kantopsluiting.	m	260,00	V		
551	**AANBRENGEN OPSLUITBANDEN**					
5510	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
551010	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200mm - recht, zand.	m	105,00	V		
551020	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200mm - bocht, zand.	m	15,00	V		
5511	Opsluitbanden 150 x 250 mm					
551110	Lev en aanbr opsluitbanden 120x250mm - recht, zand.	m	14,00	V		
551120	Lev en aanbr opsluitbanden 120x250mm - bocht, zand.	m	3,00	V		
552	**AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN**					
5520	Rijwielpadbanden					
552010	Lev / aanbr rijwielpadbanden 30/120x200mm - recht, specie.	m	190,00	V		
552020	Lev / aanbr rijwielpadbanden 30/120x200mm - recht, specie.	m	27,00	V		
552030	Lev / aanbr rijwielpadbanden - eindverloopband 30/120x200 mm, specie.	m	9,00	V		
5521	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
552130	Lev / aanbr. trott.band - 180/200x250mm - recht, specie.	m	105,00	V		
552140	Lev / aanbr. trott.band - 180/200x250mm - bocht, specie.	m	7,70	V		
552150	Lev / aanbr trott. band - verloopband 180/200 x 250 mm, specie.	m	1,00	V		
5522	Trottoirbanden 280/300 x 240 mm					
552210	Lev / aanbr. trott.band - 280/300x240mm - recht, specie.	m	1.230,00	V		
552220	Lev / aanbr. trott.band - 280/300x240mm - bocht, specie.	m	144,60	V		
552230	Lev / aanbr trott. band - 280/300x240mm - hoek, specie.	m	10,30	V		
552240	Lev / aanbr trott. verloopband - 280/300x240mm, specie.	m	26,00	V		
5523	RWS-banden 110/220 x 250 mm					
552310	Lev / aanbr. RWS-band - 110/220x250mm - recht, specie.	m	10,00	V		
552320	Lev / aanbr. RWS-band - 110/220x250mm - bocht, specie.	m	2,30	V		
5524	Scheidingsbanden 100/300 x 100 mm					
552410	Lev / aanbr scheidingsband 100/300x100mm verlijmen.	m	80,00	V		
552420	Lev / aanbr scheidingsband, begin- eindstuk verlijmen.	m	5,00	V		
5525	Natuursteenband 280/300 x 250 mm					
552510	Lev / aanbr natuursteenband 280/300x250mm, recht - specie.	m	22,00	V		
552520	Aanbr natuursteenband 280/300x250mm, bocht - specie.	m	1,90	V		
5526	Inritbanden					
552610	Lev / aanbr inritbanden 800x500x100/200mm.	m	20,50	V		
553	**AANBRENGEN STREKLAGEN**					
553010	Lev / aanbr kanttegel 150x300x60mm.	m	710,00	V		
553020	Aanbr molgoot bss kf - halfsteensverband - grijs.	m	25,00	V		
553030	Aanbr. kantopsluiting van betonstraatstenen kf.	m	6,00	V		
553040	Aanbr. kantopsluiting van straatbakstenen df.	m	21,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
56	**AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN**					
561	**AANBRENGEN BETON(FIETS)PAD**					
561010	Opstellen voegenplan.	EUR		N		
561020	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	123,00	V		
561030	Lev en aanbr langsvoeg tussen beton en L-wand.	m	26,00	V		
561040	Lev en aanbr verhardingslaag van beton fietspad.	m2	110,00	V		
561050	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	110,00	V		
561060	Beschermen cementbetonverharding.	m2	125,00	V		
561070	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	37,00	V		
561080	Aanbrengen dilatatievoegen.	m	6,00	V		
561090	Aanbrengen dilatatievoegen.	m	7,00	V		
562	**AANBRENGEN MIDDENGELEIDER**					
562010	Uitvullen menggr 0/31,5 br <4,5m d=0,14m - middengel	ton	133,00	V		
562020	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	500,00	V		
562030	Lev / aanbr schrikblokken 600x500x400mm.	st	4,00	V		
562040	Lev en aanbr verhardingslaag van creteprint.	m2	500,00	V		
562050	Aanbrengen textuur betonoppervlak creteprint.	m2	500,00	V		
562060	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	75,00	V		
562070	Lev en aanbr funderingspaal verkeersbord.	st	10,00	V		
563	**AANBRENGEN OVERRIJDBARE MIDDENGELEIDER**					
563010	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	23,50	V		
563020	Lev / aanbr gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	48,00	V		
563030	Lev en aanbr verhardingslaag van creteprint.	m2	23,50	V		
563040	Aanbrengen textuur betonoppervlak creteprint.	m2	23,50	V		
563050	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	75,00	V		
564	**AANBRENGEN BOCHTBESCHERMING**					
564010	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	24,00	V		
564020	Lev / aanbr schrikblokken 600x500x400mm.	st	15,00	V		
564030	Lev / aanbr gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	143,00	V		
564040	Lev en aanbr verhardingslaag van creteprint.	m2	24,00	V		
564050	Aanbrengen textuur betonoppervlak creteprint.	m2	24,00	V		
564060	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	5,40	V		
57	**MARKERINGEN EN BEBAKENING**					
571	**AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING**					
5710	<u>Fietspad</u>					
571010	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m.	km	0,06	V		
571020	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m, beton.	km	0,01	V		
571030	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m, sbs.	km	0,01	V		
571040	Lev / aanbr thermoplast kanalisatie 0,5-0,5. 0,10m.	km	0,02	V		
571050	Lev / aanbr thermoplast onderbroken 0,3-2,7. 0,10m.	km	0,03	V		
571060	Lev / aanbr thermoplast onderbroken 0,3-2,7. 0,10m beton	km	0,03	V		
571070	Lev / aanbr thermoplast onderbroken 2,7-0,3. 0,10m.	km	0,05	V		
571080	Lev / aanbr thermoplast figuratie.	m2	13,60	V		
5711	<u>Rijbaan</u>					
571110	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m.	km	0,21	V		
571120	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 1-1 0,10m.	km	0,11	V		
571130	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 3-1 0,10m.	km	0,04	V		
571140	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 3-3 0,10m.	km	0,49	V		
571150	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 1-3 0,30m.	km	0,03	V		
571160	Lev / aanbr thermoplast kanalisatie 0,5-0,5. 0,10m.	km	0,06	V		
571170	Lev / aanbr thermoplast figuratie.	m2	119,50	V		
572	**WEGBEBAKENING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572010	Lev / aanbr funderingspaal verkeersbord.	st	9,00	V		
572020	Lev / aanbr verkeersbordpalen - 4,70 m.	st	46,00	V		
572030	Lev / aanbr verkeersborden.	st	73,00	V		
572040	Lev / aanbr flexibele fietspadpaal, in asfalt.	st	1,00	V		
572050	Lev / aanbr uitneemb. afzetpaal.	st	2,00	V		
573	**HEKWERKEN**					
573010	Leveren en aanbrengen plantsoenhekwerk.	m	41,20	V		
573020	Leveren en aanbrengen hekwerk betonfietspad.	m	25,30	V		
6	**OEVER EN GROENVOORZIENINGEN**					
611	**AANBRENGEN OEVERVOORZIENINGEN**					
611010	Lev / aanbr beschoeiing - 1,00m, deels boven water.	m	42,00	V		
611020	Lev / aanbr beschoeiing - 0,90m, onder water.	m	250,00	V		
612	**AANBRENGEN BODEMVOORZIENING**					
612010	Lev / aanbr oeverbescherming uitstroombak.	m2	48,00	V		
62	**GROENVOORZIENINGEN**					
621	**INZAAIEN BERMEN**					
621010	Zaaien graszaad t.b.v. bermen tot 1000 m2.	are	38,50	V		
621020	Zaaien graszaad t.b.v. bermen tot 1000 m2.	are	4,50	V		
621030	Leveren graszaad (i.v.m. laag BTW tarief).	kg	24,10	V		
7	**KUNSTWERKEN**					
71	**DAMWAND**					
712	**GRONDKEREND DOEK**					
7122	Kunststoffen					
712210	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	10,00	V		
713	**FUNDERING**					
7131	Stalen damwanden					
713110	Aanbrengen stalen damwand.	m	247,90	V		
713130	Aanbrengen van naald - C9.	st	7,00	V		
713140	Afbranden van stalen damwand.	m	6,00	V		
7135	Stalen deksloof					
713510	Aanbrengen stalen deksloof.	m	247,80	V		
7136	Doorvoeren damwanden					
713610	Aanbrengen doorvoer stalen damwand t.b.v. drainage	st	6,00	V		
72	**VERPLAATSEN FIETSBRUG**					
720	**VOORBEREIDEND / TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
7205	Tijdelijke voorzieningen					
720510	Toepassen slootschotten.	wk	6,00	N		
720530	Toepassen pomp voor verlagen waterpeil afgeschotte deel	EUR		N		
720550	Toepassen oplegging verplaatsen brugdek	EUR		N		
720570	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid t.p.v. te verplaatsen brug	EUR		N		
720580	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid t.p.v nieuwe	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	locatie brug					
720590	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid aanbrengen stalen damwand.	EUR		N		
7207	Bemaling					
720710	Toepassen, instandhouden, verwijderen open bemaling.	EUR		N		
721	**OPRUIMINGEN / SLOOPWERK**					
7211	Leuning					
721140	Demonteren leuningwerk - deel vleugelwanden.	m	14,00	V		
721150	Demonteren leuningwerk - deel brugdek	m	24,50	V		
7214	Verwijderen verhardingsfundering					
721420	Verwijderen laag zandcement.	m2	17,50	V		
721430	Verwijderen bestaande EPS fundatie	m3	4,80	V		
7215	Sloopwerk					
721510	Doorzagen funderingspalen brugdek.	st	6,00	V		
721520	Doorzagen aangestorte vleugelwanden brugdek	m	3,00	V		
721540	Slopen gewapend beton - vleugelwanden.	m3	8,00	V		
721560	Slopen palen - landhoofden.	st	6,00	V		
721570	Slopen palen - vleugelwanden.	st	4,00	V		
721580	Verwijderen van beton.- werkvloer onder funderingbalk brugdek	m2	8,00	V		
7216	Boren gaten beton					
721610	Boren van gaten in verhard beton - door brugdek/fundatiebalk	st	8,00	V		
721650	Opruwen boorgaten.	st	8,00	V		
721670	Boren van gaten in verhard beton - door brugdek/fundatiebalk tbv mantelbuizen	st	4,00	V		
7217	Verplaatsen brugdek					
721710	Opnemen en verplaatsen brugdek met funderingsbalken	EUR		N		
721720	Opnemen stootplaten	m2	12,00	V		
722	**GRONDWERK**					
7221	Opschonen watergang					
722110	Opschonen watergang.	m	20,00	V		
7222	Grond ontgraven					
722210	Grond ontgraven uit maaiveld taluds watergang	m3	20,00	V		
7224	Grond verwerken					
722410	Grond verwerken in bekleding.	m3	10,00	V		
722420	Grond verwerken in gaten vervallen palen	m3	10,00	V		
723	**FUNDERINGSWERK**					
723010	Aanbrengen stalen paal.	st	8,00	V		
723080	Aanbrengen afdekplaat vervallen stalen buispalen	st	8,00	V		
724	**BETONWERK**					
7240	Betonnen kesp					
724010	Toepassen bekisting t.b.v. kesp	m2	8,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7243	Wapening					
724320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.	kg	100,00	V		
724330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	100,00	V		
724350	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	250,00	V		
7244	Beton					
724410	Aanbrengen beton funderingsbalk - kesp.	m3	4,00	V		
724420	Aanbrengen beton funderingsbalk.	m3	1,00	V		
7247	Betonreparatie					
724710	Reparatie doorgezaagde betonoppervlak	m2	1,00	V		
7248	Stootplaten					
724810	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	12,00	V		
725	**METAALWERK/ KUNSTSTOF**					
725010	Monteren leuningwerk - deel brugdek	m	24,50	V		
725070	Aanbrengen PE mantelbuizen onder brugdek	st	2,00	V		
726	**EPS**					
726310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	10,00	V		
726320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	20,00	V		
726330	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen.	m3	4,20	V		
73	**KEERWANDEN**					
731	**L-KEERWANDEN**					
731010	Lev / aanbr vooraf vervaardigde betonelementen.	m	24,00	V		
731020	Lev / aanbr vooraf vervaardigde betonelementen.	m	2,00	V		
8	**TERREININRICHTING**					
80	**VEILIGHEID EN MILIEU**					
800010	Voorzieningen/maatregelen werkmaterieel.	EUR		N		
81	**COÖRDINATIE DERDEN**					
810010	Coördinatie derden.	EUR		N		
82	**METINGEN**					
820	**UITZETWERK**					
820010	Uitzetwerk.	EUR		N		
820020	Metingen ter bepaling van ophoging.	EUR		N		
820030	Het maken van een 'nul'meting - civiel.	EUR		N		
820040	Bepalen nieuwe hoogtes maaiveld.	EUR		N		
821	**REVISIEMETINGEN**					
821110	Revisietekeningen.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N		
910030	Premie verzekeringen.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost - kleine levering en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950030	Stelpost - afwijkende ligging K&L.	EUR	2.500,00	V		
950040	Stelpost - sanerings- en acceptatiekosten.	EUR	10.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					