

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek en voorwaarden voor
"HOV Blaricum - Herinrichting Stroomzijde"

Projectnr. : 0464849.100

Besteknr. : 2022-05

Revisie : 4.0

Versie : Definitief

Tijdens de inlichtingen zijn de vermelde vragen door de bestekhouders gesteld. Namens de opdrachtgever zijn er een aantal wijzigingen.

De gehonoreerde vragen van de inschrijvers en de wijzigingen van de opdrachtgever zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen vermeld.

Een RSX-bestand van het bestek met daarin verwerkt de nota van inlichtingen is bijgevoegd. Let op: dit bestand is uitsluitend ter informatie. Het bestek en de nota van inlichtingen zijn te allen tijde leidend.

Datum vrijgave : 20-06-2023
Revisie : 4.0
Opsteller : K.J. Kooistra
Collegiale toets : R. Overzet

Versie : Definitief
Vrijgave : J. Darwinkel

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
15			Bestekspost wijzigen.				
			Bestekspost wijzigen.				
							
15			VERKEERSMAATREGELEN				
			Zie paragraaf 05 van deel 2.1 en deel 3 hoofdstuk 62				
			van dit bestek				
			Zie tekening F-3				
			Stap 1: mag 10 weken aaneengesloten gebruikt				
			worden in de periode van 1 september				
			2023 tot 1 januari 2024				
			Stappen 2 en 3: week 47 t/m week 52 (2023)				
			De verdeling van de tijdsduur van stappen 2 en 3 van de				
			fasering is naar inzicht aannemer te verdelen				
			Zie tekening F-6				
			Stappen 4, 5 en 6: week 1 t/m week 22 (2024)				
			De verdeling van de tijdsduur van stappen 4, 5 en 6 van				
			de fasering is naar inzicht aannemer te verdelen				
							
151010			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
							
151010	623001		Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
			Betreft voor fasering 'Stap 1', het opstellen van een				
			verkeers- en bebordingsplan, waarop de te treffen				
			verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes zijn				
			uitgewerkt volgens CROW publicatie 96b en cf. 62.13.02				
			Standaard 2020				
		9.	Op basis van de door de gemeente vastgestelde eisen				
			m.b.t. de fasering en omleidingroutes, zie deel 3				
			hoofdstuk 62				
			In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het				
			werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van				
			de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en				
			eisen als genoemd in het betreffende artikel van de				
			Standaard				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de door	st			1,00 L
			de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met				
			verkeersmaatregelen				
			Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Het definitieve verkeersplan digitaal in pdf-formaat	st			1,00 L
			leveren				
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens				
			uitvoering				
			Zie tekeningen F-3 voor 'Stap 1'				
			Het verkeersplan uiterlijk 3 weken voor start				
			uitvoeringsfase aanleveren				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
							
151020			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151020	623002		Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
			Betreft het vervaardigen van tekeningen t.b.v. de				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes voor alle				
			gemotoriseerd verkeer en fiets- en voetgangers				
			Tekeningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden				
			volgens 'Stap 1', zie tekening F-3				
			Bij de planvorming dient de aannemer rekening te				
			houden met de bereikbaarheid van de woningen en				
			bedrijven in de directe omgeving die hinder door de				
			werkzaamheden kunnen ondervinden				
			Ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen				
			dient de aannemer in overleg te treden met de				
			betrokken bewoners, bedrijven, openbaar vervoer,				
			brandweer en de directie				
			Aannemer dient rekening te houden met de benodigde				
			transporten van materieel en materialen				
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en				
			omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering 96b'				
		.1.	Aantal uit te werken fases: 1				
		. .1. . . .	Digitale ondergrond beschikbaar	st			1,00 L
			Tekeningen aanleveren op schaal 1:500				
			Formaat van de tekeningen: A1 of A0				
			Tekeningen uitwerken in kleur				
			De tekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang van				
			de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie				
			overhandigen				
			De tekeningen aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
151030			Bestekspost vervalt.				
151040			Bestekspost vervalt.				
151050			Bestekspost gewijzigd.				
151050	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
			Betreft het inspecteren van de verkeersmaatregelen en				
			omleidingen opgesteld in het verkeersplan volgens				
			bestekspostnr. 151010 en tekeningen volgens				
			bestekspostnr. 151020				
		.9.	Inspecteren afzettingen, voorzieningen en				
			omleidingroutes				
			Frequentie: 1 keer per werkdag				
			De aannemer dient hiervoor dagelijks een rapportage				
			bij te houden				
			De rapportage dient ten minste de volgende gegevens				
			te bevatten:				
			- Het tijdstip waarop de inspecties zijn uitgevoerd, met				
			vermelding van de bevindingen;				
			- De tijdstippen waarop de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt				
			- De tijdstippen en de inhoud van door de aannemer				
			uitgevoerde herstellingen aan de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen				
			Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de				
			directie wekelijks een afschrift				
152010			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
152010	623001		Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
			Betreft voor fasering 'Stap 2', het opstellen van een				
			verkeers- en bebodingsplan, waarop de te treffen				
			verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes zijn				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			uitgewerkt volgens CROW publicatie 96b en cf. 62.13.02				
			Standaard 2020				
		9.	Op basis van de door de gemeente vastgestelde eisen				
			m.b.t. de fasering en omleidingroutes, zie deel 3				
			hoofdstuk 62				
			In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het				
			werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van				
			de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en				
			eisen als genoemd in het betreffende artikel van de				
			Standaard				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de door	st		1,00	L
			de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met				
			verkeersmaatregelen				
			Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Het definitieve verkeersplan digitaal in pdf-formaat	st		1,00	L
			leveren				
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens				
			uitvoering				
			Zie tekeningen F-3 voor 'Stap 2'				
			Het verkeersplan uiterlijk 3 weken voor start				
			uitvoeringsfase aanleveren				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
152020			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
152020	623002		Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
			Betreft het vervaardigen van tekeningen t.b.v. de				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes voor alle				
			gemotoriseerd verkeer en fiets- en voetgangers				
			Tekeningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden				
			volgens 'Stap 2', zie tekening F-3				
			Bij de planvorming dient de aannemer rekening te				
			houden met de bereikbaarheid van de woningen en				
			bedrijven in de directe omgeving die hinder door de				
			werkzaamheden kunnen ondervinden				
			Ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen				
			dient de aannemer in overleg te treden met de				
			betrokken bewoners, bedrijven, openbaar vervoer,				
			brandweer en de directie				
			Aannemer dient rekening te houden met de benodigde				
			transporten van materieel en materialen				
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en				
			omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering 96b'				
		.1.	Aantal uit te werken fases: 1				
		. .1.	Digitale ondergrond beschikbaar				
			Tekeningen aanleveren op schaal 1:500	st		1,00	L
			Formaat van de tekeningen: A1 of A0				
			Tekeningen uitwerken in kleur				
			De tekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang van				
			de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie				
			overhandigen				
			De tekeningen aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
152030			Bestekspost vervalt.				
152040			Bestekspost vervalt.				
152050			Bestekspost gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152050	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
			Betreft het inspecteren van de verkeersmaatregelen en				
			omleidingen opgesteld in het verkeersplan volgens				
			bestekspostnr. 152010 en tekeningen volgens				
			bestekspostnr. 152020				
		.9.	Inspecteren afzettingen, voorzieningen en				
			omleidingroutes				
			Frequentie: 1 keer per werkdag				
			De aannemer dient hiervoor dagelijks een rapportage				
			bij te houden				
			De rapportage dient ten minste de volgende gegevens				
			te bevatten:				
			- Het tijdstip waarop de inspecties zijn uitgevoerd, met				
			vermelding van de bevindingen;				
			- De tijdstippen waarop de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt				
			- De tijdstippen en de inhoud van door de aannemer				
			uitgevoerde herstellingen aan de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen				
			Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de				
			directie wekelijks een afschrift				
153010			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
153010	623001		Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
			Betreft voor fasering 'Stap 3', het opstellen van een				
			verkeers- en bebordingsplan, waarop de te treffen				
			verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes zijn				
			uitgewerkt volgens CROW publicatie 96b en cf. 62.13.02				
			Standaard 2020				
		.9.	Op basis van de door de gemeente vastgestelde eisen				
			m.b.t. de fasering en omleidingroutes, zie deel 3				
			hoofdstuk 62				
			In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het				
			werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van				
			de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en				
			eisen als genoemd in het betreffende artikel van de				
			Standaard				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de door	st			1,00 L
			de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met				
			verkeersmaatregelen				
			Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Het definitieve verkeersplan digitaal in pdf-formaat	st			1,00 L
			leveren				
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens				
			uitvoering				
			Zie tekeningen F-3 voor 'Stap 3'				
			Het verkeersplan uiterlijk 3 weken voor start				
			uitvoeringsfase aanleveren				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
153020			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153020	623002		Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
			Betreft het vervaardigen van tekeningen t.b.v. de				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes voor alle				
			gemotoriseerd verkeer en fiets- en voetgangers				
			Tekeningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden				
			volgens 'Stap 3', zie tekening F-3				
			Bij de planvorming dient de aannemer rekening te				
			houden met de bereikbaarheid van de woningen en				
			bedrijven in de directe omgeving die hinder door de				
			werkzaamheden kunnen ondervinden				
			Ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen				
			dient de aannemer in overleg te treden met de				
			betrokken bewoners, bedrijven, openbaar vervoer,				
			brandweer en de directie				
			Aannemer dient rekening te houden met de benodigde				
			transporten van materieel en materialen				
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en				
			omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering 96b'				
		.1.	Aantal uit te werken fases: 1				
		. .1. . . .	Digitale ondergrond beschikbaar	st			1,00 L
			Tekeningen aanleveren op schaal 1:500				
			Formaat van de tekeningen: A1 of A0				
			Tekeningen uitwerken in kleur				
			De tekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang van				
			de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie				
			overhandigen				
			De tekeningen aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
153030			Bestekspost vervalt.				
153040			Bestekspost vervalt.				
153050			Bestekspost gewijzigd.				
153050	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
			Betreft het inspecteren van de verkeersmaatregelen en				
			omleidingen opgesteld in het verkeersplan volgens				
			bestekspostnr. 153010 en tekeningen volgens				
			bestekspostnr. 153020				
		.9.	Inspecteren afzettingen, voorzieningen en				
			omleidingroutes				
			Frequentie: 1 keer per werkdag				
			De aannemer dient hiervoor dagelijks een rapportage				
			bij te houden				
			De rapportage dient ten minste de volgende gegevens				
			te bevatten:				
			- Het tijdstip waarop de inspecties zijn uitgevoerd, met				
			vermelding van de bevindingen;				
			- De tijdstippen waarop de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt				
			- De tijdstippen en de inhoud van door de aannemer				
			uitgevoerde herstellingen aan de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen				
			Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de				
			directie wekelijks een afschrift				
154010			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
154010	623001		Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
			Betreft voor fasering 'Stap 4', het opstellen van een				
			verkeers- en bebodingsplan, waarop de te treffen				
			verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes zijn				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			uitgewerkt volgens CROW publicatie 96b en cf. 62.13.02				
			Standaard 2020				
		9.	Op basis van de door de gemeente vastgestelde eisen				
			m.b.t. de fasering en omleidingroutes, zie deel 3				
			hoofdstuk 62				
			In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het				
			werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van				
			de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en				
			eisen als genoemd in het betreffende artikel van de				
			Standaard				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de door	st		1,00	L
			de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met				
			verkeersmaatregelen				
			Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Het definitieve verkeersplan digitaal in pdf-formaat	st		1,00	L
			leveren				
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens				
			uitvoering				
			Zie tekeningen F-6 voor 'Stap 4'				
			Het verkeersplan uiterlijk 3 weken voor start				
			uitvoeringsfase aanleveren				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
154020			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
154020	623002		Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
			Betreft het vervaardigen van tekeningen t.b.v. de				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes voor alle				
			gemotoriseerd verkeer en fiets- en voetgangers				
			Tekeningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden				
			volgens 'Stap 4', zie tekening F-6				
			Bij de planvorming dient de aannemer rekening te				
			houden met de bereikbaarheid van de woningen en				
			bedrijven in de directe omgeving die hinder door de				
			werkzaamheden kunnen ondervinden				
			Ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen				
			dient de aannemer in overleg te treden met de				
			betrokken bewoners, bedrijven, openbaar vervoer,				
			brandweer en de directie				
			Aannemer dient rekening te houden met de benodigde				
			transporten van materieel en materialen				
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en				
			omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering 96b'				
		.1.	Aantal uit te werken fases: 1				
		. .1. . . .	Digitale ondergrond beschikbaar				
			Tekeningen aanleveren op schaal 1:500	st		1,00	L
			Formaat van de tekeningen: A1 of A0				
			Tekeningen uitwerken in kleur				
			De tekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang van				
			de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie				
			overhandigen				
			De tekeningen aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
154030			Bestekspost vervalt.				
154040			Bestekspost vervalt.				
154050			Bestekspost gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
154050	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
			Betreft het inspecteren van de verkeersmaatregelen en				
			omleidingen opgesteld in het verkeersplan volgens				
			bestekspostnr. 154010 en tekeningen volgens				
			bestekspostnr. 154020				
		.9.	Inspecteren afzettingen, voorzieningen en				
			omleidingroutes				
			Frequentie: 1 keer per werkdag				
			De aannemer dient hiervoor dagelijks een rapportage				
			bij te houden				
			De rapportage dient ten minste de volgende gegevens				
			te bevatten:				
			- Het tijdstip waarop de inspecties zijn uitgevoerd, met				
			vermelding van de bevindingen;				
			- De tijdstippen waarop de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt				
			- De tijdstippen en de inhoud van door de aannemer				
			uitgevoerde herstellingen aan de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen				
			Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de				
			directie wekelijks een afschrift				
155010			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
155010	623001		Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
			Betreft voor fasering 'Stap 5', het opstellen van een				
			verkeers- en bebordingsplan, waarop de te treffen				
			verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes zijn				
			uitgewerkt volgens CROW publicatie 96b en cf. 62.13.02				
			Standaard 2020				
		.9.	Op basis van de door de gemeente vastgestelde eisen				
			m.b.t. de fasering en omleidingroutes, zie deel 3				
			hoofdstuk 62				
			In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het				
			werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van				
			de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en				
			eisen als genoemd in het betreffende artikel van de				
			Standaard				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de door	st			1,00 L
			de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met				
			verkeersmaatregelen				
			Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Het definitieve verkeersplan digitaal in pdf-formaat	st			1,00 L
			leveren				
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens				
			uitvoering				
			Zie tekeningen F-6 voor 'Stap 5'				
			Het verkeersplan uiterlijk 3 weken voor start				
			uitvoeringsfase aanleveren				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
155020			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
155020	623002		Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
			Betreft het vervaardigen van tekeningen t.b.v. de				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes voor alle				
			gemotoriseerd verkeer en fiets- en voetgangers				
			Tekeningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden				
			volgens 'Stap 5', zie tekening F-6				
			Bij de planvorming dient de aannemer rekening te				
			houden met de bereikbaarheid van de woningen en				
			bedrijven in de directe omgeving die hinder door de				
			werkzaamheden kunnen ondervinden				
			Ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen				
			dient de aannemer in overleg te treden met de				
			betrokken bewoners, bedrijven, openbaar vervoer,				
			brandweer en de directie				
			Aannemer dient rekening te houden met de benodigde				
			transporten van materieel en materialen				
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en				
			omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering 96b'				
		.1.	Aantal uit te werken fases: 1				
		. .1. . . .	Digitale ondergrond beschikbaar				
			Tekeningen aanleveren op schaal 1:500	st			1,00 L
			Formaat van de tekeningen: A1 of A0				
			Tekeningen uitwerken in kleur				
			De tekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang van				
			de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie				
			overhandigen				
			De tekeningen aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
155030			Bestekspost vervalt.				
155040			Bestekspost vervalt.				
155050			Bestekspost gewijzigd.				
155050	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
			Betreft het inspecteren van de verkeersmaatregelen en				
			omleidingen opgesteld in het verkeersplan volgens				
			bestekspostnr. 155010 en tekeningen volgens				
			bestekspostnr. 155020				
		.9.	Inspecteren afzettingen, voorzieningen en				
			omleidingroutes				
			Frequentie: 1 keer per werkdag				
			De aannemer dient hiervoor dagelijks een rapportage				
			bij te houden				
			De rapportage dient ten minste de volgende gegevens				
			te bevatten:				
			- Het tijdstip waarop de inspecties zijn uitgevoerd, met				
			vermelding van de bevindingen;				
			- De tijdstippen waarop de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt				
			- De tijdstippen en de inhoud van door de aannemer				
			uitgevoerde herstellingen aan de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen				
			Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de				
			directie wekelijks een afschrift				
156010			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
156010	623001		Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
			Betreft voor fasering 'Stap 6', het opstellen van een				
			verkeers- en bebodingsplan, waarop de te treffen				
			verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes zijn				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			uitgewerkt volgens CROW publicatie 96b en cf. 62.13.02				
			Standaard 2020				
		9.	Op basis van de door de gemeente vastgestelde eisen				
			m.b.t. de fasering en omleidingroutes, zie deel 3				
			hoofdstuk 62				
			In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het				
			werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van				
			de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en				
			eisen als genoemd in het betreffende artikel van de				
			Standaard				
			Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de door	st		1,00	L
			de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met				
			verkeersmaatregelen				
			Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Het definitieve verkeersplan digitaal in pdf-formaat	st		1,00	L
			leveren				
			Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens				
			uitvoering				
			Zie tekeningen F-6 voor 'Stap 6'				
			Het verkeersplan uiterlijk 3 weken voor start				
			uitvoeringsfase aanleveren				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
156020			De volgende tekst toegevoegd "Toepassen				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes worden				
			verrekend volgens bestekspostnr. 950050"				
156020	623002		Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
			Betreft het vervaardigen van tekeningen t.b.v. de				
			verkeersmaatregelen en omleidingroutes voor alle				
			gemotoriseerd verkeer en fiets- en voetgangers				
			Tekeningen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden				
			volgens 'Stap 6', zie tekening F-6				
			Bij de planvorming dient de aannemer rekening te				
			houden met de bereikbaarheid van de woningen en				
			bedrijven in de directe omgeving die hinder door de				
			werkzaamheden kunnen ondervinden				
			Ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen				
			dient de aannemer in overleg te treden met de				
			betrokken bewoners, bedrijven, openbaar vervoer,				
			brandweer en de directie				
			Aannemer dient rekening te houden met de benodigde				
			transporten van materieel en materialen				
		1.	Betreft het uitwerken van afzettingen en				
			omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
			in Uitvoering 96b'				
		.1.	Aantal uit te werken fases: 1				
		. .1. . . .	Digitale ondergrond beschikbaar				
			Tekeningen aanleveren op schaal 1:500	st		1,00	L
			Formaat van de tekeningen: A1 of A0				
			Tekeningen uitwerken in kleur				
			De tekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang van				
			de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie				
			overhandigen				
			De tekeningen aanpassen aan de hand van het				
			toetsverslag van de directie, rekening houden met 1				
			keer aanpassen				
			Toepassen verkeersmaatregelen en omleidingroutes				
			worden verrekend volgens bestekspostnr. 950050				
156030			Bestekspost vervalt.				
156040			Bestekspost vervalt.				
156050			Bestekspost gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
156050	624001		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
			Betreft het inspecteren van de verkeersmaatregelen en				
			omleidingen opgesteld in het verkeersplan volgens				
			bestekspostnr. 156010 en tekeningen volgens				
			bestekspostnr. 156020				
		.9.	Inspecteren afzettingen, voorzieningen en				
			omleidingroutes				
			Frequentie: 1 keer per werkdag				
			De aannemer dient hiervoor dagelijks een rapportage				
			bij te houden				
			De rapportage dient ten minste de volgende gegevens				
			te bevatten:				
			- Het tijdstip waarop de inspecties zijn uitgevoerd, met				
			vermelding van de bevindingen;				
			- De tijdstippen waarop de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt				
			- De tijdstippen en de inhoud van door de aannemer				
			uitgevoerde herstellingen aan de aangebrachte				
			verkeersmaatregelen				
			Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de				
			directie wekelijks een afschrift				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
95			Stelposten				
							
950050			Bestekspost toevoegen.	EUR		V	
							
950050	100301		Stelpost - toepassen verkeersmaatregelen.	EUR	60.000,00	V	
			Betreft het toepassen van de verkeersmaatregelen en				
			omleidingen t.b.v. de faseringen stap 1 t/m stap 6, zie				
			tekeningen F-3 en F-6				
			Tijdsduur zie bestekspostnr. 15				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		4.	Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen volgens				
			de bestekspostnrs. 151010, 151020, 152010, 152020,				
			153010, 153020, 154010, 154020, 155010, 155020,				
			156010 en 156020				
							
							