

Behoort bij: 2022-05

HOV-Blaricum - Herinrichting Stroomzijde

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDINGSWERK				
10	ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDINGEN				
100	Milieu, kwaliteit en veiligheid (algemeen)				
100010	Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02.	EUR		N	
100020	Plan vrijkomende materialen cf. 01.17.07 Std 2020.	EUR		N	
100030	V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2020.	EUR		N	
100040	Plan van aanpak flora en fauna cf. 01.22.03 Std 2020.	EUR		N	
101	Gedetailleerde werkplannen (technisch STD2020)				
101010	Bemalingsplan cf. 21.13.01 Std 2020.	EUR		N	
101020	Werkplan vrijkomend asfalt cf. 81.13.02 Std 2020.	EUR		N	
101030	Werkplan betonverhardingen cf. 82.13.03 Std 2020.	EUR		N	
101040	Straatwerkplan cf. 83.13.02 Std 2020.	EUR		N	
101050	Werkplan funderingsconstructies cf. 41.03.02 Std 2020	EUR		N	
102	Gedetailleerde werkplannen (technisch DEEL 3)				
102010	Grondstromenplan, cf. 01.14.14 deel 3.	EUR		N	
102020	Boombeschermingsplan, cf 51.53.05 deel 3.	EUR		N	
103	Overige documenten				
103010	Maken berekeningen en tekeningen hijs&transportwerk.	EUR		N	
103020	Maken berekeningen en tekeningen betonwerk.	EUR		N	
103030	Maken berekeningen en tekeningen staalwerk.	EUR		N	
11	TERREINAFSCHEIDING				
110010	Toepas. tijdelijke afrastering.	EUR		N	
110020	Toepas.visuele afscherming.	EUR		N	
12	BEBORDING EN BEBAKENING				
121	Bebording				
121010	Toepas. waarschuwbord.	EUR		N	
13	TERREININRICHTING				
131	Voorzieningen transport - op het werkterrein				
131010	Toepas/instandh./verw. rijplaten op het werkterrein.	EUR		N	
14	TIJDELIJK DEPOT				
141	Depot schone grond				
141010	Inrichten depot schone grond t/m klasse industrie.	EUR		N	
141020	Onderhouden tijdelijk depot.	EUR		N	
141030	Verwijderen tijdelijk depot.	EUR		N	
142	Depot materialen				
142010	Inrichten depot materiaal (opslag).	EUR		N	
15	VERKEERSMAATREGELEN				
151	FASERING STAP 1				
151010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N	
151020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
151050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
151060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N	
151070	Faseringskosten - fasering 'Stap 1'	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151080	Communiceren met derden.	EUR		N	
152	FASERING STAP 2				
152010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N	
152020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
152050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
152060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N	
152070	Faseringskosten - fasering 'Stap 2'	EUR		N	
152080	Communiceren met derden.	EUR		N	
153	FASERING STAP 3				
153010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N	
153020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
153050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
153060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N	
153070	Faseringskosten - fasering 'Stap 3'	EUR		N	
153080	Communiceren met derden.	EUR		N	
154	FASERING STAP 4				
154010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N	
154020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
154050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
154060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N	
154070	Faseringskosten - fasering 'Stap 4'	EUR		N	
154080	Communiceren met derden.	EUR		N	
155	FASERING STAP 5				
155010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N	
155020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
155050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
155060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N	
155070	Faseringskosten - fasering 'Stap 5'	EUR		N	
155080	Communiceren met derden.	EUR		N	
156	FASERING STAP 6				
156010	Opstellen verkeers- en bebordingsplan, cf 62.13.02 Std. 2020.	EUR		N	
156020	Opstellen tekeningen verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
156050	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
156060	Toepassen van een uitvoeringsfase.	EUR		N	
156070	Faseringskosten - fasering 'Stap 6'	EUR		N	
156080	Communiceren met derden.	EUR		N	
16	OPSPOREN KABELS & LEIDINGEN				
161010	Graven proefsleuf.	m	30,00V		
17	TIJDELIJK AFDAMMEN WATERGANG				
1710	<u>Open bemaling</u>				
171010	Toepassen en instandhouden en verw open bemaling.	EUR		N	
171020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten duiker ø1000.	EUR		N	
1711	<u>Bronbemaling</u>				
171110	Toepassen, instandhouden en verw vert. bronbemaling.	m	90,00V		
171120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
18	BESCHERMINGSMAATREGELEN FLORA				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181	Beschermingsmaatregelen bomen				
181010	Toepas. / instand. / verw. stamommanteling tot 0,30m.	st	40,00V		
181020	Toepas. / instand. / verw. stamommanteling 0,50-0,80m.	st	20,00V		
182	Toepassen maatregelen Flora&Fauna				
182010	Toepassen maatregelen flora&fauna.	EUR		N	
183	Afvangen fauna				
183010	Vangen en uitzetten vissen/amfibieën uit watergangen.	EUR		N	
19	DIVERSEN				
191010	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
2	OPRUIMINGSWERKEN				
21	VERWIJDEREN TERREININRICHTING EN MEUBILAIR				
211	HEKWERKEN				
211010	Verwijderen en afvoeren hekwerk.	m	20,00V		
211020	Verwijderen en afvoeren plantsoenhekwerk.	m	25,00V		
212	MEUBILAIR				
212010	Verwijderen en afvoeren afzetpaal staal.	st	4,00V		
212020	Verwijderen en afvoeren diamantkoppaal.	st	1,00V		
212030	Verwijderen en afvoeren jumboblokken.	st	17,00V		
212040	Verwijderen en afvoeren bak strooizout.	st	1,00V		
213	VERKEERSBORDEN				
213010	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen.	st	6,00V		
213020	Verwijderen en afvoeren verkeersborden.	st	25,00V		
213030	Verwijderen en afvoeren verkeersbord strooizout.	st	1,00V		
213040	Verwijderen en afvoeren verkeersbord strooizout.	st	1,00V		
213050	Verwijderen hydraulische verkeerszuil.	st	1,00V		
22	VERWIJDEREN GROEN				
221	VERWIJDEREN BOMEN				
221010	Verwijderen en afvoeren boom met stobbe <25cm.	st	37,00V		
222	VERWIJDEREN BEPLANTING				
222110	Verwijderen en afvoeren kruidachtigen.	m2	30,00V		
223	MAAIEN				
223010	Maaien bermen.	are	41,00V		
223020	Maaien talud 1:2 of steiler.	are	17,00V		
223030	Frezen bermen, perceel tot 1000 m2.	are	41,00V		
223040	Frezen taluds 1:2, perceel tot 1000 m2.	are	17,00V		
223050	Afsteken en afvoeren van graskanten.	m	1.830,00V		
23	OVERIGE OPRUIMINGSWERK				
231010	Schonen terrein.	EUR		N	
24	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
2400	<u>Funderingsonderzoek</u>				
240010	Uitvoeren asbestonderzoek.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
241010	Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan, 30cm.	m2	2.460,00V		
241020	Verwijderen teervrije funderingslaag fietspad, 20cm.	m2	90,00V		
241030	Verwijderen teervrije funderingslaag kolkaansl., 30cm.	m2	130,00V		
241040	Verwijderen teervrije funderingslaag putafdekk., 20cm.	m2	15,00V		
241050	Verwijderen teervrije funderingslaag strook, 20cm.	m	235,00V		
241060	Verwijderen en afvoeren laag zandcement, 10cm.	m2	100,00V		
242	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
242010	Verwijderen dwars- en lengtemarkering dmv frezen.	m2	97,50V		
242020	Verwijderen vlakmarkering dmv frezen.	m2	60,00V		
242030	Verwijderen lengtemarkering dmv waterstralen.	m2	0,20V		
243	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
2431	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
243110	Zagen asfaltverharding tbv opbreken, dik 230mm.	m	130,00V		
243120	Zagen asfaltverh. tus. en onderlaag, dik 200mm.	m	24,00V		
243130	Zagen asfaltverh. fietspad, deklaag freestrap, dik 30mm.	m	15,00V		
243140	Zagen asfaltverh. rijbaan, deklaag freestrap, dik 35mm.	m	40,00V		
2432	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
243210	Frezen teervrije asfaltverharding rood, fietspad 3 cm.	m2	155,00V		
243220	Opbreken teervrije asfaltverharding, fietspad dik 9 cm.	m2	105,00V		
243230	Profiel frezen teervrije asfaltverharding deklaag, 3,5 cm.	m2	1.450,00V		
243240	Opbreken teervrije asfaltverharding, rijbaan dik 14 cm.	m2	380,00V		
243250	Opbreken teervrije asfaltverharding, rijbaan dik 20 cm.	m2	4.050,00V		
243260	Opbreken teervrije asfaltverharding, smalle stroken.	m2	55,00V		
243270	Frezen teervrij asfalt aansluiting fietspad rood.	m2	3,00V		
243280	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting rijbaan.	m3	2,80V		
2433	<u>Frezen en verwijderen asfalt t.b.v. putafdekkingen</u>				
243310	Opbreken teervrij asfalt rondom putafdekkingen.	m2	4,00V		
243320	Frezen teervrij asfalt rondom putafdekkingen.	m2	18,00V		
244	VERWIJDEREN BETONVERHARDING				
244010	Zagen betonverharding d=15 cm.	m	4,00V		
244020	Opbr en afvoeren ongewapende betonverharding.	m2	60,00V		
244030	Opbr en afvoeren ongewapende creteprint.	m2	15,00V		
245	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
2450	<u>Verwijderen straatbakstenen</u>				
245010	Opbreken tbv hergebr sbs wf rood/paars 1,0-3,0m.	m2	70,00V		
245020	Opbreken tbv hergebr sbs df rood/paars 1,5-3,0m.	m2	490,00V		
2451	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
245110	Opbreken en afvoeren bss kf grijs, middengeleiders.	m2	70,00V		
245120	Opbreken en afvoeren bss kf grijs >3,0m.	m2	220,00V		
245130	Opbreken en afvoeren bss kf antraciet >3,0m.	m2	165,00V		
2452	<u>Verwijderen betontegels</u>				
245210	Opbr en afv betontegels, 300x300x45mm grijs.	m2	5,00V		
245220	Opbr en afv betontegels, 300x300x60mm rood.	m2	45,00V		
245230	Opbr tbv hergebr natuursteen tegels 400x600mm grijs.	m2	100,00V		
245240	Opbr en afv grasbetontegels, 400x600x100mm.	m2	80,00V		
245250	Opbr en afv verkeerstegels, 300x300x80mm.	m2	0,60V		
246	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
246010	Opbreken en afvoeren opsl.band 6x20cm op zand.	m	2,00V		
246020	Opbreken en afvoeren opsl.band 10x20cm op zand.	m	105,00V		
246030	Opbreken en afvoeren tr.band 18/20x25cm op fundering.	m	280,00V		
246040	Opbreken en afvoeren tr.band 28/30x25cm op fundering.	m	760,00V		
246050	Opbr en afvoeren RWS band 11/22x25cm op fundering.	m	55,00V		
246060	Opbr en afvoeren RWS band 11/22x16cm op asfalt.	m	40,00V		
246070	Opbr en afvoeren geleideband 5/30x26cm op fundering.	m	25,00V		
246080	Opbr en afvoeren gazonband 10x20cm op zand.	m	45,00V		
246090	Opbr en afv inritbanden 78x20x50cm op fundering.	m	14,50V		
246100	Opbreken en afvoeren kanttegel 15x30cm op fundering.	m	670,00V		
246110	Opbr en afvoeren banden van natuursteen 30x25cm.	m	5,00V		
25	VERWIJDEREN DUIKER EN RIOLERING				
2510	<u>Verwijderen duiker</u>				
251010	Reinigen betonnen duiker ø1000 mm.	m	22,00V		
251020	Verwijderen en afvoeren betonnen duiker ø1000mm.	m	22,00V		
251030	Verwijderen en afvoeren uitstroombak incl fundering.	st	1,00V		
2511	<u>Verwijderen duiker buiten gebruik</u>				
251110	Verw en afv gevuld betonnen duiker ø1000mm.	m	45,00V		
2520	<u>Verwijderen riolering</u>				
252010	Reinigen kolken.	st	37,00V		
252020	Verwijderen t.b.v. hergebr. trottoirkolk beton/gietijzer.	st	37,00V		
252030	Verwijderen kolkaansluitingen PVC ø125mm.	m	80,00V		
252040	Leveren en aanbrengen PVC afsluitkap ø125mm.	st	2,00V		
2530	<u>Verwijderen putafdekkingen</u>				
253010	Verwijderen putrand met deksel en stelringen.	st	22,00V		
3	GRONDWERK				
31	GROND ONTGRAVEN				
311	OPSCHONEN EN ONTGRAVEN WATERGANGEN				
311010	Opschonen watergang tbv dempen watergang.	m	15,00V		
311020	Grond ontgraven uit watergang.	m3	310,00V		
312	GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN				
312010	Grond ontgraven uit bermen/taluds h= 0,20.	m3	445,00V		
312020	Grond ontgraven uit voetpadcunet h=0,40 m.	m3	40,00V		
312030	Grond ontgraven uit fietspadcunet h=0,90 m.	m3	540,00V		
312040	Grond ontgraven uit rijbaancunet h=1,10 m.	m3	1.410,00V		
312050	Grond ontgraven uit parkeervakcunet h=1,00 m.	m3	110,00V		
312060	Grond ontgraven uit L-wand cunet h=1,10 m.	m3	75,00V		
313	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF				
313010	Grond ontgraven sleuf te verwijderen duiker ø1000.	m3	145,00V		
313020	Grond ontgr. sleuf te verw. buitengebruik duiker ø1000.	m3	280,00V		
313030	Grond ontgraven sleuf nieuwe duiker ø1000 mm.	m3	105,00V		
314	GROND ONTGRAVEN UIT / TBV GROENSTROKEN				
314010	Grond ontgraven tbv plantvakverbetering hagen.	m3	440,00V		
314020	Grond ontgraven tbv plantvakverbetering bomen.	m3	50,00V		
315	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
315010	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	3.950,00V		
32	GROND VERVOEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321	GROND VERVOEREN BINNEN HET WERK				
321010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	3.950,00V		
321020	Grond vervoeren naar plaats van verw., gemengde grond.	m3	925,00V		
322	GROND VERVOEREN VAN HET WERK				
322010	Afvoeren gemengde grond (zand/humeus zand), Altijd Toepasbaar.	ton	4.665,00V		
322020	Afvoeren klei, matig siltig, Altijd Toepasbaar.	ton	110,00V		
322030	Afvoeren veen, Altijd Toepasbaar.	ton	25,00V		
33	GROND VERWERKEN				
331	GROND VERWERKEN IN TIJDELIJK DEPOT				
331010	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	3.950,00V		
332	ZAND VERWERKEN IN CUNET				
332010	Zand verw in aanvulling dik 1,85 m.	m3	1.215,00V		
332020	Zand verw in cunet rijbaan, fietspad en p-vak dik 0,50 m.	m3	1.545,00V		
332030	Zand verwerken in cunet voetpad dik 0,30 m.	m3	30,00V		
333	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
333010	Aanv en verdichten sleuf duiker ø1000, zand.	m3	290,00V		
333020	Aanv en verd sleuf nieuwe duiker ø1000, vrijgek grond.	m3	40,00V		
334	GROND VERWERKEN IN WATERGANG				
334010	Grond verwerken in te dempen watergang.	m3	140,00V		
335	GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN EN BERM				
335010	Verwerken en verdichten grond in cunet ruimte.	m3	745,00V		
335020	Verwerken en verdichten teelgrond in bermen 0,30m.	m3	850,00V		
335030	Verwerken teelgrond bestaande bermen 0,05m.	m2	1.350,00V		
335040	Verwerken en verdichten teelgrond plantvak hagen.	m3	440,00V		
335050	Verwerken en verdichten teelgrond plantvak bomen.	m3	50,00V		
336	GROND VERDICHTEN				
336010	Verdichten zand in aanvulling.	m3	1.505,00V		
336020	Verdichten zand in zandbed.	m3	1.575,00V		
34	GROND BEWERKINGEN				
341010	Egaliseren groenstroken - gazons.	are	40,50V		
341020	Afzoeken bodemvreemd materiaal.	are	81,00V		
35	ZAND EN GROND LEVEREN				
351010	Leveren zand in aanvulling of ophoging.	m3	1.505,00V		
351020	Leveren zand in zandbed.	m3	1.580,00V		
351030	Leveren teelgrond voor bermen.	m3	920,00V		
4	DUIKERS EN RIOLERING				
41	REINIGING EN INSPECTIE				
410	RIOOLREINIGING				
410010	Betonduiker ø1000 mm reinigen.	m	15,00V		
410020	Kolken reinigen.	st	53,00V		
411	VISUELE INSPECTIE				
411010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit beton duiker.	m	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	DUIKER				
420	AFKISTING				
420010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (duiker).	m	15,00V		
421	AANBRENGEN DUIKER				
421010	Leveren en aanbrengen betonbuis ø1000 mm.	m	15,00V		
421020	Maken passtuk uit betonbuis ø1000 mm.	st	1,00V		
421030	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	1,00V		
421040	Leveren en aanbrengen palen van naaldhout.	st	32,00V		
45	UITSTROOMBAKKEN				
451	AANBRENGEN UITSTROOMBAKKEN				
451010	Leveren en aanbr uitstroombak 1:3 prefab beton.	st	1,00V		
451020	Leveren en aanbr uitstroombak 1:2 prefab beton.	st	2,00V		
451030	Leveren en aanbrengen palen van naaldhout.	st	12,00V		
46	PUTTEN EN KOLKEN				
461	AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
4610	<u>Putafdekkingen in elementenverharding / groen</u>				
461010	Op hoogte brengen best putafdekking in verh en berm.	st	4,00V		
461020	Op hoogte brengen best putafdekking in middengeleider.	st	2,00V		
4611	<u>Putafdekkingen in asfaltbetonverhardingen</u>				
461110	Leveren en aanbrengen selflevel putrand met deksel.	st	21,00V		
462	AANBRENGEN KOLKEN				
462010	Aanbrengen trottoirkolk beton 1 delig.	st	55,00V		
462020	Leveren en aanbrengen straatkolk beton 1 delig.	st	3,00V		
462030	Leveren trottoirkolk TRK-4718/95 1 delig.	st	30,00V		
47	DRAINAGE EN RIOLERINGEN				
471	AANBRENGEN DRAINAGE				
471010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	250,00V		
471020	Aanvullen sleuven draineerzand t.b.v. horiz drainage.	m	250,00V		
472	AANBRENGEN RIOLERINGEN				
4721	<u>Kolkaansluitingen</u>				
472110	Lev. en aanbr kolkaansl. 125 mm, inclusief grondwerk.	m	245,00V		
472120	Lev. en aanbr kolkaansl. 160 mm, inclusief grondwerk.	m	70,00V		
4722	<u>Kolkaansluitingen hulpstukken</u>				
472210	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 125 mm 45gr mof-mof.	st	116,00V		
472220	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 125mm 45gr mof-spie.	st	116,00V		
472230	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 125mm 45gr Y-stuk.	st	10,00V		
472240	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 160mm 45gr Y-stuk.	st	5,00V		
472250	Aanbrengen PVC-hulpstuk- 160mm 45gr mof-mof.	st	10,00V		
472260	Aanbrengen PVC-hulpstuk- verloop 125-160mm.	st	10,00V		
5	VERHARDINGEN EN INRICHTING				
51	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
510	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511010	Afwerken zandbed voor aanbrengen fundering.	m2	3.400,00V		
512	AANBRENGEN LICHT GEBONDEN FUNDERING				
512010	Lev en aanbr hydr menggr 0/40 br >2,0 d=0,25m.	m2	1.880,00V		
512020	Lev en aanbr hydr menggr 0/40 br <2,0 d=0,25m.	m2	250,00V		
513	AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERING				
513010	Lev en aanbr menggr 0/31,5 br >2,0 d=0,25m.	m2	230,00V		
513020	Lev en aanbr menggr 0/31,5 br <2,0 d=0,25m L-wand.	m2	40,00V		
513030	Lev en aanbr menggr 0/31,5 br <2,0 d=0,25m.	m2	30,00V		
514	UITVULLEN EN PROFILEREN FUNDERINGEN				
514010	Uitvullen hydr menggr 0/16 br >2,0 d=0,03m - rijbaan.	ton	245,00V		
514020	Uitvullen menggr 0/16 br 1,0-4,0m d=0,03m - fietspad.	ton	40,00V		
514030	Profileren en verdichten verhardingslaag.	m2	7.220,00V		
515	CONTROLE FUNDERINGEN				
515010	Uitvoeren verdichtingsmeting.	st	14,00V		
52	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
520	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
520010	Lev en aanbr kantvoorziening asfalt, denso band.	m	23,50V		
520020	Lev en aanbr kantvoorziening asfalt, biumenemulsie.	m	45,50V		
520030	Afwerken naad aansluiting asfalt.	m	39,50V		
521	AANBRENGEN ASFALT				
5210	<u>Onderlagen</u>				
521010	Lev en aanbr onderlaag - asfalt in 2 lagen, rijbaan.	ton	1.590,00V		
521020	Lev en aanbr onderlaag - asfalt, fietspad.	ton	60,00V		
521030	Lev en aanbr onderlaag - asfalt, fietspad kleine opp.	ton	12,00V		
5211	<u>Tussenlagen</u>				
521110	Lev en aanbr tussenlaag - asfalt, rijbaan.	ton	430,00V		
5212	<u>Deklagen, zonder granulaat (PR) - fietspad</u>				
521210	Lev en aanbr deklaag - fietspad - AC 8 surf rood DL-B .	ton	30,00V		
521220	Lev en aanbr deklaag - fietspad - AC 8 surf rood DL-B .	ton	5,00V		
5213	<u>Deklagen - rijbaan</u>				
521310	Lev en aanbr deklaag - rijbaan - DGD B 35 mm.	ton	510,00V		
5214	<u>Kleeflaag</u>				
521410	Lev en aanbr kleeflaag - 0,3 kg/m2.	m2	13.260,00V		
521420	Lev en aanbr kleeflaag - 0,4 kg/m2.	m2	1.540,00V		
5215	<u>Aanbrengen drempels</u>				
521510	Aanbrengen sinusvormige drempels (meerprijs).	m2	140,00V		
5216	<u>Afdichten naden</u>				
521610	Afdichten asfalt langs-/dwarsnaad.	m	50,00V		
53	AANBRENGEN OPPERVLAKEBEHANDELING				
5310	<u>Thermoflex® Neugrun op DGD</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531010	Lev en aanbr van duurzame flex thermoplast opp.	m2	560,00V		
54	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
541010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	475,00V		
542	AFWERKEN ZANDBED				
542010	Afwerken zandbed.	m2	475,00V		
543	AANBRENGEN STRAATLAAG				
543010	Lev / aanbr straatlaag - straatzand op zandbed - 40mm.	m2	725,00V		
543020	Lev / aanbr straatlaag - straatzand op fundering - 50mm.	m2	580,00V		
543030	Lev en aanbr laag zandcement 50mm.	m2	25,00V		
543040	Aanbrengen laag zandcement.	m2	17,50V		
544	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
544010	Aanbr sbs wf rood/paars - voetpad - halfsteensverband.	m2	170,00V		
544020	Aanbr sbs df rood/paars - fietspad - keperverband.	m2	520,00V		
545	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
545010	Aanbr. bss kf grijs - rijbaan - keperverband.	m2	225,00V		
545020	Aanbr. bss kf zwart - parkeervak - elleboogverband.	m2	200,00V		
545030	Aanbr. bss kf wit - markering - 0,21-0,21m.	m	100,00V		
546	AANBRENGEN BETONTEGELS				
546010	Aanbr. betontegels - 300x300x60mm - grijs.	m2	335,00V		
546020	Aanbr / lev haaiantandtegel - 300x300x60mm.	m	0,90V		
547	AANBRENGEN NATUURSTEENTEGELS				
547010	Aanbr natuursteentegel 400x600x60mm	m2	25,00V		
547020	Aanbr. voegvulling voor bestratingen.	m2	25,00V		
548	LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN				
5481	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
548110	Leveren sbs wf - Padova rood/paars.	st	10.780,00V		
548120	Leveren sbs df - Padova rood/paars.	st	14.285,00V		
5482	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
548210	Leveren hele bss KF - grijs.	st	10.755,00V		
548220	Leveren hele bss KF - zwart.	st	9.000,00V		
548230	Leveren hele bss KF - wit.	st	250,00V		
5483	<u>Leveren betontegels</u>				
548310	Leveren betontegels - 300x300x60mm - grijs.	st	3.495,00V		
548320	Leveren betontegels - 150x300x60mm - grijs.	st	465,00V		
55	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
550010	Inkassen funderingslaag tbv kantopsluiting.	m	260,00V		
551	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
5510	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
551010	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200mm - recht, zand.	m	105,00V		
551020	Lev en aanbr opsluitbanden 100x200mm - bocht, zand.	m	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5511	<u>Opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
551110	Lev en aanbr opsluitbanden 120x250mm - recht, zand.	m	14,00V		
551120	Lev en aanbr opsluitbanden 120x250mm - bocht, zand.	m	3,00V		
552	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
5520	<u>Rijwielpadbanden</u>				
552010	Lev / aanbr rijwielpadbanden 30/120x200mm - recht, specie.	m	190,00V		
552020	Lev / aanbr rijwielpadbanden 30/120x200mm - recht, specie.	m	27,00V		
552030	Lev / aanbr rijwielpadbanden - eindverloopband 30/120x200 mm, specie.	m	9,00V		
5521	<u>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
552130	Lev / aanbr. trott.band - 180/200x250mm - recht, specie.	m	105,00V		
552140	Lev / aanbr. trott.band - 180/200x250mm - bocht, specie.	m	7,70V		
552150	Lev / aanbr trott. band - verloopband 180/200 x 250 mm, specie.	m	1,00V		
5522	<u>Trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				
552210	Lev / aanbr. trott.band - 280/300x240mm - recht, specie.	m	1.230,00V		
552220	Lev / aanbr. trott.band - 280/300x240mm - bocht, specie.	m	144,60V		
552230	Lev / aanbr trott. band - 280/300x240mm - hoek, specie.	m	10,30V		
552240	Lev / aanbr trott. verloopband - 280/300x240mm, specie.	m	26,00V		
5523	<u>RWS-banden 110/220 x 250 mm</u>				
552310	Lev / aanbr. RWS-band - 110/220x250mm - recht, specie.	m	10,00V		
552320	Lev / aanbr. RWS-band - 110/220x250mm - bocht, specie.	m	2,30V		
5524	<u>Scheidingsbanden 100/300 x 100 mm</u>				
552410	Lev / aanbr scheidingsband 100/300x100mm verlijmen.	m	80,00V		
552420	Lev / aanbr scheidingsband, begin- eindstuk verlijmen.	m	5,00V		
5525	<u>Natuursteenband 280/300 x 250 mm</u>				
552510	Lev / aanbr natuursteenband 280/300x250mm, recht - specie.	m	22,00V		
552520	Aanbr natuursteenband 280/300x250mm, bocht - specie.	m	1,90V		
5526	<u>Inritbanden</u>				
552610	Lev / aanbr inritbanden 800x500x100/200mm.	m	20,50V		
553	AANBRENGEN STREKLAGEN				
553010	Lev / aanbr kanttegel 150x300x60mm.	m	710,00V		
553020	Aanbr molgoot bss kf - halfsteensverband - grijs.	m	25,00V		
553030	Aanbr. kantopsluiting van betonstraatstenen kf.	m	6,00V		
553040	Aanbr. kantopsluiting van straatbakstenen df.	m	21,00V		
56	AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN				
561	AANBRENGEN BETON(FIETS)PAD				
561010	Opstellen voegenplan.	EUR	N		
561020	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	123,00V		
561030	Lev en aanbr langsvoeg tussen beton en L-wand.	m	26,00V		
561040	Lev en aanbr verhardingslaag van beton fietspad.	m2	110,00V		
561050	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	110,00V		
561060	Beschermen cementbetonverharding.	m2	125,00V		
561070	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	37,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561080	Aanbrengen dilatatievoegen.	m	6,00V		
561090	Aanbrengen dilatatievoegen.	m	7,00V		
562	AANBRENGEN MIDDENGELEIDER				
562010	Uitvullen menggr 0/31,5 br <4,5m d=0,14m - middengel	ton	133,00V		
562020	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	500,00V		
562030	Lev / aanbr schrikblokken 600x500x400mm.	st	4,00V		
562040	Lev en aanbr verhardingslaag van creteprint.	m2	500,00V		
562050	Aanbrengen textuur betonoppervlak creteprint.	m2	500,00V		
562060	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	75,00V		
562070	Lev en aanbr funderingspaal verkeersbord.	st	10,00V		
563	AANBRENGEN OVERRIJDABARE MIDDENGELEIDER				
563010	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	23,50V		
563020	Lev / aanbr gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	48,00V		
563030	Lev en aanbr verhardingslaag van creteprint.	m2	23,50V		
563040	Aanbrengen textuur betonoppervlak creteprint.	m2	23,50V		
563050	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	75,00V		
564	AANBRENGEN BOCHTBESCHERMING				
564010	Lev en aanbr onderlegmateriaal.	m2	24,00V		
564020	Lev / aanbr schrikblokken 600x500x400mm.	st	15,00V		
564030	Lev / aanbr gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	143,00V		
564040	Lev en aanbr verhardingslaag van creteprint.	m2	24,00V		
564050	Aanbrengen textuur betonoppervlak creteprint.	m2	24,00V		
564060	Aanbrengen krimpdwarsvoegen.	m	5,40V		
57	MARKERINGEN EN BEBAKENING				
571	AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING				
5710	<u>Fietspad</u>				
571010	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m.	km	0,06V		
571020	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m, beton.	km	0,01V		
571030	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m, sbs.	km	0,01V		
571040	Lev / aanbr thermoplast kanalisatie 0,5-0,5. 0,10m.	km	0,02V		
571050	Lev / aanbr thermoplast onderbroken 0,3-2,7. 0,10m.	km	0,03V		
571060	Lev / aanbr thermoplast onderbroken 0,3-2,7. 0,10m beton	km	0,03V		
571070	Lev / aanbr thermoplast onderbroken 2,7-0,3. 0,10m.	km	0,05V		
571080	Lev / aanbr thermoplast figuratie.	m2	13,60V		
5711	<u>Rijbaan</u>				
571110	Lev / aanbr thermoplast ononderbr. 0,10m.	km	0,21V		
571120	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 1-1 0,10m.	km	0,11V		
571130	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 3-1 0,10m.	km	0,04V		
571140	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 3-3 0,10m.	km	0,49V		
571150	Lev / aanbr thermoplast onderbr. 1-3 0,30m.	km	0,03V		
571160	Lev / aanbr thermoplast kanalisatie 0,5-0,5. 0,10m.	km	0,06V		
571170	Lev / aanbr thermoplast figuratie.	m2	119,50V		
572	WEGBEBAKENING				
572010	Lev / aanbr funderingspaal verkeersbord.	st	9,00V		
572020	Lev / aanbr verkeersbordpalen - 4,70 m.	st	46,00V		
572030	Lev / aanbr verkeersborden.	st	73,00V		
572040	Lev / aanbr flexibele fietspadpaal, in asfalt.	st	1,00V		
572050	Lev / aanbr uitneemb. afzetpaal.	st	2,00V		
573	HEKWERKEN				
573010	Leveren en aanbrengen plantsoenhekwerk.	m	41,20V		
573020	Leveren en aanbrengen hekwerk betonfietspad.	m	25,30V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	OEVER EN GROENVOORZIENINGEN				
611	AANBRENGEN OEVERVOORZIENINGEN				
611010	Lev / aanbr beschoeiing - 1,00m, deels boven water.	m	42,00V		
611020	Lev / aanbr beschoeiing - 0,90m, onder water.	m	250,00V		
612	AANBRENGEN BODEMVOORZIENING				
612010	Lev / aanbr oeverbescherming uitstroombak.	m2	48,00V		
62	GROENVOORZIENINGEN				
621	INZAAIEN BERMEN				
621010	Zaaïen graszaad t.b.v. bermen tot 1000 m2.	are	38,50V		
621020	Zaaïen graszaad t.b.v. bermen tot 1000 m2.	are	4,50V		
621030	Leveren graszaad (i.v.m. laag BTW tarief).	kg	24,10V		
7	KUNSTWERKEN				
71	DAMWAND				
712	GRONDKEREND DOEK				
7122	<u>Kunststoffen</u>				
712210	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	10,00V		
713	FUNDERING				
7131	<u>Stalen damwanden</u>				
713110	Aanbrengen stalen damwand.	m	247,90V		
713130	Aanbrengen van naald - C9.	st	7,00V		
713140	Afbranden van stalen damwand.	m	6,00V		
7135	<u>Stalen deksloof</u>				
713510	Aanbrengen stalen deksloof.	m	247,80V		
7136	<u>Doorvoeren damwanden</u>				
713610	Aanbrengen doorvoer stalen damwand t.b.v. drainage	st	6,00V		
72	VERPLAATSEN FIETSBRUG				
720	VOORBEREIDEND / TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
7205	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
720510	Toepassen slootschotten.	wk	6,00N		
720530	Toepassen pomp voor verlagen waterpeil afgeschotte deel	EUR	N		
720550	Toepassen oplegging verplaatsen brugdek	EUR	N		
720570	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid t.p.v. te verplaatsen brug	EUR	N		
720580	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid t.p.v nieuwe locatie brug	EUR	N		
720590	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid aanbrengen stalen damwand.	EUR	N		
7207	<u>Bemaling</u>				
720710	Toepassen, instandhouden, verwijderen open bemaling.	EUR	N		
721	OPRUIMINGEN / SLOOPWERK				
7211	<u>Leuning</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721140	Demonteren leuningwerk - deel vleugelwanden.	m	14,00V		
721150	Demonteren leuningwerk - deel brugdek	m	24,50V		
7214	<u>Verwijderen verhardingsfundering</u>				
721420	Verwijderen laag zandcement.	m2	17,50V		
721430	Verwijderen bestaande EPS fundatie	m3	4,80V		
7215	<u>Sloopwerk</u>				
721510	Doorzagen funderingspalen brugdek.	st	6,00V		
721520	Doorzagen aangestorte vleugelwanden brugdek	m	3,00V		
721540	Slopen gewapend beton - vleugelwanden.	m3	8,00V		
721560	Slopen palen - landhoofden.	st	6,00V		
721570	Slopen palen - vleugelwanden.	st	4,00V		
721580	Verwijderen van beton.- werkvloer onder funderingsbalk brugdek	m2	8,00V		
7216	<u>Boren gaten beton</u>				
721610	Boren van gaten in verhard beton - door brugdek/fundatiebalk	st	8,00V		
721650	Opruwen boorgaten.	st	8,00V		
721670	Boren van gaten in verhard beton - door brugdek/fundatiebalk tbv mantelbuizen	st	4,00V		
7217	<u>Verplaatsen brugdek</u>				
721710	Opnemen en verplaatsen brugdek met funderingsbalken	EUR	N		
721720	Opnemen stootplaten	m2	12,00V		
722	GRONDWERK				
7221	<u>Opschonen watergang</u>				
722110	Opschonen watergang.	m	20,00V		
7222	<u>Grond ontgraven</u>				
722210	Grond ontgraven uit maaiveld taluds watergang	m3	20,00V		
7224	<u>Grond verwerken</u>				
722410	Grond verwerken in bekleding.	m3	10,00V		
722420	Grond verwerken in gaten vervallen palen	m3	10,00V		
723	FUNDERINGSWERK				
723010	Aanbrengen stalen paal.	st	8,00V		
723080	Aanbrengen afdekplaat vervallen stalen buispalen	st	8,00V		
724	BETONWERK				
7240	<u>Betonnen kesp</u>				
724010	Toepassen bekisting t.b.v. kesp	m2	8,00V		
7243	<u>Wapening</u>				
724320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.	kg	100,00V		
724330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	100,00V		
724350	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	250,00V		
7244	<u>Beton</u>				
724410	Aanbrengen beton funderingsbalk - kesp.	m3	4,00V		
724420	Aanbrengen beton funderingsbalk.	m3	1,00V		
7247	<u>Betonreparatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
724710	Reparatie doorgezaagde betonoppervlak	m2	1,00V		
7248	<u>Stootplaten</u>				
724810	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	12,00V		
725	METAALWERK/ KUNSTSTOF				
725010	Monteren leuningwerk - deel brugdek	m	24,50V		
725070	Aanbrengen PE mantelbuizen onder brugdek	st	2,00V		
726	EPS				
726310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	10,00V		
726320	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	20,00V		
726330	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen.	m3	4,20V		
73	KEERWANDEN				
731	L-KEERWANDEN				
731010	Lev / aanbr vooraf vervaardigde betonelementen.	m	24,00V		
731020	Lev / aanbr vooraf vervaardigde betonelementen.	m	2,00V		
8	TERREININRICHTING				
80	VEILIGHEID EN MILIEU				
800010	Voorzieningen/maatregelen werkmaterieel.	EUR		N	
81	COÖRDINATIE DERDEN				
810010	Coördinatie derden.	EUR		N	
82	METINGEN				
820	UITZETWERK				
820010	Uitzetwerk.	EUR		N	
820020	Metingen ter bepaling van ophoging.	EUR		N	
820030	Het maken van een 'nul'meting - civiel.	EUR		N	
820040	Bepalen nieuwe hoogtes maaiveld.	EUR		N	
821	REVISIEMETINGEN				
821110	Revisietekeningen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
910030	Premie verzekeringen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - kleine levering en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost - afwijkende ligging K&L.	EUR	2.500,00V		
950040	Stelpost - sanerings- en acceptatiekosten.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost - toepassen verkeersmaatregelen.	EUR	60.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				