

Instructiekaart

Vlekverwijdering van Pulastic® sportvloeren

1. Inspuiten



Dagelijks stofwissen en het verwijderen van vlekken zijn onderdeel van het standaard schoonmaakregime. Vervuiling inspuiten met Pulastic® onderhoudsproduct en laten intrekken. **Belangrijk:** het aangebrachte product **niet** laten opdrogen.

2. Schrobben



Vervuiling met een schrobende/ ronddraaiende beweging bewerken. **Belangrijk:** te hard schrobben kan de vloer beschadigen. Gebruik altijd een milde pad.

3. Droogwrijven



Vlek droogwrijven met een microvezel doek. Stap 1 t/m 3 eventueel herhalen.



Standaard
reiniger



Krachtige
reiniger

Specifieke
reinigers

Zie voor informatie en verkrijgbaarheid van de specifieke Diversey Care vlekkenreinigers de achterzijde van deze instructiekaart.

Pulastic® Eco Clean

Standaard reiniger voor de meest voorkomende vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Pulastic® Deep Clean

Krachtige reiniger voor de hardnekkigere vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Diversey Care reinigers

Geselecteerde krachtige reinigers voor de meer specifieke vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Vlekkentabel

Welk reinigingsmiddel gebruikt u bij welke vlek?

Type vervuiling/vlek	Product	Verhouding	Opmerking
Vet, olie, teer, stift	Pulastic Eco Clean	10%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
	TASKI Speedball Original	-	Handmatig*
Rubberstrepen/-vegen	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
Handbalhars	TASKI Tapi Spotex 1	-	Handmatig*
Kauwgom	TASKI Tapi Gum	-	Handmatig
Roest	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
	TASKI Clonet	2%	Handmatig*
Confetti	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Magnesium (lokale vervuiling)	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Magnesium (anders dan lokale vervuiling)	Pulastic Eco Clean	0,5%	Schrob-zuigmachine
Bloed, braaksel	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Alcoholische dranken/ frisdrank	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Etensresten, fruit	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Taperesten, stickers, lijm	Pulastic Eco Clean	10%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig

* Raadpleeg voor dit product de desbetreffende gebruiksaanwijzing van de leverancier.

Voor advies en verkrijgbaarheid
van Pulastic® producten:

Sika Nederland B.V.
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com
Telefoon: 0570 854251

PULASTIC®
SPORTVLOEREN

A SIKA COMPANY

Voor advies en verkrijgbaarheid
van TASKI producten:

Diversey Care Global
Internet: www.diversey.com

