

Adviesblad bepaling schoonmaakprocedure

Informatief document voor het bepalen van een uitgebalanceerde schoonmaakprocedure voor Pulastic sportvloeren

Algemeen

- ✓ Een sportvloer van hoogwaardige kwaliteit verdient kwalitatief hoogwaardig onderhoud. Daarom biedt Sika Nederland B.V. een adviesblad aan voor het bepalen van een uitgebalanceerde schoonmaakprocedure.
- ✓ De invloed van het gebruik van en de bezettingsgraad op de Pulastic sportvloer is van wezenlijk belang voor het te kiezen schoonmaakregime.
- ✓ Dit adviesblad is bedoeld als informatief document.
- ✓ Het gebruik van bijvoorbeeld hars (handbal) en/of magnesium (turnen) heeft direct gevolgen voor het te kiezen schoonmaakregime in de desbetreffende zaal. Neem voor advies contact op met het Pulastic team.
- ✓ Voor vragen bij afwijkende bezetting of gebruik van de Pulastic sportvloer: e-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com of telefoon: +31 570 85 42 51.

Bezettingsgraad	Laag	Normaal	Hoog
Schoonmaakprocedure	aangepaste procedure sportfaciliteiten met een lage bezetting, overdag en gedurende 2-3 dagen per week	standaard Pulastic advies sportfaciliteiten met een gemiddelde bezetting, overdag en eventueel in de avond en gedurende 4-5 dagen per week	aangepaste procedure sportfaciliteiten met een hoge bezetting, overdag en in de avond en gedurende 6-7 dagen per week
Vlekverwijdering	wekelijks	dagelijks	dagelijks
Stofwissen	3 maal per week	dagelijks	2 maal per dag
Natte reiniging met Pulastic Eco Clean of Pulastic Basic Clean	1 maal per 2 weken middels de 'indirecte' methode	minimaal 1 maal per week middels de 'directe' methode	minimaal drie maal per week middels de 'directe' methode. Of, minimaal 2 maal per week middels de 'indirecte' methode
Periodieke reiniging met Pulastic Deep Clean	1 - 2 maal per jaar	2 maal per jaar	3 maal per jaar

Schoonmaak- methoden verduidelijkt	'Directe' methode	'Indirecte' methode
	Stap 1: Vul de watertank van de schrobzuigmachine met de oplossing van het schoonmaakproduct, let op de juiste verhouding.	Stap 1: Vul de watertank van de schrobzuigmachine met de oplossing van het onderhoudsproduct, let op de juiste verhouding.
	Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite) onder de schrobzuigmachine.	Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite) onder de schrobzuigmachine.
	Stap 3: Hierna dient de oplossing schrobrend op de vloer te worden aangebracht en dit dient direct te worden opgezogen.	Stap 3: Hierna dient de oplossing schrobrend op de vloer te worden aangebracht.
		Stap 4: Laat de aangebrachte oplossing intrekken volgens de voorschriften van het onderhoudsproduct. LET OP: Aangebrachte onderhoudsproducten mogen nimmer op de vloer achterblijven of opdrogen .
		Stap 5: Zuig de aangebrachte oplossing daarna schrobrend op met de schrobzuigmachine.
Wettelijke kennisgevingen	De informatie in dit document en verdere adviezen worden gegeven op basis van goed vertrouwen en zijn gebaseerd op de huidige kennis en ervaring met de producten, mits goed opgeslagen, behandeld en aangebracht onder normale omstandigheden conform voorschriften van Sika. De informatie betreft alleen de applicatie en producten die hierin specifiek genoemd worden en is gebaseerd op laboratoriumproeven die niet moeten worden verward met praktijktesten. In geval van wijziging in de parameters van de applicatie, zoals wijzigingen in de onderlaag etc., of in geval van afwijkende applicatie, dient contact opgenomen te worden met de Technische Dienst van Sika alvorens de Sika producten toe te passen. De informatie in dit document vrijwaart de gebruiker van de producten er niet van deze te testen voor de betreffende applicatie en doelmatigheid. Alle opdrachten worden aanvaard op basis van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meeste recente uitgave van de productinformatiebladen voor het betreffende product te raadplegen, die op verzoek zullen worden verstrekken.	