



Aanvullende vragen 1e Nota van Inlichtingen

Realisatie bouwrijp woonwijk Bentwijck te Bent-
huizen

projectnummer 0459671.101
definitief
24 maart 2023

Aanvullende vragen 1e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

projectnummer 0459671.101

24 maart 2023

datum vrijgave
24-03-2023

beschrijving revisie
definitief

gecontroleerd
Johan Darwinkel



vrijgave
Michiel Vinckers



Inhoudsopgave

Blz.

1	Algemene Inlichtingen	1
2	Gestelde vragen	1
2.1	Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden	1
3	Bijlagen	15

1 Algemene Inlichtingen

n.v.t.

2 Gestelde vragen

2.1 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
9	Contract	deel 3	vraag 9, 22.03.14 gaat over de duizendknoop., u geeft aan nog geen onderzoek te hebben gedaan, maar verwacht van ons wel onderzoek en maatregelen. Hoe ziet u dit dan? graag stelpost op te nemen hiervoor	22-3-2023	Dat is juist, er is geen inventarisatie beschikbaar m.b.t. exoten. Paragraaf 22.03.14 verlangt vooraf aan de werkzaamheden een overleg tussen directie en aannemer. In lid 03 staat beschreven dat de aannemer zorgt voor goede instructies voor herkenning van exoten voor uitvoerend personeel. Bij aantreffen van exoten worden de extra kosten verrekend op stelpost 950010
10	Contract	deel 3	vraag 10; u stelt dat de aannemer moet werken met minimale grondwater onttrekking..... hoe stelt u zich dit dan voor? en wat bedoelt u met signaleringsfunctie? als de ON tijdig meldt dat het niet anders kan er dan verrekening mogelijk is of...?	22-3-2023	Beantwoording is voldoende onderbouwd en blijft gehandhaafd. De aannemer dient zijn werkwijze af te stemmen op een minimale grondwater onttrekking en heeft een signaleringsfunctie m.b.t. overschrijding t.b.v. herzien van de beschikbare meldingen c.q. vergunningen. Stagnatie c.q. stilleggen door bevoegd gezag door overschrijding onttrekken grondwater geeft géén recht op vergoeding, indien niet wordt voldaan aan de signaleringsfunctie.
14	Contract	deel 3	vraag 14: na gunning dient ON dit te inventariseren: hoe wordt dit dan verrekend?	22-3-2023	Beschikbare info is opgenomen in bijlage 18 Planning, overige benodigde informatie voor het opstellen van de uitvoeringsplanning wordt gedeeld in de 1e bouwvergadering. Beschikbare info is opgenomen in bijlage 18 Planning, overige benodigde informatie voor het opstellen van de uitvoeringsplanning wordt gedeeld in de 1e bouwvergadering.
15	Contract	deel 3	vraag 15: blvc plan: dit plan behelst maatregelen voor bouw en woonrijp. Voor ons niet af te prijzen omdat	22-3-2023	Beantwoording blijft gehandhaafd. Dit is onderdeel van de verplichtingen vanuit het BLVC plan volgens bestekspost 850010

			wij geen invloed hebben op u danwel de onderaannemers door u ingehuurd. Hoe verwacht u dan van ons een prijs?		
34	Contract	Documenten, tekeningen en bijlagen	vraag 34 u geeft aan dat bijlagen en tekeningen ter toelichting zijn toegevoegd, dus niet relevant voor prijsvorming. hoe om te gaan als in de praktijk dan wijzigingen plaats vinden?	22-3-2023	Nee, dit is niet juist. Tekeningen zijn niet ter toelichting zijn bijgevoegd. De tekeningen betreffen de totale werkzaamheden BRM en WRM. "De tekeningen betreffen de uitwerking voor het Bouwrijpmaken en Woonrijpmaken, de besteksposten zijn leidend voor uit te voeren werkzaamheden. In het startoverleg zal een "warme"overdracht plaatsvinden om dit toe te lichten"
67	Inhoud	bestek, bladnr. 141, post 724010	Vraag 67 gaat over brug 7. Het antwoord van de OG gaat over de bruggen 1 t/m 6. Hiermee blijft deze vraag onbeantwoord en niet te calculeren. Wij verzoeken alsnog om voldoende informatie om deze werkzaamheden te kunnen aanbieden. Op dit moment beschikken de inschrijvers over onvoldoende gegevens.	22-3-2023	Leuningwerk uitvoeren in thermisch verzinkt staal voorzien van coating (RAL- kleur) met houten regel (Duurzaamheidsklasse 1) De aannemer dient te rekenen met: - staal 1.900 kg (kwaliteit S235) - hout (duurzaamheidsklasse 1, onbehandeld, glad afgewerkt) 0,30 m3 - staal thermisch verzinkt voorzien van coating (RAL-kleur nader te bepalen) - 46 lijm ankers met ring en dopmoer RVS (A4), M16, lang 325 mm (lengte 125mm in beton, 125mm in metselwerk en 75mm uitstekend t.b.v. ondersabeling/voetplaat/moeren)
69	Inhoud	bestek, bladnr. 157, post 840010	vraag 69; u stelt dat het risico calculeerbaar is. Dan is de RAW duidelijk: dan dient u de werkzaamheden te specificeren, dus graag aanpassen van de post	22-3-2023	Beantwoording blijft gehandhaafd. Dit risico is calculeerbaar. Bij een goede (up to date) uitvoeringsplanning en tijdige coördinatie met directie en derden behoeft dit geen groot risico te vormen.
76	Inhoud	bestek, bladnr. 167, post 883040	vraag 76: u stelt dat het plan omschrijft ter voorkoming van: echter in een plan worden evt maatregelen opgenomen, op welke post kunnen we deze maatregelen afprijzen?	22-3-2023	De kosten voor het opstellen van het werkplan dienen in deze post te worden opgenomen, uitvoeringsmaatregelen bij aantreffen van exoten worden verrekend op stelpost 950010.
78	Inhoud	bestek, Deel 3	78: is een heel makkelijk antwoord echter niet RAW systematiek en ook geen gelijke stand voor de andere aanbieders. Graag posten opnemen voor de kosten die in deel 3 gemaakt dienen te worden opnemen in 2.2	22-3-2023	Beantwoording blijft gehandhaafd. De aannemer dient kosten voortvloeiend uit deel 3 van dit bestek op te nemen in de aannemingssom. De aannemer kan deze, als de kosten niet separaat zijn benoemd in deel 2.2, opnemen bij de eenmalige kosten onder bestekspost 91

91	Contract	Bestekspost 80 openbare verlichting	vraag 91: u stelt dat OV wordt uitgevoerd via de raam-overeenkomst en dat ON de coördinatie plicht heeft. dit is wel heel kort door de bocht. wij weten niet wat er moet gebeuren, wanneer dit moet gebeuren en hoe. Vriendelijk verzoek om dit te schrappen dan wel stelpost op te nemen	22-3-2023	Op de bestekstekening(en) is de raakvlak met het bouwrijpmaken herleidbaar. Deze hebben betrekking op verplaatsen/verwijderen OV-masten langs De Bentlanden, daar waar toekomstige aansluitingen vanuit het project plaatsvinden en het verplaatsen t.b.v. bouw duikerbrug (bouwphase 1 en 2). Ter plaatse van de huidige bouwstraat naar de school, worden tijdelijke masten geplaatst in (bouwphase 3).
94	Contract	Bestekpost 201110	94 monitoren van de zakbakens. U weet heel goed hoe vaak u dit wenst i.p.v. dit op een euro post te zetten. Vriendelijk verzoek dit aan te passen naar het aantal metingen	22-3-2023	Bestekspost is calculeerbaar, periode van monitoring zijn herleidbaar. Voor einde werk dient gelezen te worden de opleverdata van de bouwphase 1, 2 en 3 conform Deel 1 paragraaf 05 van dit bestek. Deze verwijzing is toegevoegd aan bestekspost 201110.
109	Proces	Doorlooptijd aanbestedingsperiode	Gezien de 21 paginas tellende nota een dringend verzoek de aanbesteding te verzetten naar 13 april (ook ivm pasen maandag 10 april)	15-3-2023	Nee, aanbesteding is uitgesteld naar 05 april, deze datum blijft gehandhaafd.

3 Bijlagen

Er zijn geen nieuwe bijlagen toegevoegd.

Copyright © 2016

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

E. michiel.vinckers@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl