

Voor consultatie zie Blad 12

Voor consultatie zie Blad 12

Kievitsweg

Bestaande situatie

- 4.5 indicatie bestaande hoogte
- bestaande situatie
- boom
- as lijn
- oAB aanduidingsbord
- oLM lichtmast
- oVB verkeersbord
- asfaltweg
- bladgrens
- werkgrens

Nieuwe Situatie

- 3.88 nieuwe hoogte
- begrenzing nieuwe verharding
- begrenzing grondwerk t.b.v. waterafvoer
- begrenzing tussen verschillende asfaltconstructies
- RWS-band, kleur grijs
- dempen watergang en aanpassen aan grondwerk t.b.v. waterafvoer
- asfalt OAB 0/16-80, dik 0.025m op freestrap
- asfalt OAB 0/16-80, dik 0.045m, betongranulaat 0/31,5 invullen
- asfalt OAB 0/16-80, dik 0.045m, betongranulaat 0/31,5, dik 0.25m
- betonstraatstenen keurformaat, kleur grijs in halfsteensverband, voegstenen type Nevergreen o.g., vogen vullen met voegmörtel
- RVV verkeersbord op paal, voor type zie situatie
- stalen duiker ø600mm
- drainage ø125mm, laatste twee meter tot in sloot uitvoeren in slaggras PVC
- mantelbus PE ø125mm
- beijning 030-270 streep, breed 0.10m, uitvoeren thermoplast
- beijning 050-050 streep, breed 0.10m, uitvoeren in thermoplast
- beijning 3-3 streep, breed 0.10m, uitvoeren in thermoplast
- beijning doorgetrokken lijn, breed 0.10m, uitvoeren in thermoplast
- beijning haakentanden 050-050, uitvoeren in thermoplast
- beijning verdijngsvlak, uitvoeren in thermoplast
- beijning pijl, idem als verwijderde pijlen, uitvoeren in thermoplast
- verplaatsen verkeersbord op paal
- verplaatsen lichtmast, door derden

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Pijlmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 5m 10m

Gemeente Almere

postbus 200
1000 AZ Almere
tel. 06 9791

STADSRUIMTE

Projectmanagement en Contractvoorbereiding

Project: **Bouwwijpmaken Fase 4 Nobelhorst, omlleidingsroutes t.b.v. Zandbestek in gebied 5C en 5Z te Almere Hout**

Onderdeel:	Nieuwe situatie t.b.v. verbinding Enrico Fermistraat en Kievitsweg		
Tekenaar:	Besteknummer:	Fase:	Schaal:
D.W.v. Wijngaarden	GON-50-18-022-B01	BESTEKT.	1:200
Projectmanager:	Documentnr:	Formaat:	Bladnummer:
M.J. Burger	5018022801-0024-13	A0-841x1260	13
Status:	Datum:	Wijziging:	Aantal bladen:
DEFINITIEF	08-03-2023	n.v.t.	14
Bestandsnaam: project.rvt			