

Orange Lighting Ekra LED

Type: Ekra 20 3000K 300mA lens 61 Asym 48leds;
Clear (heldere lichtkap);
Lichtsterkte in lumen: 900 lm;
Vermogen in Watt: 8 W;
Kleurtemperatuur: 3000 K;
Opschuif maat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard grijs RAL9007.
Ingebouwde, dimbare, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A.
100 stuks



Innolumis Ariane LED

Type: ARIANE 10W WW 1300LM 9005 medium frosted;
Diffuse lichtkap (frosted)
Lichtsterkte in lumen: 1300 lm;
Vermogen in Watt: 10 W;
Kleurtemperatuur: 3000 K;
Opzetmaat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard zwart RAL9005.
Ingebouwde, dimbare, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A.
100 stuks



Philips BDS490 LED City Charm Cordoba (Signify)

CityCharm Cordoba (BDS490) T35 GRN20/830 DV DF
Lichtsterkte in lumen: 1500-2000lm;
Vermogen in Watt: 17 W;
Kleurtemperatuur: 3000 K;
Opzetmaat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard dark grey 10714.
Ingebouwde, dimbare, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A.
50 stuks



Philips BDS490 LED City Charm Cone (Signify)

Type: CityCharm Cone (BDS491) T35 GRN20/830 DV DF-S
Lichtsterkte in lumen: 1500-2000 lm;
Vermogen in Watt: 16 W;
Kleurtemperatuur: 3000 K;
Opzetmaat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard dark grey 10714.
Ingebouwde, dimbare, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A.
10 stuks



Schröder Teceo-S LED

Type: Teceo S 5068 16LED 350mA
Lichtsterkte in lumen: 1900 lm;
Vermogen in Watt: 18 W;
Kleurtemperatuur: 3000 K;
Opschuif maat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard grijs RAL7014.
Ingebouwde, dimbare, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A.
100 stuks



Lightronics Brisa Bolglas LED

Type: Brisa bolglas 12,8W+dim3A 3000K 1600LM
Lichtsterkte in lumen: 1600 lm;
Vermogen in Watt: 12,8 W;
Kleurtemperatuur: 3000 K;
Opschuif maat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard RAL9007.
Ingebouwde, dimbare, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A.
50 stuks



Innolumis Nicole LED 10W Moonlight

Type: NICOLE Moonlight 10W 926LM R7035 DDG;
Lichtsterkte in lumen: 926 lm;
Vermogen in Watt: 10 W;
Kleurtemperatuur: Moonlight;
Opschuif maat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard RAL7035.
Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.
10 stuks



Innolumis Nicole LED 16W 3000K

Type: NICOLE Moonlight 16W 2280LM R7035 DDG;
Lichtsterkte in lumen: 2280 lm;
Vermogen in Watt: 16 W;
Kleurtemperatuur: 730/3000K;
Opschuif maat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard RAL7035.
Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A
10 stuks



Innolumis Mini Nicole LED 10W White Moonlight

Type: MINI NICOLE 10W WM 550L 7035 NDC;
Lichtsterkte in lumen: 550 lm;
Vermogen in Watt: 10 W;
Kleurtemperatuur: White Moonlight;
Opschuif maat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard RAL7035.
Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.
10 stuks



Innolumis Mini Nicole LED 10W 730/3000K

Type: Mini Nicole 10W 730/3000K 1144LM
Lichtsterkte in lumen: 1144 lm;
Vermogen in Watt: 10 W;
Kleurtemperatuur: 730/3000 K
Opschuif maat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: standaard RAL7035.
Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.
10 stuks



Schröder Valentino LED

Type: VALENTINO 16LED 19W WW 1712LM 5096 DDC;
Lichtsterkte in lumen: 1712 lm;
Vermogen in Watt: 19 W;
Kleurtemperatuur: 3000 K;
Opzetmaat in mm: 60 mm;
Kleur behuizing: zwart RAL9005.
Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A
5 stuks



Thorn Victor1 RAL9005 LED (Hoefijzer)

Type: VICTOR1 LED 21W 1800LM R9005 DDC;
Lichtsterkte in lumen: 1800 lm;
Vermogen in Watt: 21 W;
Kleurtemperatuur: 4000 K;
Opschuif maat (hang): Schroef 3/4" G;
Kleur behuizing: zwart RAL9005.
Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.
Programmeerbare driver, dimregime 3A
1 stuks



Innolumis Nicole LED 16W White Moonlight (Hoefijzer)

Type: NICOLE White Moonlight 16W 1350LM R7035 DDC;

Lichtsterkte in lumen: 1350 lm;

Vermogen in Watt: 16 W;

Kleurtemperatuur: White Moonlight;

Opschuif maat in mm: 60 mm;

Kleur behuizing: zwart RAL9005.

Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.

Programmeerbare driver, dimregime 3A.

5 stuks



Lightronics GAM RAL9005 LED 6m (Hoefijzer)

Type: GAM LED 17W NW 1593 LM R9005 DDC;

Lichtsterkte in lumen: 1593 lm;

Vermogen in Watt: 17 W;

Kleurtemperatuur: 4000 K;

Opschuif maat (hang): Schroef 3/4" G;

Kleur behuizing: zwart RAL9005.

Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.

Programmeerbare driver, dimregime 3A.

5 stuks



Lightronics GAM RAL9005 LED 5m (Hoefijzer)

Type: GAM Easy Light 17W 730/3000K 2000LM+dim3A RAL9005

Lichtsterkte in lumen: 2000 lm;

Vermogen in Watt: 17 W;

Kleurtemperatuur: 730/3000 K;

Opschuif maat (hang): Schroef 3/4" G;

Kleur behuizing: zwart RAL9005.

Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.

Programmeerbare driver, dimregime 3A.

5 stuks



Schröder Piano Mini LED breedte x lengte=276x585mm
(vervanger voor Philips Stela Long, uitgefaseerd sep2022)

Type: Schreder Piano Mini

Lichtsterkte in lumen: ± 2500 lm;

Vermogen in Watt: ?? W;

Kleurtemperatuur: 4000 K;

Opzetmaat in mm: 60 mm horizontaal;

Kleur behuizing: standaard grijs AKZO150.

Ingebouwde, elektronische voorschakelapparatuur.

Programmeerbare driver, dimregime 3A.

10 stuks

