

GEMEENTE HOUTEN, AFDELING UITVOERING EN BEHEER

GEMEENTE HOUTEN
AFDELING UITVOERING EN BEHEER

Beeldbestek Onkruidbeheersing in de gemeente Houten in periode 2023-2026

Zaak nummer: 0774989
Opdrachtgever: Gemeente Houten, afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten
Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten
Projectleider: Peter van Wieringen
Auteur(s): Alles over Groenbeheer
Versie: 5; definitief
Datum: 14 september 2022

01	GEMEENTE HOUTEN, AFDELING UITVOERING EN BEHEER	1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	BIJLAGEN	5
Deel 2.2	Nadere beschrijving	6
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	ONKRUIDBEHEERSING	8
10	ONKRUIDBEHEERSING	8
1010	ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGEN	8
1011	ONKRUIDBEHEERSING BOOMSPIEGELS	9
11	ZWERFAFVALBEHEERSING	9
1110	ZWERFAFVALBEHEERSING	9
2	ONKRUIDBEHEERSING BEGRAAFPLAATSEN	10
20	ONKRUIDBEHEERSING	10
2010	ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGEN	10
2011	ONKRUIDBEHEERSING BOOMSPIEGELS	11
2012	ONKRUIDBEHEERSING OPEN GROND	11
3	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL	12
30	INZETTEN PERSONEEL	12
4	VERKEERSMAATREGELLEN	13
41	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ DYNAMISCH WERK	13
4110	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG	13
4111	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP FIETSPAD	13
Deel 3	Bepalingen	14
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	15
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 08	BIJDRAGEN	16
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	16
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	16
01 12	MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	17
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	17
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	17
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	18
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	18
01 23	COMMUNICATIE	18
01 25	VAKOPLEIDING	19
01 30	WETGEVING	19
10	WERK ALGEMENE AARD	20
10 02	EISEN EN UITVOERING	20
50	AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN	20
50 11	BEGRIPPEN	21
51	GROENVOORZIENINGEN	21
51 22	EISEN AAN DE UITVOERING	21
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	21
62	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	21

62 12	EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN	21
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	22
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	23
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN	23
64	WET NATUURBESCHERMING	23
64 12	EISEN EN UITVOERING	23
64 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	24

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten
Afdeling Uitvoering en Beheer
Postbus 30
3990 DA Houten

Bezoekadres: Onderdoor 25, Houten.

Contactpersoon: Peter van Wieringen
Tel. nr.: 030 - 63 92 611
Website: www.houten.nl

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Uitvoering en Beheer of door hem te machtigen personen. De naam van de directievoerder wordt in de opdrachtbrief aan de aannemer bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op het grondgebied van de gemeente Houten.
Werkzaamheden vinden verspreid door de gehele gemeente plaats.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing in beplantingen;
- b. Onkruidbeheersing in beplantingen op begraafplaatsen;
- c. Zwerfvuilbeheersing;

1.05 TIJDSBEPALING

De startdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met een eventueel een verlenging van 1 keer 2 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

- Houten Noord-Oost def;
- Houten Noord-West def;
- Houten Zuid-Oost def;
- HoutenZuid-West def;
- Schalkwijk Oost def;
- Schalkwijk West def;
- t Goy def;
- Tull en 't Waal def;

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1 V&G plan;

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING																					
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6																			
1								ONKRUIDBEHEERSING																							
10								ONKRUIDBEHEERSING																							
1010								Onkruidbeheersing beplantingen Inclusief verwijderen van zaailingen, klimplanten, etc.																							
101010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft groentype:	week	104,00	N																				
								<table><tr><td>Hagen</td><td>59.955</td><td>m2</td></tr><tr><td>Blokhagen</td><td>2.697</td><td>m2</td></tr><tr><td>Heesters/botanische rozen</td><td>25.426</td><td>m2</td></tr><tr><td>Bodembedekkende heesters</td><td>14.014</td><td>m2</td></tr><tr><td>Perkrozen</td><td>666</td><td>m2</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>102.758</td><td>m2</td></tr></table>	Hagen	59.955	m2	Blokhagen	2.697	m2	Heesters/botanische rozen	25.426	m2	Bodembedekkende heesters	14.014	m2	Perkrozen	666	m2	Totaal	102.758	m2					
Hagen	59.955	m2																													
Blokhagen	2.697	m2																													
Heesters/botanische rozen	25.426	m2																													
Bodembedekkende heesters	14.014	m2																													
Perkrozen	666	m2																													
Totaal	102.758	m2																													
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1.027,58																				
			3					Kwaliteitsniveau B																							
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen																							
					2			Grondsoort: klei																							
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting																							
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer																							
101020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft groentype:	week	104,00	N																				
								<table><tr><td>Vaste planten</td><td>12.906</td><td>m2</td></tr></table>	Vaste planten	12.906	m2																				
Vaste planten	12.906	m2																													
		1						Onkruidbeheersing door middel van plukken																							
			2					Te onderhouden oppervlakte	are		129,06																				
				4				Kwaliteitsniveau A																							
					9			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen																							
						2		Grondsoort: met zand verbeterde kleigrond																							
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting																							
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer																							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1011								<u>Onkruidbeheersing boomspiegels</u>				
101110	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	104,00	N	
		1						Te onderhouden aantal	st			3.280,00
			3					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				4				Kwaliteitsniveau B				
					2			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
						2		Grondsoort: klei				
							2	Boom in verharding, zonder boomrooster				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101120	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	104,00	N	
		1						Te onderhouden aantal	st			73,00
			3					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				4				Kwaliteitsniveau B				
					2			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
						1		Grondsoort: klei				
							1	Boom in verharding, met boomrooster				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
11								ZWERFAFVALBEHEERSING				
1110								<u>Zwerfafvalbeheersing</u>				
111010	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	104,00	N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.556,64
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111020	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	week	104,00	N	
		1						Te onderhouden aantal	st			3.353,00
			3					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				3				Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2								ONKRUIDBEHEERSING BEGRAAFPLAATSEN				
20								ONKRUIDBEHEERSING				
2010								<u>Onkruidbeheersing beplantingen</u>				
201010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft groentype:	week	104,00	N	
								Begraafplaats Oud Wulven				
								hagen		625	m2	
								blokhagen		64	m2	
								heesters/botanische rozen		1.082	m2	
								bodembedekkende heesters		13	m2	
								Begraafplaats Ireneweg				
								hagen		391	m2	
								blokhagen		51	m2	
								heester/botanische rozen		4	m2	
								totaal		2.230	m2	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			22,30
		2						Kwaliteitsniveau A				
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		2						Grondsoort: klei				
			2					Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft groentype:	week	104,00	N	
								Begraafplaats Oud Wulven				
								vaste planten		17	m2	
								Begraafplaats Ireneweg				
								vaste planten		16	m2	
								totaal		33	m2	
		1						Onkruidbeheersing door middel van plukken	are			0,33
		2						Te onderhouden oppervlakte				
		4						Kwaliteitsniveau A				
			9					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
								Grondsoort: met zand verbeterde kleigrond				
			2					Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2011								<u>Onkruidbeheersing boomspiegels</u>			
201110	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	104,00	N
		1						Te onderhouden aantal	st		3,00
			2					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				4				Kwaliteitsniveau A			
					2			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
								Grondsoort: klei			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2012								<u>Onkruidbeheersing open grond</u>			
								Betreft: strook open grond tussen de graven			
201210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	104,00	N
								Betreft groentype:			
								Begraafplaats Oud Wulven			
								open grond		409	m2
								Begraafplaats Ireneweg			
								open grond		45	m2
								totaal		454	m2
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,54
			2					Kwaliteitsniveau A			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2			Grondsoort: klei			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3										
30										
301010	100599							Inzetten vaste werkploeg 3 werknemers Betreft: Vaste werkploeg samenstelling die zelfstandig diverse reguliere groenvoorzienings / hovenierswerkzaamheden kan uitvoeren (bestaande uit 3 werknemers); -1 Voorman niveau 3 zelfstandig beroeps beoefenaar groenvoorziening algemeen - 2 medewerkers groenvoorzieningen - incl.bestelbus(of aanhanger) met mogelijkheid tot laden en kiepen van groenafval; - Inclusief handgereedschap en klein gemotoriseerd handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, motorkettingzaag, heggeschaar, etc. - Inclusief vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten dienen in prijs per eenheid opgenomen te zijn.	uur	320,00 N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
4							VERKEERSMAATREGELEN			
41							VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK			
4110							<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>			
411010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221	EUR		N
			1				2 Met materiaal van de aannemer			
4111							<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>			
411110	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125b	EUR		N
			1				2 Met materiaal van de aannemer			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op de werkzaamheden is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode " Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 06 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 04 Voor het jaar 2022 gelden de prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat bij deze overeenkomst. Jaarlijks wordt de prijs per eenheid geïndexeerd op basis van HICP (Geharmoniseerde consumentenprijsindex). HICP is een Europese prijsindex die is ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken.

<https://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/actuele-hicp-inflatie-nederland.aspx>

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 De declaraties dienen te worden ingediend volgens onderstaande specificatie:
- alle facturen dienen voorzien te zijn van een verplichtingsnummer;
 - alle facturen dienen voorzien te zijn van een geaccordeerde termijnstaat;
 - alle facturen dienen voorzien te zijn van het besteksnummer;
 - alle facturen dienen voorzien te zijn van een uniek volgnummer;

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFING RVV

- 02 Voor het gebruikmaken van de Rondweg, autovrije gebied en fietspaden in Houten door landbouwvoertuigen of mobiele kraan dient de aannemer of de door hem in te zetten onderaannemer te beschikken over een geldige ontheffing.
Deze ontheffing dient te worden aangevraagd bij de gemeente. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de vergunningsprocedure circa zes weken in beslag neemt.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan groenvoorzieningen uitgevoerd kunnen worden.
- 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoud plantsoenen;
 - onderhoud aan (weg)verhardingen;
 - onderhoud aan terreinmeubilair;
 - onderhoud watergangen;
 - onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
 - bestrijding ziekten en plagen;
 - gladheidsbestrijding;
 - wegafsluitingen;
 - renovatiewerkzaamheden;
 - evenementen;
 - begraafplaatsen (het uitvoeren van werkzaamheden tijdens een begrafenis is niet toegestaan).
- 03 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Voor zover door of vanwege de aannemer transport van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg plaatsvindt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het schoonmaken niet nakomt, kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

01 12 06 BRUGGEN

- 01 Aannemer dient rekenig te houden met beperkte draagkracht van bruggen op fietsnetroute. Informatie draagkracht bruggen is op te vragen bij civieltechnisch medewerker van de gemeente Houten.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.
- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
- 02 De gemeente Houten heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.
- 04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.
- 04 Wekelijks vindt er een overleg plaats met de voorman met betrekking tot de snoeiwerkzaamheden over de lopende zaken, planning, etc.

01 23 04 INFORMEREN BELANGHEBBENDE

- 01 Voor aanvang van de werkzaamheden informeert de aannemer inwoners, bedrijven, etc. over uitvoering van de werkzaamheden zoals tijdstip, etc. .

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
 - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
 - a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van

HFD PAR ART LID

de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 02 Werknemers dienen;
- altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
 - de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en lezen.
- 03 Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie) lekkages vertonen.
- 04 Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.

50 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN

HFD PAR ART LID

50 11 BEGRIPPEN

50 11 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 50.11.01 lid 01 van de Standaard 2020, dient te worden verstaan: punt 6. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 22 EISEN AAN DE UITVOERING

51 22 01 ZAILINGEN

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.21.03 lid 01; d, van de Standaard dienen zaailingen, wortelopslag, etc. met wortel en al verwijderd te worden.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 03 BEHEERSING ONKRUID BEPLANTING

- 01 In verband met onkruidbeheersing in beplantingen dient de aannemer er rekening mee te houden dat bij beplantingen als bloemheester zoals Hypericum, Spirea, etc. snoei 1 keer per 3 jaar plaats vindt.
- 02 In verband met onkruidbeheersing in beplantingen dient de aannemer er rekening mee te houden dat onder andere door omvormingen en renovaties ca. 10% van de beplanting jonger is dan 3 jaar.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Houten, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 Melden van wegwerkzaamheden minimaal 2 weken van te voren volgens door de directie goedgekeurd verkeersplan. Werkzaamheden aan ontsluitingswegen bij spijstijden uitvoeren.
- 07 De spijstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 19:00 uur.
- 08 Ontsluitingswegen zijn:
- Rondweg;
 - De Staart;
 - De Rede.

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer zorgt er voor altijd voor de bereikbaarheid van hulpdiensten.
- 02 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 03 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. Markeren van plaatsen waar bomen gerooid zijn, plantplaats veilig achterlaten.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 06 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaatverplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op errekening of bijbetaling.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN**62 17 01 ALGEMEEN**

- 03 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard betreft de gehele gemeente.

64 WET NATUURBESCHERMING**64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

- 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen.
- 05 De opdrachtgever beschikt niet over actuele gegevens van vaste- of tijdelijke rust- en verblijfplaatsen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

HFD PAR ART LID

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 01 VERREKENING

- 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode "Bestendig Beheer" dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.

Behoort bij: 0774989

Houten, schoffelbestek

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0774989

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

- B) (handtekening)
- (naam)
- (functie)
- C) (handtekening)
- (naam)
- (functie)

Behoort bij: 0774989

Houten, schoffelbestek

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBEHEERSING				
10	ONKRUIDBEHEERSING				
1010	<u>Onkruidbeheersing beplantingen</u>				
101010	Beheersen onkruid-beplanting B niveau	week	104,00	N	
101020	Beheersen onkruid-beplanting vaste planten A niveau	week	104,00	N	
1011	<u>Onkruidbeheersing boomspiegels</u>				
101110	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	N	
101120	Beheersen onkruid-boomspiegel met boomrooster.	week	104,00	N	
11	ZWERFAFVALBEHEERSING				
1110	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>				
111010	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	N	
111020	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	N	
2	ONKRUIDBEHEERSING BEGRAAFPLAATSEN				
20	ONKRUIDBEHEERSING				
2010	<u>Onkruidbeheersing beplantingen</u>				
201010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	N	
201020	Beheersen onkruid-beplanting vaste planten A niveau	week	104,00	N	
2011	<u>Onkruidbeheersing boomspiegels</u>				
201110	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	N	
2012	<u>Onkruidbeheersing open grond</u>				
201210	Beheersen onkruid-open grond	week	104,00	N	
3	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
30	INZETTEN PERSONEEL				
301010	Inzetten vaste werkploeg 3 werknemers	uur	320,00	N	
4	VERKEERSMAATREGELEN				
41	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK				
4110	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg</u>				
411010	Toep. rijdende afzetting op dubbelbaansweg 1221	EUR		N	
4111	<u>Toepassen rijdende afzetting op fietspad</u>				
411110	Toep. rijdende afzetting op fietspad 1125	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				