

**Aanbesteding:** RAW-raamovereenkomst Deelreparaties Riolering 2023 - 2025  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Lelystad  
**Referentie:** BOR-23-01

**Toelichting:**

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            Inschrijvingsvereisten

**Vraag:**

Conform aanbestedingsleidraad “Deelreparaties Riolering 2023 – 2025 t.b.v. aanbesteding van besteknummer BOR-23” verlangd u in hoofdstuk 4.2 inschrijvingsvereisten paragraaf 6 dat de inschrijver beschikt over BRL K10014 en BRL K10015 certificering. Op dit moment zijn wij het traject gestart om deze certificering te behalen, we werken conform de normen enkel beschikken wij dus (nog) niet over deze certificering. Kunt u deze vereiste herzien, en hiermee inschrijving voor meerdere partijen mogelijk maken?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst is van mening dat er genoeg marktpartijen zijn die de verlangde BRL-certificering hebben.

Om deze reden blijft de eis omtrent de verlangde BRL-certificering gehandhaafd.

**Percelen:**                    P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:**            16 jun. 2023  
**Label:**                        Contract

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            Deel 3 2523

**Vraag:**

Waarom zijn deze paragrafen opgenomen. Er is toch geen rioolrenovatie opgenomen in dit bestek?

**Antwoord:**

Het klopt dat er geen volledige rioolrenovatie is opgenomen in dit bestek. Echter worden er wel deelreparaties uitgevoerd die ook onder rioolrenovatie worden geschaard.

De bepalingen in deel 3 25.23 hebben betrekking op de uit te voeren deelreparaties.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 Deel 3 252215 lid 03

**Vraag:**

Er wordt hier gesproken over het afdichten van infiltraties. Echter is hiervoor geen bestekpost voor opgenomen. Hoe ziet u dit?

**Antwoord:**

Bij het toepassen van de beschreven putrenovatie technieken mag er geen sprake zijn van infiltratie in de putten. Omdat het afdichten van infiltratie in de putten per put kan verschillen en valt onder maatwerk. Echter is dit lastig af te prijzen in een raamovereenkomst. Om deze reden zijn hiervoor geen besteksposten opgenomen.

Indien het nodig is om infiltraties af te dichten, wordt dit als bijkomende werkzaamheden (conform bepaling 01.21.06 uit de Standaard) aan de deelopdracht toegevoegd.

Ter verduidelijking zijn hierop de besteksposten onder bestekspostgroep 342 aangepast evenals bepaling 25.22.15 in deel 3 van het bestek.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
4 Bestekspost 142

**Vraag:**

Met hoeveel keer aanbrengen en verwijderen dient rekening gehouden te worden?

**Antwoord:**

Het aantal keren aanbrengen en verwijderen van de rijplaten is een inschatting, omdat nog niet bekend is waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor uw inschrijving kunt u rekenen met het aanbrengen en verwijderen van ca. 10 tot 15 meter aan rijplaten. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 5  
**Onderwerp:** Inschrijvingsleidraad 7.1

**Vraag:**  
Kan er als actiepoint toegevoegd worden dat er een zsx bestand aangeleverd moet worden bij inschrijving?

**Antwoord:**  
Het aanleveren van een zsx-bestand van de inschrijfstaat is reeds al aangegeven in paragraaf 4.1.1 van de Inschrijvingsleidraad. De ondertekende Inschrijfstaat dat in Pdf-formaat is echter leidend voor de inschrijving, waarbij het zsx-bestand ter ondersteuning is.

Om deze reden wordt dit niet als actiepoint toegevoegd aan de Inschrijvingsleidraad.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 6  
**Onderwerp:** Inschrijvingsleidraad 4.2 punt 5

**Vraag:**  
De gevraagde geschiktheidseisen met betrekking tot het bedrag van €100.000,- zijn per kerncompetitie zijn moeilijk te overleggen. Dit omdat de gevraagde werkzaamheden vaak geclusterd worden in één /uitvraagwerk. Mag de inschrijver referenties met geschiktheideisen toevoegen waarbij de gevraagde kerncompetenties onderdeel zijn?

**Antwoord:**  
Het is de inschrijver toegestaan om 1 referentieproject op te voeren, waarin alle kerncompetenties zijn opgenomen. Dit referentieproject dient een opdrachtwaarde van minimaal € 100.000,00 exclusief btw per jaar te hebben.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**

7

Bestek

**Vraag:**

Paragraaf 25 25 12 01 en 02: Vooraf aan het plaatsen van deelliner/hoedliner dient er geborsteld en opgeruwd te worden. Dit betreft een aparte handeling. Kunt u hiervoor besteksposten opnemen?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst is van mening dat het borstelen en opruwen van de reparatielocatie prima in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de deelliner/hoedliner opgenomen kan worden.

Er zullen geen besteksposten voor het borstelen en opruwen van de reparatielocatie aan het bestek worden toegevoegd.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad

**Beantwoord op:** 16 jun. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Paragraaf 25 25 12 01 en 02: Er wordt gesproken over gereinigd d.m.v. borstelen. Borstelen reinigt niet maar verplaatst de vervuiling en met minimaal 250 bar waterdruk reinig je de buiswand wel. Kunt u dit veranderen in d.m.v. hogedruk reinigen m.b.v. waterjet met minimaal 250 bar waterdruk?

**Antwoord:**

In bepaling 25.25.12 lid 01 en 02 wordt nergens gesproken over het reinigen d.m.v. borstelen.

Voor het reinigen en verwijderen van obstakels voorafgaand aan het plaatsen van deelliners/hoedliners dienen de bestekspostgroepen 310 en 337 gebruikt te worden.

De bepalingen worden niet aangepast.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad

**Beantwoord op:** 16 jun. 2023

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Paragraaf 25 22 11 03 en 04. Vooraf aan het plaatsen van een deelliner /hoedliner dient er geborsteld en opgeruwd te worden. Dit betreft een aparte handeling. Kunt u hiervoor een bestekspost opnemen waarbij reinigen met 250 bar of hoger staat?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst is van mening dat het borstelen en opruwen van de reparatielocatie prima in de prijs per eenheid van het aanbrengen van de deelliner/hoedliner opgenomen kan worden.

Er zullen geen besteksposten voor het borstelen en opruwen van de reparatielocatie aan het bestek worden toegevoegd.

Voor het reinigen onder hoge druk dienen de besteksposten onder bestekspostgroep 310 gebruikt te worden.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Paragraaf 25 22 11 03 en 04. Er wordt gesproken over gereinigd d.m.v. borstelen. Borstelen reinigt niet maar verplaatst de vervuiling en met minimaal 250 bar waterdruk reinig je de buiswand wel. Kunt u dit veranderen in reinigen met hogedruk met minimaal 250 bar met behulp van waterjet?

**Antwoord:**

Voor het reinigen van het riool en het verwijderen van obstakels voorafgaand aan het plaatsen van deelliners/hoedliners dienen de bestekspostgroepen 310 en 337 gebruikt te worden.

De bepalingen worden niet aangepast.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Bestekpost 346010: het nemen van proefstuk uit (tussen) put gebeurt alleen bij relining. Relining is geen onderdeel van dit bestek. Verzoek om deze post te verwijderen.

**Antwoord:**

Bepaling 25.25.03 lid 03 uit de Standaard waarnaar wordt verwezen in de bestekspost heeft inderdaad betrekking op relining en is niet van toepassing op dit bestek.

De aanbestedende dienst wil echter wel proefstukken nemen bij de putrenovaties conform bepaling 25.22.17 uit deel 3 van het bestek.

Dit wordt aangepast in bestekspost 346010.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Bestekposten 3440. Betreft het PVC putten?

**Antwoord:**

Nee, dit betreffen meerdere soorten kunststoffen.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Bestekposten 344: Betreft dit in putten waar een putrenovatie heeft plaatsgevonden?

**Antwoord:**

Nee, dit betreft niet de putten waar een putrenovatie heeft plaatsgevonden.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad

**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 14  
**Onderwerp:** Bestek

**Vraag:**  
Mag inschrijver ervan uitgaan dat het een zelfledigend vrijvervalsysteem betreft?

**Antwoord:**  
De inschrijver mag ervan uitgaan dat er leidingen verzakt liggen, waardoor het vrijvervalsysteem niet volledig zelfledigend is.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 15  
**Onderwerp:** Bestek

**Vraag:**  
Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle putten tot boven de put bereikbaar zijn met groot materieel?

**Antwoord:**  
Nee, de inschrijver mag er niet vanuit gaan dat alle putten tot boven de put bereikbaar zijn met groot materieel.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** Bestek

**Vraag:**  
Mag de inschrijver er vanuit gaan dat alle putten een minimale afmeting hebben van 800x800 mm en een vrije werkhoogte van minimaal 1,25m? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden?

**Antwoord:**  
Ja, de inschrijver mag er vanuit gaan dat alle putten een minimale afmeting hebben van 800x800 mm en een vrije werkhoogte van minimaal 1,25 m.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
17 Mededeling aanbestedende dienst

**Vraag:**  
Bestek, deel 3 01.01.02

**Antwoord:**  
Bepaling 01.01.02 Corona clause is niet meer van toepassing en is uit het bestek verwijderd.

**Percelen:** P1 Gemeente Lelystad  
**Beantwoord op:** 16 jun. 2023  
**Label:** Contract