

2202

VB kapel Sint Anna te Oudenbosch

Document **2^e nota van inlichtingen op bestek 2202-B d.d. 12-05-2023**
 Opdrachtgever Gemeente Halderberge
 Projectarchitect Peter Elemans
 Datum 10 juli 2023
 Opgesteld door CV



BESTEKSWIJZIGINGEN BESTEK 2202-B BOUWKUNDIG

Blz.	Artikel/post	Nr.	Omschrijving aanvulling en/of wijziging
			Gewijzigde bestekspost
43	25.33.31-a		STAALPROFIEL
		.01	SKELET De tekst: zoals tevens aangegeven op tekening (onder andere detail 01, 02 en 03). Tekst toevoegen: zoals tevens aangegeven op (constructie)tekening (onder andere detail 06).
			Nieuwe bestekspost
	25.33.31-b		STAALPROFIEL
		0.	STAALPROFIEL Type: getoogde arcade. Profielafmeting(en) (mm): rechthoekige koker, 50x100 mm. Wanddikte (mm): volgens berekening aannemer. Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235 JR. Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt en dekkend geschilderd volgens hoofdstuk 46. Kleur: volgens kleur-/materiaalstaat. Toebehoren: - bouten en moeren. - anker(s). - bevestigingsmiddel(en).
		.01	SKELET De stalen arcade ter plaatse van de buitenkozijnen met merk "A02", zoals tevens aangegeven op tekening (onder andere detail 01, 02 en 03).
			Nieuwe bestekspost
	30.80.31-b		DEUR-/RAAMSLOT
		0.	MECHANISCH BEDIENDE PANIEKSLUITING D.M.V. DUWSTANG/DUWBALK (NEN-EN 1125:2008) Fabrikant/leverancier: ter goedkeuring van de directie. Type: inbouwdeurslot met paniekbalk. Uitvoering: passend bij deurfunctie. Mogelijkheid tot opening, in vluchtroute (NEN-EN 1125:2008): B, duwbalk. Slot: anti-paniekslot met cilinder. Duwbalk: corrosievast staal of geanodiseerd aluminium. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - sluitplaat.
		.01	BINNENDEUR De sloten met paniekbalken op de draaiende binnendeuren welke in het brandrapport zijn voorzien van code "PS".
			Nieuwe bestekspost
	34.32.20-a		GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
		0.	GELAAGD GLAS (NEN-EN 14449:2005/C1:2006) Breukclassificatie: volgens NEN 3569. In puien met geluidwerende deuren beglazing geluidwerend uitvoeren overeenkomstig de toegepaste deuren.

		1. .01	Dikte (mm): volgens berekening aannemer. Glaskleur: blank. DRUKVEREFFENEND BEGLAZEN, SYSTEEM P (NPR 3577:2011) Beglazd met (NPR 3577): beglazingssysteemprofiel. Plaatsingsprofielen: aangebracht. Verdampingsprofielen: aangebracht. Beglazingsblokjes: in de sponning gelijmd. VULLING WANDOPENING, BINNEN In de glasopeningen van metalen binnenkozijnen, -puien en -deuren.
			Gewijzigde bestekspost
69	34.33.10-a		MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
		0.	WARMTEREFLECT. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2202:2012+WB:2014) <i>Na de tekst:</i> Veiligheidsklasse: overeenkomstig NEN 3569. <i>Tekst toevoegen:</i> Brandwerendheid (min): volgens tekening.
			Vervallen bestekspost
69	34.33.10-b		MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
			Gewijzigde bestekspost
88	45.41.11-b		TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT
		0.	TIMMERWERK BESCHIETING <i>Tekst toevoegen:</i> Bij te handhaven onderdelen openstaande verbindingen en scheuren herstellen.
			Nieuwe bestekspost
	46.22.12-a		BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND
		0.	BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND Voorbehandeling: - Reinigen en ontvetten. - Ondeugdelijke verflagen verwijderen. - Roest handmatig of machinaal verwijderen tot reinheidsgraad P St 3 (NEN-EN-ISO 8501-2). - Intacte verflagen schuren. Systeem: - Bijwerken, 2 lagen primer. - Geheel, 1 laag primer. - Geheel, 1 laag dekverf. Laagdikte: - Primer per laag: droge laagdikte 40 µm. - Dekverf: droge laagdikte 40 µm. Applicatie: - Kwasten of rollen.
		3.	PRIMER METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND Fabricaat: PPG Coatings Nederland B.V. Type: Sigma Multiprimer. Bindmiddel: combinatie van synthetische bindmiddelen.
		6.	DEKVERF METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND Fabricaat: PPG Coatings Nederland B.V. Type: Sigma S2U Gloss. Bindmiddel: polyurethaan-alkydhars. Kleur: volgens kleur-/materiaalstaat. Glansgraad: hoogglans.
		.01	BUITENKOZIJN/-PUI Het schilderen van de buitenzijde van bestaande stalen buitenkozijnen, -puien en -deuren waar asbest is gesaneerd.



			Gewijzigde bestekspost
111	80.11.10-a		LIFT MET BETREEDBARE KOOI
		1.	LIFT MET BETREEDBARE KOOI De tekst: Aantal kooitoegangen (st.): 1. Vervangen door: Aantal kooitoegangen (st.): 2.
			Gewijzigde bestekspost
114	80.32.12-a		LIFTMONTAGE, SCHACHTSCHEIDINGSWAND
		0.	LIFTMONTAGE, SCHACHTSCHEIDINGSWAND De tekst: - vrije ruimte/ schachtkop: 2600 mm. Vervangen door: - vrije ruimte: minimaal 2600 mm. - schachtkop doorzetten tot boven het systeemplafond.



AANVULLENDE INFORMATIE BIJ BESTEK 2202-B BOUWKUNDIG

Blz.	Artikel/post	Aanvullende informatie
		Nieuwe paragraaf
45	30.26.91-b	AANPASSEN KOZIJNEN Onderstaande foto's betreffen de nog aanwezige onderdelen van het monumentale kozijn dat aangepast/hersteld moet gaan worden. Het bovenlicht is monumentaal en dient gehandhaafd te blijven. De overige delen dienen te worden aangeheeld 





