

2202 VB kapel Sint Anna te Oudenbosch

Document **Kleur- en materiaalstaat**
 Opdrachtgever Gemeente Halderberge
 Projectarchitect Peter Elemans
 Datum 10 juli 2023
 Opgesteld CV



Verklaring codes m = door de aannemer te bemonsteren kleur- en/of materiaalmonster ter beoordeling
 v = kleur / materiaal voorlopig
 p = proefmonster of kleur in het werk op te zetten ter beoordeling

M = monster is definitief goedgekeurd en in de directieket aanwezig
D = kleur / materiaal definitief
P = proefmonster of kleur in het werk opgezet is akkoord

datum
aanlevering
monsters

**datum
akkoord**



bestekspost	omschrijving	materiaal,merk, type, afwerking	kleur(code)	datum	code
25	METAALCONSTRUCTIEWERK				
25.31.10-a	staalskelet, in het zicht blijvende delen	staal, dekkend geschilder of gepoedercoat	n.t.b.		
25.33.31-a	stalen arcade hoofdentree	verzinkt staal, dekkend geschilderd	volgens geveltekening		
25.33.31-b	stalen arcade buitenkozijnen	verzinkt staal, dekkend geschilderd	volgens geveltekening		
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN				
30.26.91-a	nieuwe ramen kozijn B01	hout, dekkend geschilderd	volgens gevel- en wandafwerkingstekening		
30.32.11-a	nieuwe buitenkozijnen H01 en H04	hout, dekkend geschilderd	volgens gevel- en wandafwerkingstekening		

bestekspost	omschrijving	materiaal,merk, type, afwerking	kleur(code)	datum	code
30.32.11-b	nieuw buitenkozijn H02	hout, dekkend geschilderd	volgens gevel- en wandafwerkingstekening		
30.32.11-c	nieuwe buitenkozijnen H03	hout, dekkend geschilderd	volgens gevel- en wandafwerkingstekening		
30.32.11-d	nieuwe houten binnenpui met schuifdeur	hout, dekkend geschilderd	volgens wandafwerkingstekening		
30.32.11-e	overige nieuwe houten binnenkozijnen	hout, dekkend geschilderd	volgens wandafwerkingstekening		
30.32.12-a	nieuwe aluminium buitenkozijnen	aluminium, Reynaers Slimline SL38 Classic, gepoedercoat	volgens geveltekening		
30.33.11-a	deuren kozijn H04	hout, dekkend geschilderd	volgens gevel- en wandafwerkingstekening		
30.33.11-b	deur kozijn H01	hout, dekkend geschilderd	volgens gevel- en wandafwerkingstekening		
30.51.12-a	koorhek, profiel	aluminium, gepoedercoat	volgens wandafwerkingstekening		
30.51.12-a	koorhek, deklijst	aluminium, gepoedercoat	volgens wandafwerkingstekening		
30.51.12-b	vliesgevel av01, profiel	aluminium, gepoedercoat	volgens wandafwerkingstekening		
30.51.12-b	vliesgevel av01, deklijst	aluminium, gepoedercoat	volgens wandafwerkingstekening		
30.51.12-c	vliesgevel av02, profiel	aluminium, gepoedercoat	volgens wandafwerkingstekening		
30.51.12-c	vliesgevel av02, deklijst	aluminium, gepoedercoat	volgens wandafwerkingstekening		
30.51.12-c	vliesgevel av02, akoestisch paneel	HPL, Abet Laminati	1968 (Betulla Nordica)		
30.51.12-c	vliesgevel av02, deur	HPL, Abet Laminati	1968 (Betulla Nordica)		



bestekspost	omschrijving	materiaal,merk, type, afwerking	kleur(code)	datum	code
30.80.28-a	schuifdeurautomaat A01	aluminium, gepoedercoat	als kozijn		
30.80.28-b	schuifdeurautomaat av01	aluminium, gepoedercoat	als vliesgevel		
32	TRAPPEN EN BALUSTRADEN				
32.31.11-a	hoofdtrap, stalen onderdelen	staal, gepoedercoat	RAL 7022 (ombergrijs)		
32.31.12-a	vluchtttrap	hout, dekkend geschilderd	RAL 7022 (ombergrijs)		
33	DAKBEDEKKINGEN				
33.88.11-a	dakrandprofiel nieuwe platte daken	aluminium, gepoedercoat	RAL 9005 (gitzwart)		
33.51.20-a	dakbedekking vezelcement leien	Cedral New Stonit Tecta NT	leisteengrijs		
43	METAAL- EN KUNSTSTOFWERK				
43.32.20-a	wandrooster	aluminium of verzinkt staal, gepoedercoat	volgens geveltekening		
45	AFBOUWTIMMERWERK				
45.41.11-b	gootbetimmering	hout, dekkend geschilderd	volgens geveltekening		
45.41.51-a	buitenplafond luifel	multiplex, dekkend geschilderd	volgens geveltekening		
45.41.63-a	plafondkoven, witte systeemplafonds	MDF, dekkend geschilderd	RAL 9010 (zuiver wit)		
45.41.63-a	plafondkoven, zwart systeemplafonds	MDF, dekkend geschilderd	RAL 9005 (gitzwart)		
45.41.63-a	aftimmering staalconstructie muurdoorbraken	MDF, dekkend geschilderd	als aangrenzende wand		
45.41.63-b	aftimmering standleiding en luchtkanalen	MDF, dekkend geschilderd	als aangrenzende wand		
45.46.11-a	vensterbank kozijn H03	hout, dekkend geschilderd	als kozijn		



bestekspost	omschrijving	materiaal,merk, type, afwerking	kleur(code)	datum	code
46	SCHILDERWERK				
46.21.11-a	bestaande binnenkozijnen	dekkend schilderen	volgens wandafwerkingstekening		
46.21.11-a	bestaande binnendeuren	dekkend schilderen	volgens wandafwerkingstekening		
46.21.11-a	bestaande plafondkoven	dekkend schilderen	RAL 9010 (zuiver wit)		
46.21.11-a	binnenzijde bestaande buitenkozijnen	dekkend schilderen	RAL 9002 (grijswit), tenzij anders aangegeven op wandafwerkingstekening		
46.21.11-a	overig houtwerk, binnen	dekkend schilderen	RAL 9002 (grijswit), tenzij anders aangegeven op wandafwerkingstekening		
46.21.12-a	buitenzijde bestaande buitenkozijnen	dekkend schilderen	volgens geveltekening		
46.21.12-a	bestaande boeidelen en gootbetimmeringen	dekkend schilderen	volgens geveltekening		
46.22.12-a	buitenzijde bestaande, gesaneerde stalen buitenkozijnen	dekkend schilderen	volgens geveltekening		
46.22.24-a	luchtbogen	dekkend schilderen	volgens geveltekening		
46.23.21-a	bestaande binnenwanden	dekkend schilderen	RAL 9002 (grijswit), tenzij anders aangegeven op wandafwerkingstekening		
46.23.21-b	plafondafwerking PF02.x	dekkend schilderen	volgens plafondtekeningen		
46.23.21-c	stucwerk gevelafwerking	dekkend schilderen	grijs als slempwerk, te bemonsteren		m
46.31.11-a	binnenzijde nieuwe buitenkozijnen	dekkend schilderen	RAL 9002 (grijswit), tenzij anders aangegeven op wandafwerkingstekening		
46.31.12-b	nieuw houtwerk, buiten	dekkend schilderen	volgens geveltekening		



bestekspost	omschrijving	materiaal,merk, type, afwerking	kleur(code)	datum	code
47	BINNENINRICHTING				
47.31.11-a	kasten CV-ruimte	gemelamineerd spaanplaat	Resopal 1500N-60 (Soft Grey)		
47.41.40-a	uitgifteluik, werkblad	multiplex met HPL toplaag	Resopal 1500N-60 (Soft Grey)		
47.41.40-a	uitgifteluik, overige onderdelen	gemelamineerd spaanplaat	Resopal 1500N-60 (Soft Grey)		
47.41.40-b	barmeubel	multiplex met HPL toplaag en gemelamineerd spaanplaat	volgens tekening		
47.42.10-a	baliemeubel	volgens tekening	volgens tekening		
47.60.30-a	sokkel Mariabeeld	MDF, dekkend geschilderd	RAL 7022 (ombergrijs)		
80	LIFTINSTALLATIE				
80.31.11-a	liftkooi	staalplaat, gepoedercoat	RAL 7022 (ombergrijs)		
80.32.12-a	liftschacht	sandwichpaneel, gepoedercoat	RAL 7022 (ombergrijs)		
80.35.12-a	deur liftschacht	staal, gepoedercoat	RAL 7022 (ombergrijs)		

