

Tweede Nota van inlichtingen "Verbouwing kapel Sint Anna"

Gemeente Halderberge

Kenmerk: SIW008572

11 juli 2023

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Juridisch	Prijsverhogingen en leverantieproblemen	In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico's van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Opdrachtnemers zijn niet in de positie om prijsvast-bedingen overeen te komen met hun leveranciers. Daarom verzoeken wij u een proportionele regeling op te nemen in het bestek.	Opdrachtnemer heeft mogelijk recht op vergoeding van extra kosten vanwege de als gevolg van het conflict tussen Oekraïne en Rusland optredende extreme prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom verdisconteerd zijn. Daarnaast heeft opdrachtnemer mogelijk recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van de aan te gane overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van het conflict, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en materialen. De hoogte van de vergoeding en de lengte van de termijnverlening zal in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgestemd worden. Daarnaast dient opdrachtnemer bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt dat hij aanspraak denkt te kunnen maken op de kostenvergoeding en/of de termijnverlenging.
2	Inhoud	Bestek 40.25.10-a	Herstellen bestaand stucwerk, het bestaande stucwerk op de verdieping o.a. in ruimte 1.02, 1.06, 1.19 Krabwerk, dit is niet te repareren. Wat hiermee te doen? Dit o.a. ter plaatse van de te verwijderen verhoging en de doorbraken naar ruimte 1.03 en 1.04	Te rekenen op aanhelen overeenkomstig bestaand. In het werk een monster aanbrengen ter beoordeling van de directie. In overleg met directie vervolgens bepalen hoe het stucwerk wordt aangeheeld.
3	Inhoud	Bestek 40.25.10-a	Herstellen bestaand stucwerk, het bestaande stucwerk o.a. in ruimte 016 sierpleisterwerk, dit is niet te repareren. Wat hiermee te doen?	Zie antwoord vraag 2.
4	Inhoud	Bestek 40.25.10-a	Herstellen bestaand stucwerk, het afgebladderd en/of brokkelend stucwerk herstellen. Kan aangegeven worden op hoeveel m2 hier rekening te houden? Door de betimmeringen e.d. zijn niet alle wanden te inspecteren.	Oppervlak door aannemer te bepalen.
5	Inhoud	Bestek 34.32.10-a	Beglazing gelaagd glas? De beglazing voor de aluminium binnen puien wordt niet genoemd?	Breukclassificatie glas volgens NEN 3569. Voor beglazing aluminium puien zie 2e nota van inlichtingen op bestek 2022-B.
6	Inhoud	Bestek 34.32.10-a	Welk rw (geluidwering) moet het glas hebben en in welke deuren moet deze worden toegepast?	Geen geluidwerendheidseisen
7	Inhoud	Bestek H.46	Gootlijsten zijn deels kaal, een schilderbeurt 2x bijwerken, 1x schilderen is niet afdoende, wat aanhouden?	Herstel gootbetimmeringen volgens 45.41.11-b, inclusief gronden. Schilderwerk volgens 46.21.12-a. Zie tevens 2e nota van inlichtingen op bestek 2022-B.
8	Inhoud	Bestek H.46	Kunnen wij uitgaan van geen werkzaamheden aan de torens?	Dat is juist.
9	Inhoud	H.46	Kunnen wij uitgaan van geen werkzaamheden aan bestaande stalen kozijnen?	Nee, asbesthoudende kit verwijderen en kozijnen dekkend schilderen. Voor schilderwerk zie 2e nota van inlichtingen op bestek 2022-B.

10	Inhoud	Bestek 46.31.12-b	Afwerkstaat klopt niet met bestek, bestek geeft aan buiten- en afwerkstaat geeft aan binnenschilderwerk. Gelieve dit aan te passen.	Zie gewijzigde kleur-/materiaalstaat.
11	Inhoud	Bestek 30.32.1-e	Wat worden de afmetingen/uitvoering van de nieuwe binnenkozijnen? Er staat als bestaand, maar bestaande deuren hebben een verschillende hoogte/breedte.	Deurbreedte 930 mm, tenzij anders aangegeven op tekening. Deurhoogte overeenkomstig dichtstbijzijnde bestaande binnendeur, bij 2 verschillende hoogtes de hoogste aanhouden.
12	Inhoud	Bestek H.80	Standaard zijn deze liften op de bovenste verdieping 2600mm. Volgens doorsnede tekening komt het systeemplafond op 3000mm. Moeten de liftwanden 3000mm hoog zijn of wordt er een dakje op 2600+ toegepast?	Zie 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B.
13	Inhoud	Bestek 80.11.10-a	"aantal kooi toegangen : 1 st" Volgens plattegrond tekeningen zijn er 2 kooi uitgangen. Wat aan te houden?	Zie 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B.
14	Inhoud	Bestek 80.00.20-a	Op constructie tekening is omschreven dat de constructie verlijmd moet worden op de begane grond (ivm vloerverwarming). Dit is niet omschreven in het bestek. Wat aan te houden?	Lift staat los op begane grondvloer. Toegang naar lift op begane grond middels oprit (volgens 80.32.12-a). Indien bevestiging op begane grondvloer benodigd is: verlijmen.
15	Inhoud	Bestek 50.25.29-a	We nemen aan dat het nieuwe dak van de vluchtrap en het dak van de luifel een nieuwe HWA krijgen. Deze is echter niet omschreven en niet getekend. Wat aan te houden?	Hwa luifel (in principe) handhaven. Dak vluchtrappenhuis sluit aan op bestaand dak met hwa t.p.v. achterentree. Bovenstaande hwa's controleren en repareren of vervangen conform bestekspost.
16	Inhoud	Bestek 50.25.29-a	"bestaande HWA controleren op waterdichtheid , indien nodig repareren" Wat nu te rekenen?	Conform bestekspost.
17	Inhoud	Bestek H.46	"schilderen van bestaande houten buitenkozijnen.." In de bestaande situatie zijn het veel stalen kozijnen. Wat aan te houden?	Zie antwoord vraag 10 en 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B.
18	Inhoud	Bestek 45.41.63-a	"ter plaatse van hoogteverschillen" Op plafondtekeningen zijn geen plafondhoogtes aangegeven. Wat aan te houden?	Te rekenen op koven ter plaatse van overgangen van systeemplafonds naar dekkend geschilderde afwerking in dezelfde ruimte.
19	Inhoud	Bestek 45.41.11-b	"rotte delen dakgoot verwijderen en herstellen" Wat nu te rekenen?	Rotte delen dakgoot verwijderen en vervangen door nieuwe houten delen of bestaande rotte delen herstellen.
20	Inhoud	Bestek 45.41.11-a	"profilering/dikte/breedte : als bestaand". Wat aan te houden ?	Nieuwe plinten dienen overeen te komen met de bestaande plinten in de betreffende ruimte.
21	Inhoud	Bestek 44.31.10-b	"fabrikaat en type overeenkomstig 44.31.10-a" In 44.3.,10-a zijn 5 verschillende types aangegeven. Wat aan te houden?	Post 44.31.10-a betreft het vervangen van plafondplaten en post 44.31.10-b betreft het aanbrengen van nieuwe systeemplafonds. In beide situaties dient de toegepaste plafondplaat van hetzelfde fabrikaat en type te zijn.
22	Inhoud	Bestek 40.25.10-a	"herstellen van bestaand stucwerk" Dit is momenteel niet op te meten. Graag een verrekenbare hoeveelheid opgeven voor calculatie.	Oppervlak door aannemer te bepalen.
23	Inhoud	Bestek 34.33.10	De beschrijving in par. 10-a en 10-b is hetzelfde, terwijl de 30 min. brandwerende buitenbeglazing niet is omschreven. Wat aan te houden?	Zie 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B.
24	Inhoud	Bestek H.34	De beglazingen in de aluminium binnenkozijnen zijn niet omschreven. Wat aan te houden?	Zie 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B, post 34.32.20-a

25	Inhoud	Bestek 33.62.11-a	"bestaande onderconstructie roevendak controleren en waar nodig herstellen". Wat nu te rekenen?	Bestaande onderconstructie roevendak controleren en waar nodig herstellen.
26	Inhoud	Bestek 33.51.20-a	"33.62.11-a: Zinken roevenbedekkingen moeten worden aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-Procescertificaat voert." Moet de leibedekking ook worden aangebracht door een bedrijf dat beschikt over het KOMO-procescertificaat voor aanbrengen van de leibedekking?	Nee.
27	Inhoud	Bestek 33.51.20-a	Er worden vezelcementleien genoemd in het bestek. Mag er een alternatief worden aangeboden in de vorm van natuurleien? Aangezien de levensduur van natuurleien aanzienlijk hoger ligt	In begroting rekenen met beschreven vezelcementleien. Optie voor natuurleien als aparte prijs aanbieden, inclusief kosten voor beoordeling monumentencommissie.
28	Inhoud	Bestek 33.33.19-b	"Ballast laag : grind" Op detail 19 is geen ballast laag aangegeven. Wat aan te houden?	Ballast laag: grind.
29	Inhoud	Bestek 30.51.12-a	"beglazing : volgens hoofdstuk 34" In hoofdstuk 34 is dit glas niet omschreven. Wat aan te houden?	Zie antwoord op vraag 24.
30	Inhoud	Bestek 30.44.10-a	"Dagmaat dak toegang 1000 x 1500" Volgens plattegrondtekening is de maat 700x1400mm Wat aan te houden?	Bestek aanhouden.
31	Inhoud	Bestek 30.32.11-e	"de overige nieuwe binnenkozijnen/puien zoals aangegeven op tekening". We hebben geen kozijntekening ontvangen van deze kozijnen. Mogen we deze alsnog ontvangen?	Deze tekeningen zijn niet aanwezig.
32	Inhoud	Bestek 30.32.11-d	"de nieuwe binnenpui... zoals aangegeven op tekening We hebben geen kozijntekening ontvangen van dit kozijn. Mogen we deze alsnog ontvangen?	Indeling volgens beschrijving.
33	Inhoud	Bestek 30.32.11-a	"paneel (opbouw van binnen naar buiten)... multiplex.." Volgens tekening 051 is het paneel een gezette aluminium plaat. Wat aan te houden?	Bestek aanhouden. Paneelcode wijzigen naar "p4".
34	Inhoud	Bestek 30.26.91-b	"het aanpassen van het bestaande binnenkozijn merk "h01". We hebben niet kunnen achterhalen waar dit kozijn in de bestaande situatie zit. Wat aan te houden voor herstel/aanpassing?	Zie 610-010 (tussen ruimte 0.16 en 0.20) en kozijnstaat.
35	Inhoud	Bestek 30.26.91-a	"aanpassen kozijn merk B01" We nemen aan dat het aanpassen van de overige bestaande kozijnen ter nadere verrekening komt tijdens de uitvoering. Is dit correct?	Nee, merk B01 komt meerdere keren voor (zie tekening).
36	Inhoud	Bestek 25.33.31-a	"De stalen arcade... detail 01, 02 en 03 " Details 01,02,03 zijn genomen voor buitenkozijnen A02 en niet bij de luifel. Wat aan te houden bij de luifel en wat aan te houden voor kozijn A02?	Zie 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B.

37	Inhoud	Metsel- en voegwerkherstel	Metsel- en voegwerk herstellen bij oude dakaanzet externe noodtrappenhuis niet omschreven in bestek	Herstellen dakaanzet is geen onderdeel van de uitvraag. Loodslabbe afsnijden is voldoende.
38	Inhoud	Bestek 21.00.60.95	"Betonschade herstel" Op tekening is niet aangegeven welk betonschade herstel we moeten opnemen. We nemen aan dat dit tijdens de uitvoering afgeprijsd moet worden als aanvullende werkzaamheden. Is dit correct?	Betonschade herstellen is geen onderdeel van de uitvraag.
39	Inhoud	Bestek 10.31.10-a	"dakbedekking platte en hellende dak" Op slooptekening staat de leienbedekking op de toren en het lager dak aan de Zuidwest zijde niet aangegeven en de zinken bedekking van het torentje op het dak niet aangegeven. Wat hier aan te houden?	Alle leien vervangen. Zinken dakbedekking (klokken)torentje handhaven.
40	Inhoud	Bestek 10.31.10-a	" - dakbedekking platte.." Kunt u aangegeven of de bestaande mastiek dakbedekking losliggend of vast is? De mastiek zal gesaneerd moeten worden. U omschrijft daarover niets in uw bestek.	Door aannemer te bepalen, waarschijnlijk losliggend aangezien alle geballast is met grind.
41	Inhoud	Ecologisch rapport	Het meest recente vleermuisonderzoek vermeldt in aanbeveling dat er een nieuw protocol gemaakt moet worden. Wat houdt dat in voor de start van het werk?	In principe niets, de verwachting is dat het werkprotocol gereed is en in grote lijnen overeenkomt met het aanwezige protocol.
42	Inhoud	Ecologisch rapport	Werkprotocol is van datum 13-04-2021. Vleermuisonderzoek is van 27-09-2021. Beide met status definitief. Bestek verwijst naar oudere protocol en niet naar recenter onderzoek. Wat aan te houden?	De maatregelen zoals genoemd in het document zijn geruime tijd geleden genomen/uitgevoerd. Het werkprotocol wordt geactualiseerd, maar de verwachting is dat deze in grote lijnen gelijk blijft.
43	Inhoud	Ecologisch rapport	In het vleermuis rapport staan werkzaamheden welke niet in het bestek staan. We nemen aan dat dit buiten onze begroting is. Is dit correct?	De maatregelen (realisatie paarverblijven) zijn geruime tijd geleden genomen/uitgevoerd.
44	Inhoud	Asbestrapport	Bij bron 10 zijn geen bouwkundige werkzaamheden omschreven. We nemen aan dat deze niet gesaneerd worden. Is dit correct?	Nee, saneren
45	Inhoud	Asbestrapport	Bij bron 14.001 en B14.002 zijn geen bouwkundige werkzaamheden omschreven. We nemen aan dat deze niet gesaneerd worden. Is dit correct?	Nee, saneren
46	Inhoud	Asbestrapport	Op plattegrond tekening staan bronnen B14.003 aangegeven. Deze zijn echter niet omschreven in het rapport. We nemen aan dat hier niets aan gesaneerd wordt. Is dit correct?	Nee, saneren
47	Inhoud	Asbestrapport	In paragraaf 0.1 (pag. 1 van 33) is omschreven dat het dak gesaneerd zal worden voor de verkoop. Echter het dak is nog wel omschreven in het rapport. Moeten de asbest leien wel of niet gesaneerd worden?	Asbest leien saneren.
48	Inhoud	Asbestrapport	Rapportage is verouderd en mag daardoor niet gehanteerd worden voor de sanering. Wanneer beschikt u over een nieuw exemplaar?	Rapportage wordt geactualiseerd. Er zijn echter geen fysieke wijzigingen geweest de afgelopen periode waardoor de verwachting is dat de conclusies van het nu aanwezige onderzoek niet zullen wijzigen.
49	Inhoud	Bestek 01.02.06-31	Welke belendingen dienen opgenomen te worden?	De te handhaven bouwdelen van "zone buiten opdracht".
50	Inhoud	Bestek 01.02.06-31	Wat maakt dat belendingen opgenomen moeten worden middels een taxatierapport?	Is omschreven in bestek.

51	Inhoud	Bestek 01.02.15	Werkterrein : Hoe krijgen we het terrein (momenteel binnentuin gemeentehuis aan zuidzijde kapel) aangeleverd en hoe krijgen we het terrein (voorheen gemeentehuis) aangeleverd?	Conform bestaande situatie (ex. de hekwerken/voorzieningen die er nu staan i.v.m. de sloop).
52	Inhoud	Sloopwerkzaamheden	Werken derden: De sloop van het bestaande gemeentehuis wordt momenteel uitgevoerd. Mogen we een tijdsplanning ontvangen hoe de verloop van deze sloopwerkzaamheden geschiedt en wanneer een en ander bouwrijp aangeleverd wordt?	Voor de sloop van de Elemansvleugel is een omgevingsvergunning verleend op 12 juni. De bezwaarprocedure verloopt 24 juli. Als er geen bezwaren worden ingediend zal de sloop begin september plaatsvinden en is medio/eind september gereed als bouwterrein. Omdat we nu nog niet weten of er bezwaar wordt ingediend en hoelang de eventuele behandeling van het bezwaar bij de rechter gaat duren kan dit dus effect hebben op de fasering van de uitvoering van de werkzaamheden in de kapel.
53	Contract	Bestek 01.03.10.02 pagina 31	"Als mede verzekerden moeten worden vermeld...." Voor welk bedrag moeten we deze derden opnemen in de CAR verzekering?	Voor de werken van derden (zoals beschreven in "Sectie Het Werk") een bedrag opnemen groot 10% van de aanneemsom.
54	Inhoud	Zoldervloer en -kap	Waarom wordt er wel 140mm PIR op platte daken aangebracht, maar wordt de zoldervloer of-kap niet geïsoleerd?	Bewuste keuze opdrachtgever.
55	Inhoud	Detail roevendak	Hoe wordt de dakisolatie in detail uitgewerkt bij het roevendak?	Volgens berekening/advies dakdekker.
56	Inhoud	Bliksemgeleidingsinstallatie	De bliksemgeleidinginstallatie is onklaar gemaakt. Wilt u deze volledig hersteld hebben? Dit staat niet in het bestek omschreven.	Herstel van de bliksemafleiding in niet opgenomen omdat deze volgens de bouwregels niet noodzakelijk is voor de kapel.
57	Inhoud	Verhoging dakrand	Dakisolatie 140mm PIR kantoor houdt in dat dakrand verhoogd moet worden en voorzien moet worden van een nieuwe zinken dakrand. Meenemen?	Nee, dakisolatie uitvoeren als 'hoedje' waardoor gootzone ontstaat bij dakrand. Of dak isoleren met omgekeerd dak.
58	Inhoud	Verzoek om extra details	Dakisolatie 140mm PIR oostelijk zijschip lukt niet met lage aanzet stalen raamkozijn. Hoe wilt u dit opgelost hebben?	Dakisolatie voorzien van gootzones naar hwa's of dak uitvoeren als omgekeerd dak.
59	Inhoud	Verzoek om extra details	Dakisolatie 140mm PIR kantoor houdt in dat loodlijn spouwmuur verhoogd moet worden. Dat lukt niet met natuursteen onderdorpels. Kunt u een 2-tal details aanleveren van de gewenste oplossing?	Dakisolatie voorzien van gootzones naar hwa's of dak uitvoeren als omgekeerd dak.
60	Inhoud	Vraag naar aanleiding van de schouw	Wij hebben geconstateerd dat de steunbeer boven het dak van het kantoor aan het scheuren is. Dienen wij herstel mee te nemen?	Nee, maakt geen onderdeel uit van de uitvraag.
61	Inhoud	Tek WD-3302	De bestaande koelmachine en buffervat staat op de plek waar een nieuw dakluik komt. Hoe hier mee om te gaan?	Koelmachine en buffervat komen te vervallen.
62	Inhoud	Ontbreken wijzigingspijlen	We hebben diverse nieuwe tekeningen ontvangen bij de 1e nota van inlichtingen. Er zijn geen wijzigingspijlen aangegeven op de tekeningen. We zien geen verschillen tussen de oude en nieuwe tekening van b.v. 011 Begane grond. Is er aan te geven met wijzigingspijlen wat de wijzigingen zijn?	Nee.
63	Inhoud	Ruimte 1.19	Welke afwerking krijgt de akoestiek achterwand ter plaatse van LBK in ruimte 1.19? Hoe wordt deze aangeheeld?	Bestaande wand terugplaatsen.
64	Inhoud	Wand WD07	Moet wand WD07 nog geschilderd worden wanneer die gereinigd is?	Nee.

65	Inhoud	Afwerking	Ruimte 0.12/0.26 zit in de bestaande situatie geen wand tussen, welke afwerking opnemen?	WD02
66	Inhoud	Tekening 081	Ruimte 1,16 is een nieuwe ruimte. Echter de vloerafwerking geeft aan VL03 (bestaand). Naar onze mening is dit niet goed. Wat hier te calculeren?	VL05.1 aanhouden
67	Inhoud	Tekening 080	De bruine kleur in ruimte 0,25/0,10 en 0,11 is niet gecodeerd. Welke kleurcode is hier aangegeven?	VL05.3 conform renvooi
68	Inhoud	Tekening 072	In ruimte 1,16 is geen plafond aangegeven. Wat aan te houden?	geen plafond
69	Inhoud	Tekening 071		Ter plaatse van dichtgelegd deel verdiepingsvloer het nieuwe beton dekkend schilderen overeenkomstig de aangrenzende bestaande dekkend geschilderde betonvloer.
70	Inhoud	Vloeren / wanden	We hebben geen afwerkingstekeningen gekregen van de kelder en de 2e verdieping. Wat hier te rekenen?	Geen bijzondere afwerkingen.
71	Inhoud	Tekening 052	In ruimte 1,06 en 1,19 is een bestaand plafond gesausd aangegeven als plafondafwerkingen. Echter er komt een nieuwe wand tussen 1,06 en 1,19 met een dB(A) en staalconstructie door het plafond. Wat nu aan te houden?	Staalconstructie en pui aanbrengen. Bestaand stucwerk aanhelen. Plafond dekkend schilderen.
72	Inhoud	Tekening 052	"bestaand te handhaven monumentaal kozijn" Waar komt dit kozijn vandaan?	Bovenlicht is bestaand en aanwezig. Overige delen aanhelen. Zie aanvullende informatie in de 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B
73	Inhoud	Tekening 052	Volgens het brandrapport van Ulehake moeten er op de dubbele draaideur een paniekbeslag. Dit is niet in het bestek omschreven en niet aangegeven op tekening. Wat aan te houden?	Paniekbalken, zie ook 2e nota van inlichtingen op bestek 2202-B
74	Inhoud	Tekening 051	"merk H03.. Als bestaande kozijnen" De bestaande kozijnen krijgen een achterzetraam. Moet er bij kozijn H03 ook een achterzetraam geplaatst worden?	Nee, bovenlicht voorzien van HR++-glas.
75	Inhoud	Tekening 051	Hier is een valraam en een deel vast raam getekend" In de bestaande toestand is het een dubbel draairaam (stolp). Wat aan te houden?	Valraam en een deel vast raam, conform tekening. Gewijzigd in verband met doorval veiligheid.
76	Inhoud	Tekening 051	"Waar nodig draaidelen vervangen" Op hoeveel draairamen of valramen te rekenen?	Alle draaidelen vervangen door valraam/vast raam.
77	Inhoud	Tekening 050	"Zijaanzicht : "houten plank in kleur van de pui" Op detail 4 is deze plank niet aangegeven. Wat aan te houden?	Detail 4 aanhouden.
78	Inhoud	Tekening 050	In detail 1 is geen aluminium profiel en geen glas getekend. We gaan er vanuit dat er maar tot 2350+vloer beglazing wordt aangebracht. Is dit correct?	Klopt.
79	Inhoud	Tekening 040	"ophoging vloer" Dit is niet in het bestek omschreven. Wat aan te houden?	Zie 42.31.10-b

80	Inhoud	Tekening 030	In doorsnede 2 en 3 wordt een plat dak gesuggereerd aan beide zijde van het hoger deel. Aan de westzijde zit echter een zinken roevendak. Mogen we een doorsnede en detail ontvangen over de opbouw van het roevendak?	Doorsnede en details zijn niet aanwezig. E.e.a. in het werk te bepalen.
81	Inhoud	Tekening 020	Het meest linkse kozijn op de verdieping zit op de slooplijn vlg slooptekening. Op deze geveltekening wordt gesuggereerd dat het kozijn blijft zitten. Wat aan te houden?	Kozijn handhaven. Buitenblad zoveel mogelijk handhaven, binnenblad ter plaatse van nieuwe vluchttrap voor zover benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden slopen.
82	Inhoud	Tekening 014	Bij het torentje midden op de kapel is geen tekst aangegeven : "bestaande zink vervangen". We nemen aan dat dit dakje dan ook niet vervangen hoeven te worden.. Is dit correct?	Correct, zinken dak handhaven.
83	Inhoud	Tekening 014	Bij de toren aan de zuid-westzijde is geen tekst aangegeven : "bestaande leien vervangen" We nemen aan dat dit dakje dan ook niet vervangen hoeven te worden. Is dit correct?	Nee, alle leien vervangen.
84	Inhoud	Tekening 014	Bij het kleine aanbouwje aan de zuidzijde is geen tekst aangegeven: "bestaande leien vervangen". We nemen aan dat dit dakje dan ook niet vervangen hoeven te worden. Is dit correct?	Nee, alle leien vervangen.
85	Inhoud	Tekening 013	Hoe moet de overgang gemaakt worden bij "nieuwe bitumineuze dakbedekking" en "zone buiten opdracht"?	Overgang uitvoeren als compartimentering of dilatatie.
86	Inhoud	Tekening 013	"nieuw te maken luik" Dit luik is niet aangegeven in het bestek en niet aangegeven op kozijntekening. Wat aan te houden?	Uitvoeren als houten kozijn met deur (knieschot luik o.g.), bijvoorbeeld Fakro Knieschotdeur.
87	Inhoud	Tekening 012	"draaidelen niet te openen ivm brandoverslag" Volgens tekening 051 komt er een valraam in het kozijn H03. Wat aan te houden?	Valraam aanhouden, conform tekening.
88	Inhoud	Tekening 011	"draairichting deur omwisselen" Volgens de bestaande tekening (tek 201) blijft de draairichting hetzelfde Wat aan te houden?	Draairichting conform tekening 011 aanhouden. Bestaande draairichting in het werk controleren.
89	Proces	Uitstel van uiterste datum van indiening	Is het mogelijk om 1 week uitstel te krijgen voor de besteding. Dit kwam als verzoek via verschillende onderaannemers.	De nieuwe inschrijvingsdatum verschuift naar dinsdag 22 augustus 2023, 10.15 uur .