

Behoort bij: 297705

Groot Onderhoud Asfalt 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
0010	<u>Asfaltonderzoek</u>				
001010	Boren asfaltkern t.b.v. onderzoek.	st	50,00	F	
001020	Uitvoeren DLC-onderzoek op boorkern.	st	25,00	F	
001030	Opstellen eindrapportage DLC-onderzoek.	st	5,00	F	
0020	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
002010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	50,00	F	
002020	Maken tekening(en) t.b.v. omleidingsroutes.	keer	100,00	F	
002030	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	100,00	F	
002040	Instandhouden omleidingsroutes.	week	100,00	F	
002050	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	100,00	F	
002060	Aanbrengen afzetting(en) van het werk.	keer	100,00	F	
002070	Instandhouden afzetting(en) van het werk.	week	100,00	F	
002080	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg, <50m	keer	25,00	F*	
002090	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg, >50m	keer	25,00	F*	
002100	Verwijderen afzetting(en) van het werk.	keer	100,00	F	
002110	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, L<50 m.	keer	50,00	F	
002120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, L<50m	week	50,00	F	
002130	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg, <50m	keer	10,00	F*	
002140	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg, >50m	keer	10,00	F*	
002150	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg, L<50 m.	keer	50,00	F	
002160	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, L>50 m.	keer	10,00	F	
002170	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, L>50m	week	15,00	F*	
002180	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg, <50m	keer	5,00	F*	
002190	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg, >50m	keer	5,00	F	
002200	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg, L>50m	keer	10,00	F*	
002210	Toepassen vooraankondigingsborden	st	100,00	F	
002220	Toepassen parkeerverboden	st	100,00	F	
002230	Toepassen tekstborden 'freesvakken'	st	50,00	F	
002240	Toepassen tekstborden 'markering ontbreekt'	st	50,00	F	
002250	Afzetting en omleiding opdraaien	keer	150,00	F	
002260	Afzetting en omleiding afdraaien	keer	150,00	F	
0030	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
003010	Uitzetten werk.	keer	50,00	F	
003020	Uitvoeren nul-meting gehele werk.	keer	50,00	F	
003030	Uitzetten benodigde frees- en uitvulcijfers.	keer	50,00	F	
0040	<u>Opstellen frees-/schollenplan</u>				
004010	Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210.	keer	50,00	F	
004020	Inspecteren wegoppervlak naar freeswerk	keer	50,00	F	
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	VERWIJDEREN RIOLERING				
1101	<u>Verwijderen putkoppen uit asfaltverharding</u>				
110110	Verw. putrand met deksel en bijkomend werk.	st	100,00	F	
110130	Leveren betonnen stelingen inspectieput, h=70mm.	st	25,00	F	
110140	Leveren betonnen stelingen inspectieput, h=100mm.	st	50,00	F	
110150	Leveren betonnen stelingen inspectieput, h=150mm.	st	25,00	F	
12	VERWIJDEREN BITUMINEUZE VERHARDING				
120	ASFALT FREZEN				
1200	<u>Frezen teerhoudend asfalt</u>				
120010	Frezen teerhoudend asfal, b<0,50m; d<40mm; A<10m2	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120030	Frezen teerhoudend asfalt, b<0,50m; d:40-80 mm; A<10m2	m2	500,00	F*	
120090	Frezen teerhoudend asfalt, b:0,50-1,50m; d<40mm; A<50m2	m2	500,00	F*	
120100	Frezen teerhoudend asfalt, b:0,50-1,50m; d<40mm; A>50m2	m2	500,00	F*	
120110	Frezen teerhoudend asfalt,b:0,50-1,50m;d:40-80mm; A<50m2	m2	500,00	F*	
120120	Frezen teerhoudend asfalt,b:0,50-1,50m;d:40-80mm; A>50m2	m2	500,00	F*	
120130	Frezen teerhoudend asfalt,b:0,50-1,50m;d>80mm; A<50m2	m2	500,00	F*	
120140	Frezen teerhoudend asfalt, b:0,50-1,50m;d>80mm; A>50m2	m2	500,00	F*	
120210	Frezen teerhoudend asfalt, b:1,50-4,00m;d:40mm; A<250m2	m2	1.000,00	F*	
120220	Frezen teerhoudend asfalt, b:1,50-4,00m;d<40mm; A>250m2	m2	2.000,00	F*	
120230	Frezen teerhoud. asfalt, b:1,50-4,00m; d:40-80mm; A<250m2	m2	1.000,00	F*	
120240	Frezen teerhoud. asfalt, b:1,50-4,00m; d:40-80mm; A>250m2	m2	4.000,00	F*	
120250	Frezen teerhoud. asfalt, b:1,50-4,00m; d>80mm; A<250m2	m2	1.000,00	F*	
120260	Frezen teerhoud. asfalt, b:1,50-4,00m; d>80mm; A>250m2	m2	2.000,00	F*	
120270	Frezen teerhoud. asfalt, b>4,00m; d: 40-80mm; A>250m2	m2	2.000,00	F*	
120280	Frezen teerhoud. asfalt, b>4,00m; d: >80mm; A>250m2	m2	500,00	F*	
120370	Frezen teerhoud. asfalt, b>4,00m; d: 0-40mm; A<250m2	m2	1.000,00	F*	
120380	Frezen teerhoud. asfalt, b>4,00m; d:0-40mm; A>250m2	m2	2.000,00	F*	
1204	<u>Frezen teervrij asfalt</u>				
120410	Frezen teervrij asfalt, b<0,50m; d<40mm; A<10m2	m2	500,00	F*	
120430	Frezen teervrij asfalt, b<0,50m; d:40-80mm; A<10m2	m2	500,00	F*	
120490	Frezen teervrij asfalt, b:0,5-1,5m; d<40mm; A<50m2	m2	1.000,00	F*	
120500	Frezen teervrij asfalt, b:0,5-1,5m; d<40mm; A>50m2.	m2	1.000,00	F*	
120510	Frezen teervrij asfalt, b:0,5-1,5m; d:40-80mm; A<50m2.	m2	2.000,00	F*	
120520	Frezen teervrij asfalt, b:0,5-1,5m; d:40-80mm; A>50m2.	m2	2.000,00	F*	
120530	Frezen teervrij asfalt, b:0,5-1,5m; d>80mm; A<50m2.	m2	1.000,00	F*	
120540	Frezen teervrij asfalt, b:0,5-1,5m; d>80mm; A>50m2.	m2	1.000,00	F*	
120610	Frezen teervrij asfalt, b:1,5-4,0m; d<40mm; A<250m2.	m2	1.000,00	F*	
120620	Frezen teervrij asfalt, b:1,5-4,0m; d<40mm; A>250m2.	m2	5.000,00	F*	
120630	Frezen teervrij asfalt, b:1,5-4,0m; d:40-80mm; A<250m2	m2	5.000,00	F*	
120640	Frezen teervrij asfalt, b:1,5-4,0m; d:40-80mm; A>250m2	m2	10.000,00	F*	
120650	Frezen teervrij asfalt, b:1,5-4,0m; d>80mm; A<250m2.	m2	500,00	F*	
120660	Frezen teervrij asfalt, b:1,5-4,0m; d>80mm; A>250m2.	m2	500,00	F*	
120670	Frezen teervrij asfalt, b>4,0m; d.40-80mm; A>250m2.	m2	10.000,00	F*	
120680	Frezen teervrij asfalt, b>4,0m; d>80mm; A>250m2.	m2	2.000,00	F*	
120770	Frezen teervrij asfalt, b>4,0m; d:0-40mm; A<250m2.	m2	1.000,00	F*	
120780	Frezen teervrij asfalt, b>4,0m; d:0-40mm; A>250m2.	m2	5.000,00	F*	
121	ASFALT OPBREKEN				
1210	<u>Zagen asfalt</u>				
121010	Zagen asfalt, d<160mm, L<10 m.	m	200,00	F*	
121020	Zagen asfalt, d<160mm, L>10 m.	m	200,00	F*	
121070	Zagen asfalt; d>160mm,maximale d=300mm; L<10 m.	m	200,00	F*	
121080	Zagen asfalt,, d>160mm, maximale d=300mm; L>10 m.	m	200,00	F*	
1211	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
121110	Opbr. asfaltver. met teerh. asfalt, b<1,50m; d<0,16m; A<25m2	m2	100,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121120	Opbr. asfaltver. met teerh. asfalt, b<1,50m; d<0,16m; A>25m2	m2	100,00	F*	
121130	Opbr. asfaltver. met teerh. asfalt, b<1,50m; d>0,16m; A<25m2	m2	100,00	F*	
121140	Opbr. asfaltver. met teerh. asfalt, b<1,50m; d>0,16m; A>25m2	m2	100,00	F*	
121190	Opbr. asfaltver. met teerh.asfalt, b>1,50m; d<0,16m; A<100m2	m2	200,00	F*	
121200	Opbr. asfaltver.met teerh.asfalt, b>1,50m; d<0,16m; A>100m2	m2	200,00	F*	
121210	Opbr. asfaltver.met teerh.asfalt, b>1,50m; d>0,16m; A<100m2	m2	200,00	F*	
121220	Opbr. asfaltver. met teerhasfalt, b>1,50m; d>0,16m; A>100m2	m2	200,00	F*	
1213	<u>Opbreken teervrij asfalt</u>				
121310	Opbr. teerv. asfalt. b<1,5m, d<0,16m, A<25m2.	m2	100,00	F*	
121320	Opbr. teerv. asfalt. b<1,5m, d<0,16m, A>25m2.	m2	100,00	F*	
121330	Opbr. teerv. asfalt. b<1,5m, d>0,16m, A<25m2.	m2	100,00	F*	
121340	Opbr. teerv. asfalt. b<1,5m, d>0,16m, A>25m2.	m2	100,00	F*	
121390	Opbr. teerv. asfalt. b>1,5m, d<0,16m, A<100m2	m2	200,00	F*	
121400	Opbr. teerv. asfalt. b>1,5m, d<0,16m, A>100m2	m2	200,00	F*	
121410	Opbr. teerv. asfalt. b>1,5m, d>0,16m, A<100m2	m2	200,00	F*	
121420	Opbr. teerv. asfalt. b>1,5m, d>0,16m, A>100m2	m2	200,00	F*	
122	ASFALT AFVOEREN				
1221	<u>Afvoeren en storten freesasfalt</u>				
122110	Afvoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	2.000,00	F*	
122120	Afvoeren teervrij freesasfalt.	ton	7.500,00	F*	
122130	Afvoeren teervrij freesasfalt.	ton	7.500,00	F*	
122140	Storten teerhoudend freesasfalt.	ton	2.000,00	F*	
1222	<u>Afvoeren en storten asfaltpuin</u>				
122210	Afvoeren teerhoudend puinasfalt.	ton	500,00	F*	
122220	Afvoeren teervrij puinasfalt.	ton	500,00	F*	
122230	Storten teerhoudend puinasfalt.	ton	500,00	F*	
13	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
1300	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
130010	Opbreken betonstraatstenen, b<1,5 m, afvoeren.	m2	250,00	F	
130030	Opbreken betonstraatstenen, b>1,5 m, afvoeren.	m2	250,00	F	
130040	Opbreken betonstraatstenen, b<1,5 m, hergebruik.	m2	250,00	F	
130060	Opbreken betonstraatstenen, b>1,5 m, hergebruik.	m2	250,00	F	
1301	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
130110	Opbreken straatbakstenen, b>3,0 m, hergebruik.	m2	200,00	F	
1302	<u>Opbreken betontegels</u>				
130210	Opbr. betontegels, dik 45mm; b<1,5 m, hergebruik.	m2	200,00	F	
130230	Opbr. betontegels, dik 45mm; b>1,5m; hergebruik.	m2	200,00	F	
130270	Opbr. betontegels, dik 70mm; b<1,5 m, hergebruik.	m2	200,00	F	
130290	Opbr. betontegels, dik 70mm; b>1,5m, hergebruik.	m2	200,00	F	
1304	<u>Opbreken betonplaten</u>				
130410	Opn. betonplaten, 2,00x2,00x0,14m, b:2-4m; hergebruik.	m2	200,00	F	
1305	<u>Opbreken goot</u>				
130510	Opbreken molgoot; bss; b:5-streks; d:80mm; afvoeren	m	200,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130520	Opbr. goottegels incl mortellaag; 300x150x70mm; afvoeren.	m	2.000,00	F	
1320	<u>Bestratingsmateriaal schoonmaken</u>				
132010	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	500,00	F	
132020	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	100,00	F	
132030	Betontegels ontdoen van grond.	m2	750,00	F	
14	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
1410	<u>Opbreken opsluitband</u>				
141010	Opbr. opsluitbanden, 60x200 mm, hergebruik.	m	100,00	F	
141020	Opbr. opsluitbanden, 80x200 mm, hergebruik.	m	100,00	F	
141030	Opbr. opsluitbanden, 100x200 mm, hergebruik.	m	100,00	F	
141040	Opbr. opsluitbanden, 120x250 mm, hergebruik.	m	100,00	F	
1411	<u>Opbreken trottoirband</u>				
141110	Opbr. trottoirband 130/150x250mm, hergebruik	m	100,00	F*	
141120	Opbr. trottoirband 180/200x250mm, hergebruik	m	200,00	F	
1412	<u>Opbreken inritband</u>				
141210	Opbr. inritbanden 500x200x500 mm, hergebruik.	m	20,00	F*	
141220	Opbr. inritbanden 600x200x300 mm, hergebruik.	m	21,00	F	
15	VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
1510	<u>Afvoeren en storten bestratingsmateriaal</u>				
151010	Afvoeren en storten bestratingsmateriaal.	ton	200,00	F	
16	VERWIJDEREN MARKERING				
1610	<u>Verwijderen markering d.m.v. frezen</u>				
161010	Frezen markering figuratie	m2	500,00	F	
161020	Frezen lengte markering.	m2	750,00	F	
1620	<u>Verwijderen markering d.m.v. gritstralen</u>				
162010	Gritstralen markering figuratie	m2	250,00	F	
162020	Gritstralen lengte markering.	m2	250,00	F	
2	GRONDWERKZAAMHEDEN				
201	GROND ONTGRAVEN				
201010	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	m3	250,00	F	
201020	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	m3	100,00	F*	
203	GROND VERWERKEN				
203010	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	250,00	F	
204	GROND LEVEREN				
204010	Grond vervoeren.	m3	190,00	F*	
205	GROND AFVOEREN				
205010	Grond vervoeren.	m3	40,00	F*	
3	RIOOLWERKZAAMHEDEN				
301	KOLKEN STELLEN				
301010	Op hoogte brengen bestaande trottoirkolk.	st	10,00	F	
301020	Op hoogte brengen bestaande straatkolk.	st	10,00	F	
302	AANBRENGEN PUTRANDEN				
302010	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
40	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
400010	Afwerken zandbed.	m2	1.000,00	F	
400020	Aanbrengen straatlaag.	m2	500,00	F	
401	ASFALT				
4010	<u>Aanbrengen fundering</u>				
401020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, A<15m2.	m2	500,00	F	
401030	Aanbrengen ongebonden wegfundering, A>15m2.	m2	1.000,00	F	
401040	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	885,00	F	
401050	Profileren van ongebonden wegfundering.	m2	1.500,00	F	
411	AANBRENGEN ASFALT				
4110	<u>Aanbrengen asfaltverharding (D=10-40mm)</u>				
411010	Aanbrengen asfaltverharding, D=10-40mm, A<100m2	ton	650,00	F*	
411020	Aanbrengen asfaltverharding, D=10-40mm, A=100-500m2	ton	2.650,00	F*	
411030	Aanbrengen asfaltverharding, D=10-40mm, A=>500m2	ton	1.900,00	F*	
4111	<u>Aanbrengen asfaltverharding (D=40-60mm)</u>				
411110	Aanbrengen asfaltverharding, D=40-60mm, A<100m2	ton	1.550,00	F*	
411120	Aanbrengen asfaltverharding, D=40-60mm, A=100-500m2	ton	3.800,00	F*	
411130	Aanbrengen asfaltverharding, D=40-60mm, A=>500m2	ton	2.400,00	F*	
4112	<u>Aanbrengen asfaltverharding (D=60-90mm)</u>				
411210	Aanbrengen asfaltverharding, D=60-90mm, A<100m2	ton	50,00	F*	
411220	Aanbrengen asfaltverharding, D=60-90mm, A=100-500m2	ton	100,00	F*	
411230	Aanbrengen asfaltverharding, D=60-90mm, A=>500m2	ton	150,00	F*	
412	LEVERANTIE ASFALT				
4120	<u>Onderlagen</u>				
412010	Leveren asfalt AC22 Base	ton	1.000,00	F*	
4121	<u>Tussenlagen</u>				
412110	Leveren asfalt AC16 Bind	ton	2.800,00	F*	
412120	Leveren asfalt AC16 Bind	ton	200,00	F*	
4122	<u>Deklagen</u>				
412210	Leveren asfalt AC11 Surf	ton	4.300,00	F*	
412220	Leveren asfalt AC11 Surf (rood)	ton	400,00	F*	
412230	Leveren asfalt SMA-NL 8B	ton	600,00	F*	
412240	Leveren asfalt SMA-NL 11B	ton	3.300,00	F*	
412250	Leveren asfalt SMA-NL 11B (rood)	ton	400,00	F*	
415	ASFALTWAPENING				
415010	Aanbrengen enkele SAMI-laag (grid) voor freesvakken	m2	500,00	F	
415020	Aanbrengen enkele SAMI-laag (grid) voor asfalt onderlaag	m2	500,00	F	
415030	Aanbrengen glasgrid voor freesvakken.	m2	500,00	F	
416	KLEEFLAGEN				
416000	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	200.000,00	F	
416010	Aanbrengen kleeftlaag op gefreesd asfalt, 0,4 kg/m2	m2	100.000,00	F	
416020	Aanbrengen kleeftlaag op nieuw asfalt, 0,3 kg/m2	m2	20.000,00	F	
417	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
417010	Afgieten van naden.	m	3.000,00	F	
417020	Repareren van scheuren in asfalt, <10m.	m	5.000,00	F	
417030	Repareren van scheuren in asfalt, >10m.	m	2.500,00	F*	
417040	Onderzoeken asfaltbetonverhardingen.	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	ELEMENTENVERHARDING				
420	BETONSTRAATSTENEN				
4202	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
420210	Aanbr. BSS, hergebruik, b<1,5m.	m2	100,00	F	
420230	Aanbr. BSS, hergebruik, b>1,5m.	m2	200,00	F	
4203	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
420310	Herstraten betonstraatstenen, b>3m	m2	500,00	F	
421	STRAATBAKSTENEN				
4212	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
421210	Aanbr. straatbakstenen, kf, b>3m, hergebruik.	m2	100,00	F	
422	BETONTEGELS				
4222	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
422210	Aanbr. betontegels, hergebruik; 300x300x45mm; b<1,5m	m2	200,00	F	
422230	Aanbr. betontegels, hergebruik; 300x300x45mm; b>1,5m	m2	200,00	F	
422270	Aanbr. betontegels, hergebruik; 300x300x70mm; b<1,5m	m2	200,00	F	
422290	Aanbr. betontegels, hergebruik; 300x300x70mm; b>1,5m	m2	200,00	F	
4224	<u>Herstraten betontegels</u>				
422410	Herstraten betontegels, 300x300x50mm; grijs; b:1,50-3,00m	m2	200,00	F	
422420	Herstr. betontegels fietspad, 300x300x60mm;rood; b:1,5-3m	m2	200,00	F	
423	BETONPLATEN				
4232	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
423210	Aanbrengen prefab. betonplaten, 2 x 2 x 0,14 m; hergebruik	st	25,00	F	
423220	Aanbrengen prefab. betonplaten, 2 x 2 x 0,14 m; hergebruik	st	50,00	F*	
424	GOOT				
4241	<u>Leveren goot</u>				
424120	Leveren betontegels,150x300x70mm; grijs; zonder vellingkant	st	2.500,00	F	
4242	<u>Aanbrengen goot</u>				
424210	Aanbrengen molgoot, 5 streklagen, hergebruik	m	300,00	F	
424220	Aanbrengen goottegels, 150 x 300 x 70 mm; grijs	m	2.000,00	F	
425	GEPREFABRICEEERDE BETONSTEEN				
4251	<u>Leveren betonstenen</u>				
425110	Aanbrengen geprefab. betonstenen	st	500,00	F*	
4252	<u>Aanbrengen/herstellen betonstenen</u>				
425210	Herstellen geprefab. betonstenen	m2	500,00	F*	
425220	Aanbrengen geprefab. betonstenen	m2	500,00	F*	
425230	Afvoeren geprefab. betonstenen	m2	50,00	F*	
4253	<u>Aanvullende werkzaamheden betonstenen</u>				
425310	Halveren Multipode matten.	st	500,00	F*	
425320	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	500,00	F*	
425330	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
43	KANTOPSLUITING				
430	OPSLUITBANDEN				
4301	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
430110	Leveren rechte opsluitband, 60x200 mm.	st	20,00	F	
430120	Leveren rechte opsluitband, 80x200 mm.	st	20,00	F	
430130	Leveren rechte opsluitband, 100x200 mm.	st	20,00	F	
430140	Leveren rechte opsluitband, 120x250 mm.	st	20,00	F	
4302	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
430210	Aanbr. opsluitbanden, 60x200 mm, hergebruik	m	50,00	F	
430220	Aanbr. opsluitbanden, 80x200 mm, hergebruik	m	50,00	F	
430230	Aanbr. opsluitbanden, 100x200mm, hergebruik	m	50,00	F	
430240	Aanbr. opsluitbanden, 120x250mm, hergebruik	m	50,00	F	
4303	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>				
430310	Opnieuw stellen opsluitband, 60x200 mm.	m	150,00	F	
430320	Opnieuw stellen opsluitband, 80x200 mm.	m	150,00	F	
430330	Opnieuw stellen opsluitband, 100x200 mm.	m	150,00	F	
430340	Opnieuw stellen opsluitband, 120x250 mm.	m	150,00	F	
4304	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
430410	Pasmaken van opsluitband 60x200 mm.	st	10,00	F	
430420	Pasmaken van opsluitband 80x200 mm.	st	10,00	F	
430430	Pasmaken van opsluitband 100x200 mm.	st	10,00	F	
430440	Pasmaken van opsluitband 120x250 mm.	st	10,00	F	
431	TROTTOIRBANDEN				
4311	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
431110	Leveren rechte trottoirband, 130/150 x 250 mm.	st	20,00	F	
431120	Leveren rechte trottoirband, 180/200 x 250 mm.	st	50,00	F	
4312	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
431210	Aanbr. trottoirband 130/150x250, hergebruik.	m	50,00	F	
431220	Aanbr. trottoirband 180/200x250, hergebruik.	m	200,00	F	
4313	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
431310	Opnieuw stellen trottoirband, 130/150x250mm.	m	100,00	F	
431320	Opnieuw stellen trottoirband, 180/200x250mm.	m	200,00	F	
4314	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
431410	Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm.	st	10,00	F	
431420	Pasmaken van trottoirband 180/150x250 mm.	st	20,00	F	
432	INRITBANDEN				
4321	<u>Leveren inritbanden</u>				
432110	Leveren inritbanden,500x200x500mm;eind-&tuss.stuks:0,50m	m	4,00	F	
432120	Leveren inritbanden,600x200x300mm;eind-&tuss.stuks:0,30m	m	4,20	F	
4322	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
432210	Aanbr. inritbanden500x200x500mm; e&t: 0,50m; hergebruik	m	20,00	F	
432220	Aanbr. inritbanden 600x200x300 mm; e&t:0,30m; hergebruik	m	21,00	F	
433	RWS BANDEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4330	<u>Leveren RWS banden</u>				
433010	Leveren rechte RWS band, 110/220x250.	st	20,00	F*	
4331	<u>Aanbrengen RWS banden</u>				
433110	Aanbr.RWS band, 110/220x250, hergebruik.	m	50,00	F*	
4332	<u>Opnieuw stellen RWS banden</u>				
433210	Opnieuw stellen RWS band, 110/220x250	m	100,00	F*	
4333	<u>Pasmaken RWS banden</u>				
433310	Pasmaken van RWS band, 110/220x250	st	10,00	F*	
46	MARKERING				
4610	<u>Aanbrengen belijning</u>				
461010	Aanbrengen markering, ononderbroken streep 0,10 m	km	5,00	F*	
461020	Aanbrengen markering, ononderbroken streep 0,30 m	km	1,00	F*	
461030	Aanbrengen markering, onderbroken 1-1 streep	km	10,00	F*	
461040	Aanbrengen markering, onderbroken 1-3 streep 0,10	km	2,00	F*	
461050	Aanbrengen markering, onderbroken 1-3 streep 0,30	km	2,00	F*	
461060	Aanbrengen markering, onderbroken 0,30-2,70 streep	km	2,00	F*	
461070	Aanbrengen markering, onderbroken 0,50-0,50 streep	km	2,00	F*	
461080	Aanbrengen markering, onderbroken 3-1 streep 0,10	km	10,00	F*	
461090	Aanbrengen markering, onderbroken 3-3 streep 0,10	km	1,00	F*	
4620	<u>Aanbrengen figuratie</u>				
462010	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-	m2	1.000,00	F*	
4630	<u>Aanbrengen markeringen van thermoplastisch materiaal</u>				
463010	Aanbr van diverse figuratie	m2	100,00	F*	
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
601	HERSTELLEN BERM				
601000	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	20.000,00	F	
601010	Frezen.	are	100,00	F	
601020	Egaliseren berm.	are	100,00	F	
601030	Inzaaien gras.	are	100,00	F	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	VOORBEREIDING OP DEELOPDRACHT				
810010	Offeren deelopdracht < € 100.000,-	st	30,00	F	
810030	Offeren deelopdracht D=> € 100.000,-	st	20,00	F	
82	COMMUNICATIE				
820010	Communicatie bewoners	keer	50,00	F	
820030	Verzorgen communicatie.	keer	50,00	F	
820050	Melden transporteren materialen.	keer	50,00	F	
83	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN				
8310	<u>V&G plan</u>				
831010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00	F	
831020	Veiligheids- en gezondheidsplan.	keer	50,00	F	
84	KABELS EN LEIDINGEN				
8411	<u>Kabels en leidingen</u>				
841110	Uitvoeren KLIC meldingen	keer	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
841120	Graven proefsleuf, lang 3,00 m, diep 1,00 m.	st	25,00	F	
85	REVISIE				
8511	<u>Inmeten en aanleveren revisiegegevens</u>				
851120	Inmeten en aanleveren revisiegegevens.	keer	20,00	F	
86	OVERIGE VOORZIENINGEN				
8600	<u>Rijplaten</u>				
860010	Aanbrengen rijplaten.	st	200,00	F	
860020	Instandhouden rijplaten.	stwk	200,00	F	
860030	Verplaatsen rijplaten.	st	200,00	F	
860040	Verwijderen rijplaten.	st	200,00	F	
8601	<u>Kunststof loopschotten</u>				
860110	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	st	200,00	F	
860120	Instandhouden kunststof loopschotten.	stwk	200,00	F	
860130	Verplaatsen kunststof loopschotten.	st	200,00	F	
860140	Verwijderen kunststof loopschotten.	st	200,00	F	
8602	<u>Straatpotten</u>				
860210	Op hoogte brengen opbouwgarntuur.	st	50,00	F	
8603	<u>Eenmalige kosten nachtwerk</u>				
860310	Eenmalige kosten werken in nacht en weekend.	keer	20,00	F	
860320	Eenmalige kosten werken in nacht en weekend.	keer	10,00	F	
87	TER BESCHIKKING TE STELLEN				
870	TIJDENS NORMALE WERKDAGEN EN WERKTIJDEN				
8700	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
870010	T.b.s. werknemer, grondwerker.	uur	80,00	F	
870020	T.b.s. werknemer, koppel stratenmakers.	uur	80,00	F	
870030	T.b.s. werknemer, verkeersregelaar.	uur	3.000,00	F	
870040	T.b.s. werknemer, afzetploeg	uur	200,00	F	
870050	T.b.s. werknemer, projectcoördinator	uur	100,00	F	
870060	T.b.s. werknemer, omgevingsmanager	uur	100,00	F*	
8701	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
870110	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00	F	
870120	T.b.s. wiellader.	uur	80,00	F	
870130	T.b.s. veeg/zuigauto	uur	80,00	F	
870140	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	240,00	F	
870150	T.b.s. wegdekreiniger	uur	80,00	F	
870160	T.b.s. dumper	uur	160,00	F*	
8702	<u>Verplaatsen materieel</u>				
870210	Verplaatsen materieel asfalteringswerk	keer	50,00	F	
870220	Verplaatsen materieel freeswerk	keer	50,00	F	
875	BUITEN NORMALE WERKDAGEN EN WERKTIJDEN				
8750	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
875010	T.b.s. werknemer, grondwerker.	uur	16,00	F	
875020	T.b.s. werknemer, koppel stratenmakers.	uur	16,00	F	
875030	T.b.s. werknemer, verkeersregelaar.	uur	240,00	F	
8751	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
875110	T.b.s. vrachtauto.	uur	16,00	F	
875120	T.b.s. wiellader.	uur	16,00	F	
875130	T.b.s. veeg/zuigauto.	uur	8,00	F	
875140	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	32,00	F	
875150	T.b.s. dumper	uur	16,00	F*	
875160	T.b.s. wegdekreiniger.	uur	8,00	F*	
8752	<u>Verplaatsen materieel</u>				
875210	Verplaatsen materieel asfalteringswerk	keer	5,00	F	
875220	Verplaatsen materieel freeswerk	keer	5,00	F	
88	ALGEMEEN				
880010	Aan- en afvoerkosten materieel.	keer	50,00	F	
880020	Inrichten van werkterrein.	keer	50,00	F	
880030	Opruimen van werkterrein.	keer	50,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				