

Aanbesteding: Groot onderhoud asfalt 2023-2026 grondgebied Dijk en Waard
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: 297705

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bestekspost 411

Vraag:

Er is geen breedte opgegeven voor het aan te brengen asfalt. Wij gaan er derhalve van uit dat alle werkzaamheden in een breedte groter of gelijk aan 2,5 meter zijn. Indien dit niet het geval is separate

Antwoord:

Breedte aangegeven bij besteksposten hoofdstuk 411, <100m2 = breedte tot 2,5m, >100m2 = breedte 2,5m en groter.

Percelen: P1 Prijs
Beantwoord op: 04-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 bestekspost 875130

Vraag:

Tbs veeg-/zuigauto / wegdekreiniger. Deze post is niet kostenhomogeen aangezien de tarieven van de verschillende voertuigen niet gelijk zijn. Graag separate posten opnemen of 1 voertuig verwijderen uit de bestekspost.

Antwoord:

Worden 2 separate posten van gemaakt (ook binnen normale werktijden, hoofdstuk 8701, is deze post ook gesplitst).

Percelen: P1 Prijs
Beantwoord op: 04-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 rood asfalt

Vraag:

In het bestek wordt het toepassen van kleurasfalt met blank bindmiddel gevraagd. Het standpunt van de brancheorganisatie is dat blank bindmiddel

in kleurasfalt moet worden afgeraden vanwege verminderde duurzaamheid en circulariteit (slecht her te gebruiken), korte levensduur van het asfaltmengsel en ARBO-gerelateerde klachten bij asfaltmedewerkers. Wij verzoeken u daarom het gevraagde asfaltmengsel te vervangen door een asfaltmengsel met "standaard" zwarte bitumen en (rode) pigment.

Antwoord:

Het toepassen van blanke bitumen is binnen dit contract niet toegestaan.

Percelen: P1 Prijs
Beantwoord op: 04-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
MKI

Vraag:

Ons inziens zijn de opgegeven MKI waarden voor de deklagen niet reëel aangezien wij bij het samenstellen van de mengsels binnen het kader van de RAW-systematiek en / of deel 3 van het bestek dienen te blijven.

Antwoord:

Bij EMVI aanbestedingen waarbij MKI onderdeel is dienen de alternatieve materialen ook aan de minimale bestekseisen (RAW systematiek en deel 3) te voldoen. In deze aanbesteding is dit niet anders. De opgegeven MKI waarden blijven gehandhaafd.

Inschrijver mag met alternatieven inschrijven, waarbij aan de minimale eisen van de betreffende besteksposten in dit bestek moet worden voldaan.

Percelen: P1 Prijs
Beantwoord op: 04-04-2023
Label: Contract