

Eisen

2.01	2.01 Eisen Wet- en regelgeving
2.01.01	De ON garandeert dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform vigerende Wet- en regelgeving en aanvullende eisen vermeld in dit document.
2.01.02	De ON is gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De ON verstrekt OG, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden als en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: – Documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; – Identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan OG is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
2.01.03	De ON dient ervoor te zorgen dat zijn onder-dienstverlener(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 2.01.02 dat zij die bepalingen naleven.
2.01.04	De ON vrijwaart de OG voor alle schade die de OG lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door ON. De ON vrijwaart de OG voorts voor alle schade die de OG lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onder-dienstverlener en/of leveranciers. De ON ontvangt van de OG de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de OG en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De ON draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan OG. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de OG aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de ON een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de ON en op eerste verzoek aan de OG worden vergoed.
2.01.05	Alle in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones, zie www.amsterdam.nl / parkeren-verkeer /milieuzone / milieuzone.

2.03	2.03 Eisen aan personeel
2.03.01	ON garandeert dat de door hem ingezette medewerkers die vaardigheden en eigenschappen bezitten die nodig zijn voor de adequate uitvoering van de dienstverlening of werkzaamheden en de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk machtig zijn.

2.06	2.06 Eisen aan communicatie
2.06.01	Alle communicatie dient plaats te vinden in de Nederlandse taal
2.06.02	Communicatie met de pers of media met betrekking tot het project en de werkzaamheden is voorbehouden aan de OG. Vragen van de pers of media dienen met spoed te worden gemeld aan OG.
2.06.03	Als de ON zelf communicatiemiddelen wil verspreiden (inclusief publicaties in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's) dient voorafgaand aan publicatie of verspreiding schriftelijk toestemming van de OG te worden verkregen.
2.06.05	Het gebruik van de VISI-systematiek is voorgeschreven. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Opdrachtgever en Opdrachtnemer leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast
2.06.06	De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat er een gebruikersinstructie door de Opdrachtgever zal worden belegd. De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de aangeboden gebruikersinstructie 3 uur in beslag zal nemen.

2.13	2.13 Eisen aan Gevelonderzoek
2.13.01	Een Gevelonderzoek dient per nieuw aan te brengen gevelbevestiging door ON te worden uitgevoerd.
2.13.02	Een Gevelonderzoek dient de ON vast te leggen in een rapportage volgens format in Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) waarin de geel gemarkeerde teksten/velden door ON aangepast dienen te worden.
2.13.03	De rapportage van een Gevelonderzoek dient namens ON te zijn voorzien van de naam van de opsteller en datum.
2.13.04	Ten behoeve van het uitvoeren van het Gevelonderzoek dient ON de bouwtekeningen te downloaden via de portal van het Stadsarchief Amsterdam: https://data.amsterdam.nl/
2.13.05	Als er geen bouwtekening beschikbaar is via de portal of de informatie op de bouwtekening niet toereikend is voor het Gevelonderzoek dan dient ON contact op te nemen met OG.
2.13.06	De uitgangspunten voor het uitvoeren van het Gevelonderzoek dient ON in de rapportage van het Gevelonderzoek vast te leggen. Voor meer details zie Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 1 Uitgangspunten.
2.13.07	De ON dient te beginnen met het bepalen van een geschikte locatie op de gevel voor het aanbrengen van een nieuwe gevelbevestiging boven, onder of naast de oude gevelbevestiging door het uitvoeren van een Visuele beoordeling op basis van beschikbaar gesteld fotomateriaal.
2.13.08	De resultaten van de Visuele beoordeling dient de ON vast te leggen in de rapportage van het Gevelonderzoek. Zie voor meer details: Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 2 Visuele beoordeling
2.13.09	Indien de ON van mening is dat op basis van de door ON uitgevoerde Visuele beoordeling de gevel niet geschikt is voor het aanbrengen van een nieuwe gevelbevestiging, dient ON contact op te nemen met OG
2.13.10	Als de beschikbaar gestelde informatie onvoldoende is voor het uitvoeren van een Visuele beoordeling dan zal uitsluitend met schriftelijke toestemming van OG een aanvullend visueel onderzoek ter plaatse uitgevoerd dienen te worden door ON inclusief het nemen van foto's.
2.13.11	Indien vanuit de Visuele beoordeling is gebleken dat de gevel 'visueel' geschikt lijkt te zijn voor het aanbrengen van een nieuwe gevelbevestiging dan dient ON aan de hand van bouwtekeningen een Bouwkundige beoordeling uit te voeren.

2.13.12	De Bouwkundige beoordeling dient ON vast te leggen in de rapportage van het Gevelonderzoek. Zie voor meer details Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 3 Bouwkundige beoordeling.
2.13.13	De geschikte nieuwe locatie op de gevel voor het aanbrengen van een gevelbevestiging dient ON te markeren op de foto's en vast te leggen in de rapportage van het Gevelonderzoek. Zie voor meer details Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 3 Bouwkundige beoordeling.
2.13.14	Als uit de Bouwkundige beoordeling is gebleken dat de gevel niet geschikt is voor het aanbrengen van een nieuwe gevelbevestiging dient ON contact op te nemen met OG.
2.13.15	De krachten op de gevelbevestiging dient de ON te bepalen conform Bijlage 18 [Kabelberekeningen].
2.13.16	De krachten op de gevelbevestiging dient ON vast te leggen in de rapportage van het Gevelonderzoek. Zie voor meer details Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 4 Bepaling krachten op gevelbevestiging.
2.13.17	Indien een nieuwe gevelbevestiging onderdeel uitmaakt van een overspanningsinstallatie die uit meer dan twee bevestigingspunten bestaat dient de ON in overleg met OG krachtberekeningen uit te voeren om te bepalen welke kracht(en) er op de gevelbevestiging wordt uitgeoefend. Hierbij dient in de berekening rekening gehouden te worden met de uitgangspunten van het Gevelonderzoek en wind- en ijsbelasting.
2.13.18	Indien er krachtberekeningen zijn uitgevoerd door de ON dan dient de berekening in de rapportage van het Gevelonderzoek te zijn opgenomen in het toegepaste document volgens Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 4 Bepaling krachten op de gevelbevestiging.
2.13.19	Geschikte chemische ankers, inboordiepte en lijm mortel dient ON te bepalen op basis van het geveltype en de trek- en afschuifkrachten op de gevelbevestiging.
2.13.20	De geschikte chemische ankers, inboordiepte en lijm mortel dient ON vast te leggen in de rapportage van het Gevelonderzoek. Zie voor meer details Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 5 Bepaling capaciteit van de gevelbevestiging.
2.13.21	In de rapportage van het Gevelonderzoek dient de ON een conclusie en aanbevelingen op te nemen op basis van de uitkomsten en bevindingen van het Gevelonderzoek. Zie voor meer details Bijlage 17 [Format gevelonderzoek) Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen.

Aanvullende eisen, perceel 1

3.15	3.15 Eisen aan organisatie en proces
3.15.01	Voor Perceel 1 van de opdracht dient de ON bij uitvoering te werken conform het batchproces. Zie voor meer informatie Bijlage 6 [Concept raamovereenkomst 1.0] artikel 4 en Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.3.

3.16	3.16 Gebruik systemen OG
3.16.01	Voor Perceel 1 van de opdracht dient de ON de rapportage van het Gevelonderzoek (pdf) ter acceptatie aan te bieden aan OG door het te uploaden in het Inspectieportaal van de Gemeente Amsterdam.
3.16.02	Voor Perceel 1 van de opdracht dient de ON, om gebruik te kunnen maken van het Inspectieportaal, een geheimhoudingsverklaring van de Gemeente Amsterdam te tekenen betreffende de informatie op het portaal.
3.16.03	Voor Perceel 1 van de opdracht dient de ON een overleg in te plannen met de OG waarbij het gebruik van, en de toegang tot het Inspectieportaal (na gunning) wordt afgestemd.

3.17	3.17 Algemene eisen aan de uitvoering
3.17.01	De ON dient binnen 5 werkdagen na toewijzing van een batch een werkplanning te overleggen aan de OG voor de in opdracht gegeven werkzaamheden. In een tijdschema dient minimaal te zijn opgenomen de datum van (batch)opdracht, planning werkzaamheden, actuele status en datum van oplevering.
3.17.02	Voor Perceel 1 van de opdracht dient de ON maandelijks een geactualiseerde werkplanning te overleggen aan de OG voor alle in opdracht gegeven werkzaamheden. In een tijdschema dient per opdracht minimaal te zijn opgenomen de datum van (batch)opdracht, planning werkzaamheden, actuele status en datum van oplevering.
3.17.03	De gevelonderzoeken dienen 5 werkweken na opdracht te zijn opgeleverd.
3.17.04	Voor Perceel 1 van de opdracht dient de ON de gevelonderzoeken op te leveren via een verzoek tot acceptatie.

Aanvullende eisen, perceel 2

4.18	4.18 Eisen proces
4.18.02	Specifiek voor perceel 2 ontvangt de ON per klus of per project een deelopdracht van de OG. Zie voor meer informatie Bijlage 6 (raamovereenkomst 2.0 en Aanbestedingsleidraad)
4.18.03	Specifiek voor perceel 2 ontvangt de ON per klus of per project (een) overzichtstekening(en) waarop door de OG de gewenste locatie van (een) bevestigingspunt(en) op gevel(s) van een pand(en) is (zijn) weergegeven. Op deze overzichtstekening(en) zijn de volgende gegevens te herleiden: - lengte overspanning(en) - type overspanning(en) - type armatuur(en) - hoek met de gevel(s)
4.18.04	De in eis 4.18.03 verkregen gegevens zijn benodigd om de krachten op de gevelbevestiging(en) dient de ON te bepalen conform Bijlage 18 [Kabelberekeningen].

DEFINITIELIJST Programma van Eisen	
Batch	Een afgebakend aantal beheerobjecten dat door de Opdrachtgever wordt samengesteld op basis van werkvolume, waarvoor inspecties moeten worden uitgevoerd.
Batchmodel	Het in behapbare hoeveelheden voorbereiden, distribueren en uitvoeren van de werkzaamheden.
Chemisch anker	Roestvast stalen draadeind dat met injectiemortel wordt verlijmd in het gevelmateriaal.
Denhalon spandraad	Staalkabel (verzinkt) voorzien van kunststof mantel
Deelopdracht	Vanuit een klus of project afgebakende uit te voeren werkzaamheden.
Gevelbevestiging	Een stalen of gietijzeren muurplaat die met chemische ankers bevestigd is aan een gevel. Aan een gevelbevestiging wordt een spandraad bevestigd.
Gevelonderzoek	Technisch onderzoek naar een geschikte locatie voor het aanbrengen van een (nieuwe)gevelbevestiging aan een gevel.
GVB	GVB is een openbaarvervoerbedrijf en verzorgt het openbaar vervoer in de gemeente Amsterdam.
Inspectieportaal	Een digitaal portaal waarin de inspectiegegevens van overspanningsinstallaties worden vastgelegd en documenten zoals een Gevelonderzoek worden opgeslagen.
Kabelspanningsmeter	Een meetgereedschap waarmee de trekspanning in een draad/kabel gemeten kan worden.
Klus	Kleinschalige aanpassing aan de openbare verlichting ten gevolge van verzoeken van derden, zoals bouwwerkzaamheden aan panden, klachten of kleinschalige werkzaamheden van andere diensten en bedrijven waardoor aanpassingen aan de verlichting moet volgen.
Mastbevestiging	Een stalen kapbeugel of een aangelast oog aangebracht aan de spanmast of verlengstuk van een spanmast ten behoeve van het bevestigen van een spandraad.
Muurplaat	Een stalen of gietijzeren plaat met bevestigingsgaten voorzien van een oog als bevestigingsmogelijkheid voor een overspanningsdraad.
OG	Opdrachtgever
ON	Opdrachtnemer
Overspanningsarmatuur	Een verlichtingsarmatuur dat geschikt is voor bevestiging aan een overspanningsdraad.
Overspanningsinstallatie	Een installatie die bestaat uit een of meerdere spandraadsystemen, een of meerdere aansluitingen, een of meerdere armaturen.
Project	Betreffen civiele herinrichtings- of nieuwbouwprojecten, waarbij de functie en inrichting van de openbare ruimte gewijzigd wordt. Hierdoor moet meestal ook de openbare verlichting aangepast te worden, zoals ook afspanbekabeling waaraan verlichtingsarmaturen voor de openbare verlichting zijn aangebracht (overspanningen) aan gevels van panden.
Spandraadsysteem	Samenstel van de onderdelen: een (span)draad van staal of kunststof opgehangen tussen bevestigingspunten aan gevels en/of masten met behulp van bevestigingsmaterialen zoals klemmen, puntkousen, spanners, ringen en D-sluitingen.
Verzoek tot Acceptatie	Dit betreft het verzoek aan Opdrachtgever om de resultaten van een batch te accepteren en de gerealiseerde producten in het Inspectieportaal.
Visuele beoordeling	Op basis van foto's een kwalitatieve beoordeling uitvoeren om te bepalen of de gevel 'visueel' geschikt is voor het aanbrengen van een (nieuwe) gevelbevestiging.