



- 
aanr. regenwater riol (HWA) met materiaal, diameter d.b.o.k.

aanr. vuilwater riol (VWA) met materiaal, diameter d.b.o.k.

aanr. VWA inspectieput met putnummer, putdiepte/hoogte en inwendige putafmeting

aanr. VWA inspectieput met putnummer, putdiepte/hoogte en inwendige putafmeting

aanr. uitsluitvoorziening

aanr. kollekdijk PVC ø125 mm

door derden: HWA ontspanningsput PVC ø125 mm, ind. huis met kildekliek, kleur grijs, ind. eindkap (locatie indicatief, n.t.b.)

door derden: HWA ontspanningsput PVC ø125 mm, ind. huis met kilde kliek, kleur bruin, ind. eindkap (locatie indicatief, n.t.b.)

aanr. straatkolk: put. ZZ 315x125 ontluuchting, dekset HWA

aanr. straatkolk: put. gietstijzer/beton, Q line max. STR-2000

naken inlaat ø125mm op HWA-rioolstroom met standpijp tot -1,20m bovenzijdig wegdek, ind. inddkap

naken inlaat ø125mm op VWA-rioolstroom met standpijp tot -1,20m bovenzijdig wegdek, ind. inddkap

naken inlaat ø125mm op HWA-rioolstroom t.b.v. kollekaanluiting

aanr. kap op rioolstroom

aanr. straatbakstenen keformaat in keperverband, kleur Ravena

aanr. straatbakstenen keformaat in blokvverband, kleur Ravena

aanr. straatbakstenen dikformaat in blokvverband, kleur Ravena

aanr. straatbakstenen dikformaat in blokvverband, kleur Siena

aanr. straatbakstenen dikformaat in blokvverband, kleur Omber

aanr. straatbakstenen keformaat in blokvverband, kleur Omber

aanr. grasbetonstenen 600 x 400 x 120 mm, kleur grijs; op 250 mm menggravelaag

aanr. zandcunnet t.b.v. nutsstrook, - ontgraven ca. 400 mm

aanbrengen zand: 1000 mm

aanr. zandcunnet t.b.v. toekomstige parkeerstrook: - ontgraven grond tot vaste zandlaag

- aanbrengen zand voor vandbed

aanr. opsluitband 120x250 mm, kleur: hardsteen

aanr. trottoirband 130/150x250 mm, kleur: hardsteen op de kop aanbrengen

aanr. paalschotbeschoeiing, L=1500 mm, langs kaveregens

aanr. houten damwand, L=n.t.b., mm: n.t.b.



				Opmerking: * Meetvoering in meters * Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven * Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.	
4	ben	31-03-2023	Definitief	Aangegaven na opmerkingen conform bestek	Deel 11
1	ben	02-03-2023	Definitief	Aangegaven na opmerkingen bij splitting	
2	ben	08-02-2023	Definitief	Aangegaven opmerkingen in document D01	
3	ben	25-11-2022	Definitief		
DOOR DATUM STATUS				OMSCHRIJVING WAAZING	
				OL	

SCHAAL: 1:200

Postadres
Postbus 12 7683 ZG Den Ham

Bezoekadres
Kroezenhoeck 8 7683 PM Den H

T +31 (0)546 67 88 88
E info@roelofsagroep.nl

Tevens vestigingen in

Steenwijk	Arnhem
Stads kanaal	Sneek
Veenendaal	Spijk enisse

Meer waarde aan ruimte