



werkgrens

percelsgrens

nieuwe hoogte

afwerkhogte kavels

toekomstige vloerpijl hoogte

nutstracé

-3.70

	aanbr. regewater riool (HWA) met materiaal, diameter en b.o.k.
	aanbr. vulwater riool (VWA) met materiaal, diameter en b.o.k.
	aanbr. HWA inspectieput met putnummer, putdieselhoogte en inwendige putafmeting
	aanbr. VWA inspectieput met putnummer, putdieselhoogte en inwendige putafmeting
	aanbr. uitstrotingsvoorziening
	aanbr. kolkleding PVC ø125 mm
	door deuren: HWA ontstoppingsstuk PVC ø125 mm, incl. huisaansluiting, met klinkleed, kleur grijs, incl. eindcap (locatie indicatief, n.t.b. in uitvoering)
	door deuren: HWA ontstoppingsstuk PVC ø125 mm, incl. huisaansluiting incl. klinkleed, kleur bruin, incl. eindcap (locatie indicatief, n.t.b. in uitvoering)
	aanbr. straatkolk, type: PP, ZW 315x125 ontuchting, dekaf: Highline GY 310
	aanbr. straatkolk, type: gietijzer/beton, Q line max. STR-2000 GB2
	maken inlaat ø125mm op HWA-rioolstreng met standpijp tot -1,20m bovenzijdig wegdek incl. indikcap
	maken inlaat ø125mm op HWA-rioolstreng met standpijp tot -1,20m bovenzijdig wegdek incl. indikcap
	maken inlaat ø125mm op HWA-rioolstreng t.b.v. kolkaansluiting
	aanbr. kap op rioolstreng
	aanbr. straatbakstenen keefmaat, in keefverband, kleur Ravenna
	aanbr. straatbakstenen keefmaat, in blokverband, kleur Ravenna
	aanbr. straatbakstenen diklofmaat, in blokverband, kleur Ravenna
	aanbr. straatbakstenen diklofmaat, in blokverband, kleur Sienna
	aanbr. straatbakstenen diklofmaat, in blokverband, kleur Omber
	aanbr. straatbakstenen keefmaat, in blokverband, kleur Omber
	aanbr. grasbetonstenen 600 x 400 x 120 mm, kleur: grijs, op 250 mm mengrandaal
	aanbr. zandruet t.b.v. nutstrook, - ontgraven ca. 400 mm - aanbrengen zand 1000 mm
	aanbr. zandruet t.b.v. toekomstige parkeerstrook: - ontgraven grond tot vaste zandlaag - aanbrengen zand voor zandbed
	aanbr. opstuitband 120x250 mm, kleur: hardsteen
	aanbr. trottoirband 130/150x250 mm, kleur: hardsteen op de kolk aanbrengen
	aanbr. paalchoorbeschoeiing L=1500 mm, langs kavelsgrens
	aanbr. houten damwand L=2,10 m, mm, type: n.t.b.



PROJECT:
BRM EMMELHAGE TE EMMELOORD
FASE 3

ONDERDEEL:
Situatietekening BRM - Definitief ontwerp

Deelfase 4 - 02			Veenendaal	Spijkensisse Weesp
SCHAAL: 1:200	PROJECTNR: 21236213	TEKENINGNR: SI01	FORMAAT: A0	BLAD: 02 van 04

Meer waarde aan ruimte 