

WESTHOEK 2023

| Beheereenheid | Object                                     | Omschrijving           | Type beheer            | Maaifrequentie  | Maaironde 1 | Maaironde 2 | Maaironde 3 | Aandeel niet te maaien vegetatie | Aantal werkgangen (per ronde) | Maaisel laten liggen         | Maaisel afvoeren | Materiaal                   | Uitvoerder |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 1             | Berm met bosschage                         | 1x maaien laten liggen | Klepelen               | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 36-38  | n.v.t.      | 0%                               | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 1             | Berm met incidentele obstakels             | 1x maaien laten liggen | Klepelen               | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 36-38  | n.v.t.      | 0%                               | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 1             | Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten  | 1x maaien laten liggen | Klepelen               | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 36-38  | n.v.t.      | 0%                               | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 1             | Berm zonder obstakels                      | 1x maaien laten liggen | Klepelen               | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 36-38  | n.v.t.      | 0%                               | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 2             | Berm met bosschage                         | 2x maaien afvoeren     | Hooilandbeheer         | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 2             | Berm met incidentele obstakels             | 2x maaien afvoeren     | Hooilandbeheer         | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 2             | Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten  | 2x maaien afvoeren     | Hooilandbeheer         | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 2             | Berm zonder obstakels                      | 2x maaien afvoeren     | Hooilandbeheer         | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Cyclomaaier en opraapwagen  | Aannemer   |
| 3             | Berm met bosschage                         | 2x klepelen afvoeren   | Klepel-zuigbeheer      | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 1                             | Nee                          | Ja               | Klepel-zuigcombinatie       | Aannemer   |
| 3             | Berm met incidentele obstakels             | 2x klepelen afvoeren   | Klepel-zuigbeheer      | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 1                             | Nee                          | Ja               | Klepel-zuigcombinatie       | Aannemer   |
| 3             | Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten  | 2x klepelen afvoeren   | Klepel-zuigbeheer      | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 1                             | Nee                          | Ja               | Klepel-zuigcombinatie       | Aannemer   |
| 3             | Berm zonder obstakels                      | 2x klepelen afvoeren   | Klepel-zuigbeheer      | 2x per jaar     | Week 20-22  | Week 36-38  | n.v.t.      | 10-20%                           | 1                             | Nee                          | Ja               | Klepel-zuigcombinatie       | Aannemer   |
| 5             | Bebakeningsstrook                          | 1x maaien afvoeren     | Klepel-zuigbeheer      | 1x per jaar     | Week 24-26  | Week 36-38  | n.v.t.      | 0%                               | 1                             | Nee                          | Ja               | Cyclomaaier- zuigcombinatie | Gemeente   |
| 5             | Bebakeningsstrook                          | 2x maaien afvoeren     | Klepel-zuigbeheer      | 2x per jaar     | Week 24-26  | Week 36-38  | n.v.t.      | 0%                               | 1                             | Nee                          | Ja               | Cyclomaaier- zuigcombinatie | Gemeente   |
| 6             | Bomen en obstakels                         | 1x bijmaaien afvoeren  | Bijmaaien              | 1x per 2-3 jaar | n.v.t.      | Week 36-38  | n.v.t.      | 0%                               | 2                             | Ja, min. 2 dagen             | Ja               | Bosmaaier                   | Gemeente   |
| 7             | Sloot met bosschage                        | 1x maaien afvoeren     | Ecologisch slootbeheer | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 25-75% (watergang en talud)      | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Korfmaaier of ecoreiniger   | Aannemer   |
| 7             | Sloot met incidentele obstakels            | 1x maaien afvoeren     | Ecologisch slootbeheer | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 25-75% (watergang en talud)      | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Korfmaaier of ecoreiniger   | Aannemer   |
| 7             | Sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten | 1x maaien afvoeren     | Ecologisch slootbeheer | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 25-75% (watergang en talud)      | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Korfmaaier of ecoreiniger   | Aannemer   |
| 7             | Sloot zonder obstakels                     | 1x maaien afvoeren     | Ecologisch slootbeheer | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 25-75% (watergang en talud)      | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Korfmaaier of ecoreiniger   | Aannemer   |
| 8             | Sloot met bosschage                        | 1x maaien afvoeren     | Standaard slootbeheer  | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 10-15% (alleen op talud)         | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Klepelmaaier                | Aannemer   |
| 8             | Sloot met incidentele obstakels            | 1x maaien afvoeren     | Standaard slootbeheer  | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 10-15% (alleen op talud)         | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Klepelmaaier                | Aannemer   |
| 8             | Sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten | 1x maaien afvoeren     | Standaard slootbeheer  | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 10-15% (alleen op talud)         | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Klepelmaaier                | Aannemer   |
| 8             | Sloot zonder obstakels                     | 1x maaien afvoeren     | Standaard slootbeheer  | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 10-15% (alleen op talud)         | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Klepelmaaier                | Aannemer   |
| 8             | Sloot met schouwpad                        | 1x maaien afvoeren     | Standaard slootbeheer  | 1x per jaar     | n.v.t.      | Week 39-43  | n.v.t.      | 10-15% (alleen op talud)         | 2                             | Ja, min. 2 dagen max 4 dagen | Ja               | Klepelmaaier                | Aannemer   |

| Algemeen                  |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werksnelheid              | Bij voorkeur max. 10 km/uur                                                                                                        |
| Maaihogte                 | 10-12 cm boven de bodem                                                                                                            |
| Insporing                 | Voorkomen insporing door zoveel mogelijk vanaf de weg te werken en betreden van vegetatie met machine indien mogelijk te voorkomen |
| Bomen en obstakels        | 0,5 meter rond bomen en obstakels niet maaien                                                                                      |
| Invasieve exoten          | Vegetatie op 3 meter afstand van groeiplaats wordt ontzien                                                                         |
| Gewasbeschermingsmiddelen | Niet toegestaan                                                                                                                    |