

LINDE ZUID													
Beheereenheid	Object	Omschrijving	Type beheer	Maaifrequentie	Maaironde 1	Maaironde 2	Maaironde 3	Aandeel niet te maaien vegetatie	Aantal werkgangen (per ronde)	Maaisel laten liggen	Maaisel afvoeren	Materiaal indicatEI	Uitvoerder
1	Berm met bosschage	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
1	Berm met incidentele obstakels	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
1	Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
1	Berm zonder obstakels	1x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
2	Berm met bosschage	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 24-26	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
2	Berm met incidentele obstakels	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 24-26	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
2	Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 24-26	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
2	Berm zonder obstakels	2x maaien afvoeren	Hooilandbeheer	2x per jaar	Week 24-26	Week 40-42	n.v.t.	10-20%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Cyclomaaier en opraapwagen	Aannemer
4	Berm met bosschage	3x maaien afvoeren	Sinusbeheer	2x per jaar	Week 22-24	week 28-30	Week 38-40	30-40%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Messenbalk en opraapwagen	Aannemer
4	Bomen en obstakels	3x maaien afvoeren	Sinusbeheer	2x per jaar	Week 22-24	week 28-30	Week 38-40	30-40%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Messenbalk en opraapwagen	Aannemer
5	Bebakeningsstrook	1x maaien afvoeren	Klepel-zuigbeheer	1x per jaar	Week 24-26	Week 40-42	n.v.t.	0%	1	Nee	Ja	Klepel-zuigcombinatie	Gemeente
5	Bebakeningsstrook	2x maaien afvoeren	Klepel-zuigbeheer	2x per jaar	Week 24-26	Week 40-42	n.v.t.	0%	1	Nee	Ja	Klepel-zuigcombinatie	Gemeente
6	Bomen en obstakels	1x bijmaaien afvoeren	Bijmaaien	1x per 2-3 jaar	n.v.t.	Week 40-42	n.v.t.	0%	2	Ja, min. 2 dagen	Ja	Bosmaaier	Gemeente
7	Sloot met bosschage	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaier of ecoreiniger	Aannemer
7	Sloot met incidentele obstakels	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaier of ecoreiniger	Aannemer
7	Sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaier of ecoreiniger	Aannemer
7	Sloot zonder obstakels	1x maaien afvoeren	Ecologisch slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	25-75% (watergang en talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Korfmaaier of ecoreiniger	Aannemer
8	Sloot met bosschage	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaier	Aannemer
8	Sloot met incidentele obstakels	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaier	Aannemer
8	Sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaier	Aannemer
8	Sloot zonder obstakels	1x maaien afvoeren	Regulier slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaier	Aannemer
8	Sloot met schouwpad	1x maaien afvoeren	Standaard slootbeheer	1x per jaar	n.v.t.	Week 43	n.v.t.	10-15% (alleen op talud)	2	Ja, min. 2 dagen max 4 dagen	Ja	Klepelmaaier	Aannemer

Algemeen	
Werksgnsnelheid	Bij voorkeur max. 10 km/uur
Maaihoogte	10-12 cm boven de bodem
Insporing	Voorkomen insporing door zoveel mogelijk vanaf de weg te werken en betreden van vegetatie met machine indien mogelijk te voorkomen
Bomen en obstakels	0,5 meter rond bomen en obstakels niet maaien
Invasieve exoten	Vegetatie op 3 meter afstand van groeiplaats wordt ontzien
Gewasbeschermingsmiddelen	Niet toegestaan