

Bestek 22-449

Ecologisch maaibeheer gemeente Weststellingwerf

Bestek 22-449

Opdrachtgever

Gemeente Weststellingwerf

Status

Definitief na NVI



Zuiderzeelaan 53
8017 JV Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl

Colofon

Titel

Ecologisch maaibeheer gemeente Weststellingwerf

Subtitel

Bestek 22-214

Projectcode

Datum

Status

22-449

23 maart 2023

Definitief na NVI

Auteur(s)

Arnold Overwijk

Eindredactie

Tjalco de Jong

Opdrachtgever

Gemeente Weststellingwerf

ACCEPTATIE

Naam/ Functie:

Voor akkoord:

Datum:

Sito Spijksma

-

Projectleider Gemeente Weststellingwerf

Tjalco de Jong

-

Projectleider Ecogroen

-

-

Aannemer

Arnold Overwijk (2022). Ecologisch maaibeheer gemeente
Zwolle.

Weststellingwerf .. Bestek 22-449. Ecogroen bv

© Ecogroen (2022)

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 ONDERAANNEMING	3
09 BETTER PERFORMANCE	3
10 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	6
05 WET NATUURBESCHERMING	6
06 BOMEN	6

Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 UITVOERINGSVOORBEREIDING	9
10 ALGEMEEN MAAIEN LINDE NOORD	9
11 VOORZIENINGEN C.A.	9
1110 Verkeer	9
1111 OMLEIDINGSROUTES	10
1112 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting	10
5 MAAIWERKZAAMHEDEN	12
51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	12
52 BERMEN EN TALUDS	12
521 MAAIEN VAN GRAS, LINDE NOORD 2023 T/M 2026	12
5210 Maaien bermen	12
5215 Verzamelen en afvoeren maaisel	14
8 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	17
81 INZETTEN VAN WERKNEMERS	17
82 INZETTEN VAN MATERIEEL	17
9 STAARTPOSTEN	18
91 EENMALIGE KOSTEN	18
95 STELPOSTEN	18

Deel 2.2. Nadere beschrijving**19**

1	UITVOERINGSVOORBEREIDING	21
10	ALGEMEEN MAAIEN LINDE ZUID	21
11	VOORZIENINGEN C.A.	21
1110	Verkeer	21
1111	OMLEIDINGSROUTES	22
1112	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting	22
5	MAAIWERKZAAMHEDEN	24
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	24
52	BERMEN EN TALUDS	24
522	MAAIEN VAN GRAS, Linde ZUID 2023 T/M 2026	24
5220	Maaien bermen	24
5225	Verzamelen en afvoeren maaisel	26
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	29
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS	29
82	INZETTEN VAN MATERIEEL	29
9	STAARTPOSTEN	30
91	EENMALIGE KOSTEN	30
95	STELPOSTEN	30

Deel 2.2. Nadere beschrijving		31
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING	33
10	ALGEMEEN MAAIEN WESTHOEK 2023	33
11	VOORZIENINGEN C.A.	33
1110	Verkeer	33
1111	OMLEIDINGSROUTES	34
1112	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting	34
5	MAAIWERKZAAMHEDEN	36
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	36
52	BERMEN EN TALUDS	36
523	MAAIEN VAN GRAS, WESTHOEK 2023	36
5230	Maaien bermen	36
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	38
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS	38
82	INZETTEN VAN MATERIEEL	38
9	STAARTPOSTEN	39
91	EENMALIGE KOSTEN	39
95	STELPOSTEN	39

Deel 2.2. Nadere beschrijving	40
1 UITVOERINGSVOORBEREIDING	42
10 ALGEMEEN MAAIEN WESTHOEK 2024 T/M 2026	42
11 VOORZIENINGEN C.A.	42
1110 Verkeer	42
1111 OMLEIDINGSROUTES	43
1112 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting	43
5 MAAIWERKZAAMHEDEN	45
51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	45
52 BERMEN EN TALUDS	45
524 MAAIEN VAN GRAS, WESTHOEK 2024 T/M 2026	45
5240 Maaien bermen	45
5245 Verzamelen en afvoeren maaisel	46
8 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	48
81 INZETTEN VAN WERKNEMERS	48
82 INZETTEN VAN MATERIEEL	48
9 STAARTPOSTEN	49
91 EENMALIGE KOSTEN	49
95 STELPOSTEN	49

Deel 2.2. Nadere beschrijving	50
1 UITVOERINGSVOORBEREIDING	52
10 ALGEMEEN SLOTEN LINDE NOORD	52
11 VOORZIENINGEN C.A.	52
1110 Verkeer	52
1111 OMLEIDINGSROUTES	53
1112 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting	53
5 MAAIWERKZAAMHEDEN	55
51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	55
53 WATERGANGEN	55
531 UITMAAIEN VAN WATERGANGEN LINDE NOORD	55
5310 Uitmaaïen watergangen	55
5312 Uitmaaïen duikers	59
5313 Verwerken maaisel uit taluds	59
5314 Verwerken maaisel uit watergangen	59
8 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	60
81 INZETTEN VAN WERKNEMERS	60
82 INZETTEN VAN MATERIEEL	60
9 STAARTPOSTEN	61
91 EENMALIGE KOSTEN	61
95 STELPOSTEN	61

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	UITVOERINGSVOORBEREIDING	64
10	ALGEMEEN SLOTEN LINDE ZUID	64
11	VOORZIENINGEN C.A.	64
1110	Verkeer	64
1111	OMLEIDINGSROUTES	65
1112	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting	65
5	MAAIWERKZAAMHEDEN	67
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	67
53	WATERGANGEN	67
532	UITMAAIEN VAN WATERGANGEN LINDE ZUID	67
5320	Uitmaaieren watergangen	67
5322	Uitmaaieren duikers	70
5323	Verwerken maaisel uit taluds	70
5324	Verwerken maaisel uit watergangen	71
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	72
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS	72
82	INZETTEN VAN MATERIEEL	72
9	STAARTPOSTEN	73
91	EENMALIGE KOSTEN	73
95	STELPOSTEN	73

Deel 2.2. Nadere beschrijving		74
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING	76
10	ALGEMEEN SLOTEN WESTHOEK	76
11	VOORZIENINGEN C.A.	76
1110	Verkeer	76
1111	OMLEIDINGSROUTES	77
1112	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting	77
5	MAAIWERKZAAMHEDEN	79
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	79
53	WATERGANGEN	79
533	UITMAAIEN VAN WATERGANGEN WESTHOEK	79
5330	Uitmaaieren watergangen	79
5332	Uitmaaieren duikers	82
5333	Verwerken maaisel uit taluds	82
5334	Verwerken maaisel uit watergangen	83
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	84
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS	84
82	INZETTEN VAN MATERIEEL	84
9	STAARTPOSTEN	85
91	EENMALIGE KOSTEN	85
95	STELPOSTEN	85

Deel 3. Bepalingen	86
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	87
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	87
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM	87
01 03 AFWIJKINGEN VAN HOEVEELHEDEN	87
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	87
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	87
01 07 ZEKERHEIDSSTELLING	88
01 08 BIJDRAGEN	88
01 10 PUBLIEKRECHTELIJK EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	88
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	88
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	89
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN	89
01 16 VERZEKERINGEN	90
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	92
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	93
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	94
01 22 TE BESCHERMEN PLANT-EN DIERSOORTEN	95
01 23 MILIEU	95
01 25 VAKOPLEIDING	95
01 27 UITVOERINGSASPECTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER	96
01 28 WET NATUURBESCHERMING	97
51 GROENVOORZIENINGEN	98
51 01 BEGRIPPEN	98
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	98
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	100
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	100
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	101
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	101

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf.

Bezoekadres: Gemeente Weststellingwerf
Aan de Schipsloot 28
8471 AC Wolvega

Postadres: Gemeente Weststellingwerf
Postbus 60
8470 AB Wolvega
tel. 0561 - 69 12 34

Contactpersoon: Dhr. S. Spijksma
Team gemeentewerf
tel. 0561 - 69 12 15
mob. 06 - 13111619
email S.Spijksma@weststellingwerf.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een medewerker van Team gemeentewerf van de Gemeente Weststellingwerf. In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de Gemeente Weststellingwerf als directie U.A.V. op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Weststellingwerf.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

- a. Het maaien van bermen en taluds;
- b. Het uitmaaien van watergangen;
- c. Het verwerken van vrijkomend materiaal;
- d. Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;

05 TIJDSBEPALING

Het werk dient uiterlijk 1 december 2023 te worden opgeleverd. Met inachtneming van onderstaande mijlpalen:

1. Het bermonderhoud dient plaats te vinden vanaf 1 mei 2023 en uiterlijk voltooid te zijn op 1 november 2023. Voor de fasering van de uitvoering wordt verwezen naar de planning die als bijlage ecologisch bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf aan dit bestek is toegevoegd.
2. Het schonen van de sloten dient plaats te vinden vanaf 15 september 2023 en voltooid te zijn uiterlijk op 1 november 2023. Er wordt gestart met het schonen op de plekken waar het maaien al is afgerond.
3. Het afvoeren en verwerken van het vrijgekomen materiaal bij het slootonderhoud dient uiterlijk 5 dagen na het vrijkomen opgeruimd te worden. Het opruimen dient voltooid te zijn uiterlijk op 1 december 2023.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,- (zegge duizend Euro) per dag. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te doen blijken.

In de vier weken na afloop van de hierboven onder 1, 2 en 3 genoemde periodes zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst met een periode van 1 jaar te verlengen. De verlenging van de overeenkomst kan maximaal 3 maal plaatsvinden tot uiteindelijk 1 december 2026. De opdrachtgever zal de verlenging alleen in overweging nemen indien:

- de aannemer geen onvoldoende heeft gescoord op de eindbeoordeling volgens better performance zoals omschreven in paragraaf 1.09.
- de aard en omvang van de werkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, grote gelijkenis heeft met de werkzaamheden in de op te dragen contractperiode.
- indien de opdracht verlengd wordt, geldt dezelfde tijdsbepaling voor de volgende jaren. Daar waar nu 2023 staat kan dan het uitvoeringsjaar worden ingevuld.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 ONDERAANNEMING

1. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
 - zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door de desbetreffende bedrijfstaking;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
2. Het is niet toegestaan dat het aantal onderaannemingsniveaus bij het in dit bestek omschreven werk groter is dan twee.

09 BETTER PERFORMANCE

De Opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'better performance' om zowel de samenwerking en kwaliteit te verbeteren, maar ook om te beoordelen of de aannemer voor contractverlenging in aanmerking komt.

Naar behoefte zal de toezichthouder een tussentijdse beoordeling doen van het functioneren van de aannemer conform het beoordelingsformulier better performance. Per onderdeel geeft de beoordelaar een rapportcijfer (hele cijfers) tussen de 0 en de 10, waarbij een 0 het laagste is en een 10 het hoogste. Tijdens de bouwvergadering worden de scores bekend gemaakt aan de aannemer.

Onvoldoendes (lager dan 5,5) worden tijdens de bouwvergadering toegelicht, waarbij de aannemer de gelegenheid krijgt om te reageren en met een verbeterplan te komen. De toelichting en verbeteracties worden genotuleerd in het bouwverslag.

Aan het einde van de contractperiode zal de toezichthouder de definitieve eindbeoordeling opstellen overeenkomstig de procedure van de tussentijdse beoordeling.

Wanneer de aannemer een of meerdere onvoldoendes (lager dan 5,5) scoort, komt de aannemer niet in aanmerking voor verlenging van het contract. Na het afgeven van de eindbeoordeling door de opdrachtgever heeft de aannemer twee weken om zijn opmerkingen over de beoordeling of zijn zienswijze van het proces te melden bij de opdrachtgever. Binnen 1 week na ontvangst van de opmerking of zienswijze van de aannemer zal de opdrachtgever besluiten of de eindbeoordeling wordt herzien.

10 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Deze aanbesteding is door de opdrachtgever aangemerkt als project voor toepassing van Social Return on Investment (in het vervolg SROI), waarbij de bepalingen in deel 3 01 25 02 onverkort van toepassing zijn op de opdrachtnemer.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende bestekstekeningen:

Tek. nr.	Naam	Datum laatste wijziging	Versie
1	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 01	23-03-2023	DO
2	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 02	23-03-2023	DO
3	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 03	23-03-2023	DO
4	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 04	23-03-2023	DO
5.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 05	23-03-2023	DO
6.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 06	23-03-2023	DO
7.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 07	23-03-2023	DO
8.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 08	23-03-2023	DO
9.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 09	23-03-2023	DO
10.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 10	23-03-2023	DO
11.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 11	23-03-2023	DO
12.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 12	23-03-2023	DO
13.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 13	23-03-2023	DO
14.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 14	23-03-2023	DO
15.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 15	23-03-2023	DO
16.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 16	23-03-2023	DO
17.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 17	23-03-2023	DO
18.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 18	23-03-2023	DO
19.	22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 19	23-03-2023	DO
20.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 01	23-03-2023	DO
21.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 02	23-03-2023	DO
22.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 03	23-03-2023	DO
23.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 04	23-03-2023	DO
24.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 05	23-03-2023	DO
25.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 06	23-03-2023	DO
26.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 07	23-03-2023	DO
27.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 08	23-03-2023	DO
28.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 09	23-03-2023	DO
29.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 10	23-03-2023	DO
30.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 11	23-03-2023	DO
31.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 12	23-03-2023	DO
32.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 13	23-03-2023	DO
33.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 14	23-03-2023	DO
34.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 15	23-03-2023	DO
35.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 16	23-03-2023	DO
36.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 17	23-03-2023	DO
37.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 18	23-03-2023	DO
38.	22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 19	23-03-2023	DO

Na gunning dient de aannemer zelf zorg te dragen voor eventuele detail werktekeningen zodat alle (m.n. kleine) vakken voor de werknemers duidelijk te onderscheiden zijn.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

In dit bestek wordt het maaien tot de waterlijn genoemd. Onder waterlijn wordt verstaan het streefpeil van het waterschap, zoals vermeld op de legger. De aannemer dient na te gaan wat de hoogte van het waterpeil in de betreffende watergang is en na vergelijking met de legger zijn maaierwerkbreedte hierop af te stemmen. De aannemer dient zelf de legger van het waterschap op te vragen.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. In het kader van de wet natuurbescherming markeert de Opdrachtgever de beschermde soorten die bij de opdrachtgever bekend zijn.
2. In nader overleg vast te stellen overige stoppunten. Het vaststellen van deze stoppunten in overleg en ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

De stoppunten eveneens verwerken in het op te stellen kwaliteitsplan.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage	Naam	datum
A	Aanbestedingsleidraad	21-02-2023
B	Inschrijvingsbiljet	23-03-2023
C	Inschrijvingsstaat	23-03-2023
D	V&G plan ontwerpfase	15-02-2023
E	Beoordelingsformulier better performance	21-02-2023
F	Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf	21-02-2023
G	Beheereenheden gemeente Weststellingwerf 23/24	21-02-2023
H	Hoofd en ontsluitingswegen Bloktijdenkaart	10-02-2023

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage	Naam	datum
1	Bestek in RSX formaat	15-02-2023
2	UEA* (NVI)	21-03-2023

* Wordt alleen digitaal ter beschikking gesteld. Ondertekening van het formulier is niet nodig onder de voorwaarde dat de inschrijver een ondertekende inschrijfstaat aanlevert als onderdeel van zijn inschrijving. Deze handtekening geldt dan direct als ondertekening van het UEA.

05 WET NATUURBESCHERMING

Op dit werk is van toepassing de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud van Stadswerk zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De opdrachtgever markeert de beschermde soorten die bij de opdrachtgever bekend zijn. Bij twijfel dient de aannemer contact op te nemen met de directie.

De aannemer dient zijn uitvoerder, kraanmachinisten en overige medewerkers op de hoogte te stellen van het gestelde in de gedragscode en hiervoor een toolboxmeeting te organiseren. De directie dient hiervoor tevens te worden uitgenodigd.

06 BOMEN

Voor bomen binnen de grenzen van het werk is artikel 01.18 van de Standaard van toepassing.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								UITVOERINGSVOORBEREIDING			
10								ALGEMEEN MAAIEN LINDE NOORD			
11								VOORZIENINGEN C.A.			
1110								<u>Verkeer</u>			
111010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111050	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1126, wegtype FP	EUR		N
		9						2 Met materiaal van de aannemer			
111060	620499							Toepassen overige verkeersmaatregelen Betreft: alle overige verkeersmaatregelen die de aannemer acht nodig te hebben. voor de duur van de werkzaamheden	EUR		N
111070	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111080	620104	1						Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 50 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a, wegtype ETW Incl. botsabsorber 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1111		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1125a, wegtype FP 2 Met materiaal van de aannemer			
111110	623001	1						<u>OMLEIDINGSROUTES</u> Opstellen verkeersplan. Betreft: maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve van afsluitingen van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden ten behoeve van maaierwerkzaamheden. Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden. Aanvang werkzaamheden alleen toegestaan na goedkeuring verkeersplan door directie. Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	EUR		N
111120	620399							Toepassen van omleidingsroutes fietsverkeer Ten behoeve van: afsluiting van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden. Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan volgens bestekspostnr. 111110 Omleidingsroutes op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: Tekstborden, retroreflecterend klasse II, kleur geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Pijlborden, retroreflecterend klasse II, kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1112								<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u> Het risico voor het toepassen van voorzieningen om alle te bewerken onderdelen in het projectgebied te bereiken en om insporing en verdichting te voorkomen ligt volledig bij de aannemer. Het gestelde in paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het werk. Voorkomen insporing Treedt binnen de werk- en transportroutes meer dan 5 cm insporing op dan dienen de werkzaamheden die schade veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111210	101499						Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting. Betreft: het toepassen van maatregelen omschreven onder bestekspostnummer 1112 Met materiaal van de aannemer E .e.a. ter keuze aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								MAAIWERKZAAMHEDEN			
51								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
510010	512599							Inventarisatie schade aan obstakels en bomen Situering: gehele werk Betreft: inventarisatie van bestaande schade aan obstakels en bomen. De aannemer dient voorafgaand aan het maaien de schade aan het obstakel of de boom vast te leggen d.m.v. een foto. Dit kan geschieden door de machinist en/of werknemer die de werkzaamheden uitvoert met behulp van een digitale camera en detailkaart. De inventarisatie voorafgaande aan de werkzaamheden uitvoeren. Alle geconstateerde schade na de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer. Geconstateerde schades met een beschrijving van de locatie, elke eerste maandag na afloop van een werkweek digitaal verstrekken aan de directie.	EUR		N
510020	512599							Inventariseren flora en fauna, verkennend. Kosten voor het uitvoeren van inspecties conform de zorgplicht (zie ook artikel 01.28 van deel 3 van dit bestek)	EUR		N
52								BERMEN EN TALUDS			
521								MAAIEN VAN GRAS, LINDE NOORD 2023 T/M 2026 ZIE TEKENING 22449_MAAIKAARTEN_SCENARIO_2023-BLAD 01 T/M 19 ZIE TEKENING 22449_MAAIKAARTEN_SCENARIO_2024-BLAD 01 T/M 19			
5210								<u>Maaien bermen</u> Maiiwerk uitvoeren volgens het Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf (bijlage F)			
521010	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donkergroen, bermen met bossages Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Starten week 38 en gereed week 40 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521510	are	140,00	V
521020	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur groen, Berm met incidentele obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Starten week 38 en gereed week 40	are	963,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
521030	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521520 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur matgroen, Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: maaien en a 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Starten week 38 en gereed week 40	are	1.148,00 V	
521040	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521530 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur lichtgroen, Berm zonder obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Starten week 38 en gereed week 40	are	424,00 V	
521050	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521540 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donkerpaars, bermen met bossages Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Starten week 22 en gereed week 24 Starten week 38 en gereed week 40	are	70,00 V	
521060	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521550 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paars, Berm met incidentele obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Starten week 22 en gereed week 24 Starten week 38 en gereed week 40	are	2.648,00 V	
521070	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521560 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur lichtpaars, Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang	are	4.001,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
521080	512501	1						Ecologisch beheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9						Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			2					Aantal maaibeurten: 2			
								Starten week 22 en gereed week 24			
								Starten week 38 en gereed week 40			
		9						Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521570			
								Maaien bermen en taluds.	are	3.691,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur matpaars, Berm zonder obstakels			
								Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang			
		1						Ecologisch beheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9						Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			2					Aantal maaibeurten: 2			
								Starten week 22 en gereed week 24			
								Starten week 38 en gereed week 40			
		9						Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521580			
521130	512501							Maaien bermen en taluds.	are	705,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur okergeel, Berm met incidentele obstakels			
								Betreft: gefaseerd maaien en afvoeren. Per ronde blijft 40% van de vegetatie staan. Gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang			
		9						Sinusbeheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9						Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			3					Aantal maaibeurten: 3			
								Starten week 22 en gereed week 24			
								Starten week 28 en gereed week 30			
								Starten week 38 en gereed week 40			
		9						Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 521590			
5215								<u>Verzamelen en afvoeren maaisel</u>			
521510	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	140,00	V
								Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521010			
		1						Ecologisch beheer			
			1					Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521010			
		9						Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
521520	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	963,00	V
								Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521020			
		1						Ecologisch beheer			
			1					Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521020			
		9						Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
521530	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	1.148,00	V
								Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521030			
		1						Ecologisch beheer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
521540	512506				1			Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521030			
					9			Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
521550	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521040 Ecologisch beheer	are	424,00	V
					1			Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521040			
					9			Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
521560	512506				1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521050 Ecologisch beheer	are	70,00	V
					2			Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521050			
521570	512506				9			Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521060 Ecologisch beheer	are	2.648,00	V
521580	512506				2			Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521060			
					9			Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
521590	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521070 Ecologisch beheer	are	4.001,00	V
					2			Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521070			
					9			Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
521580	512506				1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521080 Ecologisch beheer	are	3.691,00	V
					2			Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521080			
521590	512506				9			Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521130 Ecologisch beheer	are	705,00	V
521590	512506				3			Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 521130			
					9			Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
91								EENMALIGE KOSTEN			
910010	100899							Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie Betreft: - Het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G-plan uitvoeringsfase; - Het V&G-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij de directie; - Het verzorgen van de V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase.	EUR		N
910020	100199							Kosten SROI. Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend uit SROI verrekend te worden. E.e.a. conform deel 3 01.25.02.	EUR		N
910030	100199							Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten E.e.a. conform deel 3 01.22.03	EUR		N
95								STELPOSTEN			
950000	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.000,00	V
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten inzake vrijkomende materialen welke afgevoerd dienen te worden naar een eindverwerkingsinrichting	EUR	1.000,00	V

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								UITVOERINGSVOORBEREIDING			
10								ALGEMEEN MAAIEN LINDE ZUID			
11								VOORZIENINGEN C.A.			
1110								<u>Verkeer</u>			
111010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111050	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1126, wegtype FP	EUR		N
		9						2 Met materiaal van de aannemer			
111060	620499							Toepassen overige verkeersmaatregelen Betreft: alle overige verkeersmaatregelen die de aannemer acht nodig te hebben. voor de duur van de werkzaamheden	EUR		N
111070	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111080	620104	1						Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 50 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a, wegtype ETW Incl. botsabsorber 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1111		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1125a, wegtype FP 2 Met materiaal van de aannemer			
111110	623001	1						<u>OMLEIDINGSROUTES</u> Opstellen verkeersplan. Betreft: maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve van afsluitingen van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden ten behoeve van maaierwerkzaamheden. Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden. Aanvang werkzaamheden alleen toegestaan na goedkeuring verkeersplan door directie. Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	EUR		N
111120	620399							Toepassen van omleidingsroutes fietsverkeer Ten behoeve van: afsluiting van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden. Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan volgens bestekspostnr. 111110 Omleidingsroutes op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: Tekstborden, retroreflecterend klasse II, kleur geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Pijlborden, retroreflecterend klasse II, kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1112								<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u> Het risico voor het toepassen van voorzieningen om alle te bewerken onderdelen in het projectgebied te bereiken en om insporing en verdichting te voorkomen ligt volledig bij de aannemer. Het gestelde in paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het werk. Voorkomen insporing Treedt binnen de werk- en transportroutes meer dan 5 cm insporing op dan dienen de werkzaamheden die schade veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
111210	101499						Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting. Betreft: het toepassen van maatregelen omschreven onder bestekspostnummer 1112 Met materiaal van de aannemer E .e.a. ter keuze aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								MAAIWERKZAAMHEDEN			
51								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
510010	512599							Inventarisatie schade aan obstakels en bomen Situering: gehele werk Betreft: inventarisatie van bestaande schade aan obstakels en bomen. De aannemer dient voorafgaand aan het maaien de schade aan het obstakel of de boom vast te leggen d.m.v. een foto. Dit kan geschieden door de machinist en/of werknemer die de werkzaamheden uitvoert met behulp van een digitale camera en detailkaart. De inventarisatie voorafgaande aan de werkzaamheden uitvoeren. Alle geconstateerde schade na de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer. Geconstateerde schades met een beschrijving van de locatie, elke eerste maandag na afloop van een werkweek digitaal verstrekken aan de directie.	EUR		N
510020	512599							Inventariseren flora en fauna, verkennend. Kosten voor het uitvoeren van inspecties conform de zorgplicht (zie ook artikel 01.28 van deel 3 van dit bestek)	EUR		N
52								BERMEN EN TALUDS			
522								MAAIEN VAN GRAS, Linde ZUID 2023 T/M 2026 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 01 t/m 19 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 01 t/m 19			
5220								<u>Maaien bermen</u> Maaierwerk uitvoeren volgens het Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf (bijlage F)			
522010	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donkergroen, bermen met bossages Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Starten week 40 en gereed week 42 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522510	are	40,00	V
522020	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur groen, Berm met incidentele obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Starten week 40 en gereed week 42	are	1.784,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
522030	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522520 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur matgroen, Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: maaien en a 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Starten week 40 en gereed week 42	are	3.604,00	V
522040	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522530 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur lichtgroen, Berm zonder obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Starten week 40 en gereed week 42	are	1.391,00	V
522060	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522540 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paars, Berm met incidentele obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Starten week 24 en gereed week 26 Starten week 40 en gereed week 42	are	273,00	V
522070	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522560 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur lichtpaars, Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Starten week 24 en gereed week 26 Starten week 40 en gereed week 42	are	20,00	V
522080	512501						9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522570 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur matpaars, Berm zonder obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang	are	632,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
522130	512501	1						Ecologisch beheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9						Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			2					Aantal maaibeurten: 2			
								Starten week 24 en gereed week 26			
								Starten week 40 en gereed week 42			
		9						Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522580			
								Maaien bermen en taluds.	are	881,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur okergeel, Berm met incidentele obstakels			
								Betreft: gefaseerd maaien en afvoeren. Per ronde blijft 40% van de vegetatie staan. Gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang			
		9						Sinusbeheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9						Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			3					Aantal maaibeurten: 3			
								Starten week 22 en gereed week 24			
								Starten week 28 en gereed week 30			
								Starten week 38 en gereed week 40			
		9						Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522590			
522140	512501							Maaien bermen en taluds.	are	70,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donkergeel, Berm zonder obstakels			
								Betreft: maaien gefaseerd maaien en afvoeren. Per ronde blijft 40% van de vegetatie staan. gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang			
		9						Sinusbeheer			
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9						Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			3					Aantal maaibeurten: 3			
								Starten week 22 en gereed week 24			
								Starten week 28 en gereed week 30			
								Starten week 38 en gereed week 40			
		9						Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 522600			
5225								<u>Verzamelen en afvoeren maaisel</u>			
522510	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	40,00	V
								Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522010			
		1						Ecologisch beheer			
			1					Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522010			
		9						Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
522520	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	1.784,00	V
								Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522020			
		1						Ecologisch beheer			
			1					Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522020			
		9						Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
522530	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	3.604,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
522540	512506	1						Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522030 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522030 9 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	are	1.391,00	V
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522040 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 1 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522040 9 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
522560	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522060 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522060 9 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	are	273,00	V
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522070 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522070 9 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
522570	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522080 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522080 9 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	are	20,00	V
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522130 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522130 9 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
522580	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522140 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522140	are	632,00	V
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522140 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522140			
522590	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522140 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522140	are	881,00	V
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522140 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522140			
522600	512506	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522140 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522140	are	70,00	V
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 522140 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 3 starten en gereed volgens bestekspostnr. 522140			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
							9	Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
91								EENMALIGE KOSTEN			
910010	100899							Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie Betreft: - Het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G-plan uitvoeringsfase; - Het V&G-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij de directie; - Het verzorgen van de V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase.	EUR		N
910020	100199							Kosten SROI. Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend uit SROI verrekend te worden. E.e.a. conform deel 3 01.25.02.	EUR		N
910030	100199							Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten E.e.a. conform deel 3 01.22.03	EUR		N
95								STELPOSTEN			
950000	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.000,00	V
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten inzake vrijkomende materialen welke afgevoerd dienen te worden naar een eindverwerkingsinrichting	EUR	1.000,00	V

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								UITVOERINGSVOORBEREIDING			
10								ALGEMEEN MAAIEN WESTHOEK 2023			
11								VOORZIENINGEN C.A.			
1110								<u>Verkeer</u>			
111010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111050	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1126, wegtype FP	EUR		N
		9						2 Met materiaal van de aannemer			
111060	620499							Toepassen overige verkeersmaatregelen Betreft: alle overige verkeersmaatregelen die de aannemer acht nodig te hebben. voor de duur van de werkzaamheden	EUR		N
111070	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111080	620104	1						Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 50 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a, wegtype ETW Incl. botsabsorber 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1111		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1125a, wegtype FP 2 Met materiaal van de aannemer			
111110	623001	1						<u>OMLEIDINGSROUTES</u> Opstellen verkeersplan. Betreft: maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve van afsluitingen van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden ten behoeve van maaierwerkzaamheden. Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden. Aanvang werkzaamheden alleen toegestaan na goedkeuring verkeersplan door directie. Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	EUR		N
111120	620399							Toepassen van omleidingsroutes fietsverkeer Ten behoeve van: afsluiting van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden. Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan volgens bestekspostnr. 111110 Omleidingsroutes op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: Tekstborden, retroreflecterend klasse II, kleur geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Pijlborden, retroreflecterend klasse II, kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1112								<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u> Het risico voor het toepassen van voorzieningen om alle te bewerken onderdelen in het projectgebied te bereiken en om insporing en verdichting te voorkomen ligt volledig bij de aannemer. Het gestelde in paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het werk. Voorkomen insporing Treedt binnen de werk- en transportroutes meer dan 5 cm insporing op dan dienen de werkzaamheden die schade veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111210	101499							Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting. Betreft: het toepassen van maatregelen omschreven onder bestekspostnummer 1112 Met materiaal van de aannemer E .e.a. ter keuze aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								MAAIWERKZAAMHEDEN			
51								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
510010	512599							Inventarisatie schade aan obstakels en bomen Situering: gehele werk Betreft: inventarisatie van bestaande schade aan obstakels en bomen. De aannemer dient voorafgaand aan het maaien de schade aan het obstakel of de boom vast te leggen d.m.v. een foto. Dit kan geschieden door de machinist en/of werknemer die de werkzaamheden uitvoert met behulp van een digitale camera en detailkaart. De inventarisatie voorafgaande aan de werkzaamheden uitvoeren. Alle geconstateerde schade na de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer. Geconstateerde schades met een beschrijving van de locatie, elke eerste maandag na afloop van een werkweek digitaal verstrekken aan de directie.	EUR		N
510020	512599							Inventariseren flora en fauna, verkennend. Kosten voor het uitvoeren van inspecties conform de zorgplicht (zie ook artikel 01.28 van deel 3 van dit bestek)	EUR		N
52								BERMEN EN TALUDS			
523								MAAIEN VAN GRAS, WESTHOEK 2023 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 01 t/m 19 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 01 t/m 19			
5230								<u>Maaien bermen</u> Maiiwerk uitvoeren volgens het Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf (bijlage F)			
523090	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur oranje, Berm met bosschage Betreft: maaien (kneuzen en laten liggen) gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Starten week 36 en gereed week 38 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4,00	V
523100	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker oranje, Berm met incidentele obstakels Betreft: maaien (kneuzen en laten liggen) gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	1.787,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
523110	512501					1		Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Starten week 36 en gereed week 38 1 Maaisel kneuzen en laten liggen Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur rood, Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: maaien (kneuzen en laten liggen) gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Starten week 36 en gereed week 38 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	468,00	V
523120	512501					1		Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Starten week 36 en gereed week 38 1 Maaisel kneuzen en laten liggen Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur matrood, Berm zonder obstakels gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Betreft: Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Starten week 36 en gereed week 38 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	742,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
91								EENMALIGE KOSTEN			
910010	100899							Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie Betreft: - Het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G-plan uitvoeringsfase; - Het V&G-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij de directie; - Het verzorgen van de V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase.	EUR		N
910020	100199							Kosten SROI. Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend uit SROI verrekend te worden. E.e.a. conform deel 3 01.25.02.	EUR		N
910030	100199							Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten E.e.a. conform deel 3 01.22.03	EUR		N
95								STELPOSTEN			
950000	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	500,00	V
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten inzake vrijkomende materialen welke afgevoerd dienen te worden naar een eindverwerkingsinrichting	EUR	500,00	V

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								UITVOERINGSVOORBEREIDING		
10								ALGEMEEN MAAIEN WESTHOEK 2024 T/M 2026		
11								VOORZIENINGEN C.A.		
1110								<u>Verkeer</u>		
111010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaiwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h	EUR	N
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
111020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaiwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR	N
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
111030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaiwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR	N
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
111040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaiwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR	N
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
111050	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaiwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1126, wegtype FP	EUR	N
		9						2 Met materiaal van de aannemer		
111060	620499							Toepassen overige verkeersmaatregelen Betreft: alle overige verkeersmaatregelen die de aannemer acht nodig te hebben. voor de duur van de werkzaamheden	EUR	N
111070	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111080	620104	1						Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 50 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a, wegtype ETW Incl. botsabsorber 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1111		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1125a, wegtype FP 2 Met materiaal van de aannemer			
111110	623001	1						<u>OMLEIDINGSROUTES</u> Opstellen verkeersplan. Betreft: maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve van afsluitingen van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden ten behoeve van maaierwerkzaamheden. Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden. Aanvang werkzaamheden alleen toegestaan na goedkeuring verkeersplan door directie. Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	EUR		N
111120	620399							Toepassen van omleidingsroutes fietsverkeer Ten behoeve van: afsluiting van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden. Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan volgens bestekspostnr. 111110 Omleidingsroutes op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: Tekstborden, retroreflecterend klasse II, kleur geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Pijlborden, retroreflecterend klasse II, kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1112								<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u> Het risico voor het toepassen van voorzieningen om alle te bewerken onderdelen in het projectgebied te bereiken en om insporing en verdichting te voorkomen ligt volledig bij de aannemer. Het gestelde in paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het werk. Voorkomen insporing Treedt binnen de werk- en transportroutes meer dan 5 cm insporing op dan dienen de werkzaamheden die schade veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
111210	101499						Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting. Betreft: het toepassen van maatregelen omschreven onder bestekspostnummer 1112 Met materiaal van de aannemer E .e.a. ter keuze aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								MAAIWERKZAAMHEDEN			
51								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
510010	512599							Inventarisatie schade aan obstakels en bomen Situering: gehele werk Betreft: inventarisatie van bestaande schade aan obstakels en bomen. De aannemer dient voorafgaand aan het maaien de schade aan het obstakel of de boom vast te leggen d.m.v. een foto. Dit kan geschieden door de machinist en/of werknemer die de werkzaamheden uitvoert met behulp van een digitale camera en detailkaart. De inventarisatie voorafgaande aan de werkzaamheden uitvoeren. Alle geconstateerde schade na de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer. Geconstateerde schades met een beschrijving van de locatie, elke eerste maandag na afloop van een werkweek digitaal verstrekken aan de directie.	EUR		N
510020	512599							Inventariseren flora en fauna, verkennend. Kosten voor het uitvoeren van inspecties conform de zorgplicht (zie ook artikel 01.28 van deel 3 van dit bestek)	EUR		N
52								BERMEN EN TALUDS			
524								MAAIEN VAN GRAS, WESTHOEK 2024 T/M 2026 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 01 t/m 19 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 01 t/m 19			
5240								<u>Maaien bermen</u> Maaierwerk uitvoeren volgens het Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf (bijlage F)			
524050	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donkerpaars, bermen met bossages Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Starten week 20 en gereed week 22 Starten week 36 en gereed week 38 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 524550	are	8,00	V
524060	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paars, Berm met incidentele obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	3.574,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
524070	512501				2			Aantal maaibeurten: 2 Starten week 20 en gereed week 22 Starten week 36 en gereed week 38 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 524560 Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur lichtpaars, Berm met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer 1 2 9 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Starten week 20 en gereed week 22 Starten week 36 en gereed week 38 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 524570	are	936,00	V
524080	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur matpaars, Berm zonder obstakels Betreft: maaien en na 2-5 dagen afvoeren gehele breedte tussen de verharding en insteek talud watergang Ecologisch beheer 1 2 9 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Starten week 20 en gereed week 22 Starten week 36 en gereed week 38 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 524580	are	1.483,00	V
5245								<u>Verzamelen en afvoeren maaisel</u>			
524550	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 524050 Ecologisch beheer 1 2 9 1 Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 524050 Maaisel 2 tot 5 dagen laten. Daarna verzamelen. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	are	8,00	V
524560	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 524060 Ecologisch beheer 1 2 9 1 Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 524060 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	are	3.574,00	V
524570	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 524070 Ecologisch beheer 1 2 9 Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 524070 Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.	are	936,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
524580	512506						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are		1.483,00	V
		1						Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 524080			
								Ecologisch beheer			
							2	Aantal maaibeurten: 2 starten en gereed volgens bestekspostnr. 524080			
							9	Maaisel 2 tot 5 dagen laten liggen. Daarna verzamelen.			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
91								EENMALIGE KOSTEN			
910010	100899							Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie Betreft: - Het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G-plan uitvoeringsfase; - Het V&G-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij de directie; - Het verzorgen van de V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase.	EUR		N
910020	100199							Kosten SROI. Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend uit SROI verrekend te worden. E.e.a. conform deel 3 01.25.02.	EUR		N
910030	100199							Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten E.e.a. conform deel 3 01.22.03	EUR		N
95								STELPOSTEN			
950000	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	500,00	V
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten inzake vrijkomende materialen welke afgevoerd dienen te worden naar een eindverwerkingsinrichting	EUR	500,00	V

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								UITVOERINGSVOORBEREIDING			
10								ALGEMEEN SLOTEN LINDE NOORD			
11								VOORZIENINGEN C.A.			
1110								<u>Verkeer</u>			
111010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111050	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1126, wegtype FP	EUR		N
		9						2 Met materiaal van de aannemer			
111060	620499							Toepassen overige verkeersmaatregelen Betreft: alle overige verkeersmaatregelen die de aannemer acht nodig te hebben. voor de duur van de werkzaamheden	EUR		N
111070	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111080	620104	1						Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 50 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a, wegtype ETW Incl. botsabsorber 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1111		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1125a, wegtype FP 2 Met materiaal van de aannemer			
111110	623001	1						<u>OMLEIDINGSROUTES</u> Opstellen verkeersplan. Betreft: maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve van afsluitingen van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden ten behoeve van maaierwerkzaamheden. Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden. Aanvang werkzaamheden alleen toegestaan na goedkeuring verkeersplan door directie. Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	EUR		N
111120	620399							Toepassen van omleidingsroutes fietsverkeer Ten behoeve van: afsluiting van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden. Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan volgens bestekspostnr. 111110 Omleidingsroutes op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: Tekstborden, retroreflecterend klasse II, kleur geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Pijlborden, retroreflecterend klasse II, kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1112								<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u> Het risico voor het toepassen van voorzieningen om alle te bewerken onderdelen in het projectgebied te bereiken en om insporing en verdichting te voorkomen ligt volledig bij de aannemer. Het gestelde in paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het werk. Voorkomen insporing Treedt binnen de werk- en transportroutes meer dan 5 cm insporing op dan dienen de werkzaamheden die schade veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111210	101499						Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting. Betreft: het toepassen van maatregelen omschreven onder bestekspostnummer 1112 Met materiaal van de aannemer E .e.a. ter keuze aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								MAAIWERKZAAMHEDEN			
51								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
510010	512599							Inventarisatie schade aan obstakels en bomen Situering: gehele werk Betreft: inventarisatie van bestaande schade aan obstakels en bomen. De aannemer dient voorafgaand aan het maaien de schade aan het obstakel of de boom vast te leggen d.m.v. een foto. Dit kan geschieden door de machinist en/of werknemer die de werkzaamheden uitvoert met behulp van een digitale camera en detailkaart. De inventarisatie voorafgaande aan de werkzaamheden uitvoeren. Alle geconstateerde schade na de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer. Geconstateerde schades met een beschrijving van de locatie, elke eerste maandag na afloop van een werkweek digitaal verstrekken aan de directie.	EUR		N
510020	512599							Inventariseren flora en fauna, verkennend. Kosten voor het uitvoeren van inspecties conform de zorgplicht (zie ook artikel 01.28 van deel 3 van dit bestek)	EUR		N
53								WATERGANGEN			
531								UITMAAIEN VAN WATERGANGEN LINDE NOORD Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 01 t/m 19 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 01 t/m 19			
5310								<u>Uitmaaieren watergangen</u>			
531010	512501							Maaierwerk uitvoeren volgens het Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf (bijlage F) Maaieren bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 531310	are	105,00	V
531020	512501							Maaieren bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker groene stippellijn, sloot met incidentele obstakels Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter. Ecologisch beheer	are	845,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
531030	512501		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 43			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 531310			
								Maaieren bermen en taluds.	are	742,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht blauwe stippellijn, sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten			
								Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter.			
		1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 43			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 531310			
531040	512501							Maaieren bermen en taluds.	are	795,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paarse lijn met blokje, sloot zonder obstakels			
								Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter.			
		1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 43			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 531310			
531050	512501							Maaieren bermen en taluds.	are	51,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker blauwe stippellijn, sloot met schouwpad			
								Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter.			
		1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 43			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 531310			
531060	511401							Uitmaaieren watergang.	m	6.962,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage			
								Betreft: het uitmaaieren van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaieren gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie.			
								De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren.			
								Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
531070	511401		2					Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer			
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 531410			
531080	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker groene stippellijn, sloot met incidentele obstakels Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek	m	56.386,00	V
			2					Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer			
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 531410			
531080	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht blauwe stippellijn, sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek	m	49.437,00	V
			2					Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer			
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 531410			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
531090	511401							Uitmaaïen watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paarse lijn met blokje, sloot zonder obstakels Betreft: het uitmaaïen van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaïen gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 531410	m	52.957,00 V	
531100	511401							Uitmaaïen watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur rode lijn met streepjes, sloot slootonderhoud niet vanaf wegzijde Betreft: het uitmaaïen van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaïen gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 531410	m	5.508,00 V	
531110	511401							Uitmaaïen watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker blauwe stippellijn, sloot slootonderhoud met schouwpad Betreft: het uitmaaïen van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaïen gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek	m	3.420,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5312			2					Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 531410 <u>Uitmaaaien duikers</u>			
531210	511499		1					Uitmaaaien duikers. Situering: de duikers binnen het plangebied. Betreft: het handmatig uitmaaaien van duikers, inclusief doorstroomprofiel terug brengen in oorspronkelijke staat Gemiddelde doorsnede duikers: Ø 300 mm Aantal duikers: 1674 st Rekenen met gemiddeld 10 m ² per uitstroomzijde Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Starten week 41 en gereed week 43 Uitmaaaien in handkracht met bosmaaier Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 531410	st	960,00	V
5313								<u>Verwerken maaisel uit taluds</u>			
531310	512506		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 531010, 531020, 531030, 531040, 531050 Ecologisch beheer Aantal maaibeurten: 1 Starten week 38 en gereed week 40 9 Maaisel direct verzameld met maaizuigcombinatie 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	are	2.537,00	V
5314								<u>Verwerken maaisel uit watergangen</u>			
531410	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage Betreft: verzamelen en vervoeren van vrijgekomen maaisel Aantal beurten: 1 Starten week 41 en gereed week 44 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 531060, 531070, 531080, 531090, 531100, 531110, 531210 2 Tijdstip van verwerken: binnen 2 tot 4 dagen na het maaaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting incl acceptatiekosten	m	169.163,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
91								EENMALIGE KOSTEN			
910010	100899							Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie Betreft: - Het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G-plan uitvoeringsfase; - Het V&G-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij de directie; - Het verzorgen van de V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase.	EUR		N
910020	100199							Kosten SROI. Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend uit SROI verrekend te worden. E.e.a. conform deel 3 01.25.02.	EUR		N
910030	100199							Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten E.e.a. conform deel 3 01.22.03	EUR		N
95								STELPOSTEN			
950000	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.000,00	V
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten inzake vrijkomende materialen welke afgevoerd dienen te worden naar een eindverwerkingsinrichting	EUR	1.000,00	V

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								UITVOERINGSVOORBEREIDING			
10								ALGEMEEN SLOTEN LINDE ZUID			
11								VOORZIENINGEN C.A.			
1110								<u>Verkeer</u>			
111010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111050	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1126, wegtype FP	EUR		N
		9						2 Met materiaal van de aannemer			
111060	620499							Toepassen overige verkeersmaatregelen Betreft: alle overige verkeersmaatregelen die de aannemer acht nodig te hebben. voor de duur van de werkzaamheden	EUR		N
111070	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111080	620104	1						Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 50 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a, wegtype ETW Incl. botsabsorber 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1111		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1125a, wegtype FP 2 Met materiaal van de aannemer			
111110	623001	1						<u>OMLEIDINGSROUTES</u> Opstellen verkeersplan. Betreft: maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve van afsluitingen van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden ten behoeve van maaierwerkzaamheden. Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden. Aanvang werkzaamheden alleen toegestaan na goedkeuring verkeersplan door directie. Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	EUR		N
111120	620399							Toepassen van omleidingsroutes fietsverkeer Ten behoeve van: afsluiting van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden. Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan volgens bestekspostnr. 111110 Omleidingsroutes op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: Tekstborden, retroreflecterend klasse II, kleur geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Pijlborden, retroreflecterend klasse II, kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1112								<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u> Het risico voor het toepassen van voorzieningen om alle te bewerken onderdelen in het projectgebied te bereiken en om insporing en verdichting te voorkomen ligt volledig bij de aannemer. Het gestelde in paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het werk. Voorkomen insporing Treedt binnen de werk- en transportroutes meer dan 5 cm insporing op dan dienen de werkzaamheden die schade veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111210	101499							Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting. Betreft: het toepassen van maatregelen omschreven onder bestekspostnummer 1112 Met materiaal van de aannemer E .e.a. ter keuze aannemer	EUR	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								MAAIWERKZAAMHEDEN			
51								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
510010	512599							Inventarisatie schade aan obstakels en bomen Situering: gehele werk Betreft: inventarisatie van bestaande schade aan obstakels en bomen. De aannemer dient voorafgaand aan het maaien de schade aan het obstakel of de boom vast te leggen d.m.v. een foto. Dit kan geschieden door de machinist en/of werknemer die de werkzaamheden uitvoert met behulp van een digitale camera en detailkaart. De inventarisatie voorafgaande aan de werkzaamheden uitvoeren. Alle geconstateerde schade na de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer. Geconstateerde schades met een beschrijving van de locatie, elke eerste maandag na afloop van een werkweek digitaal verstrekken aan de directie.	EUR		N
510020	512599							Inventariseren flora en fauna, verkennend. Kosten voor het uitvoeren van inspecties conform de zorgplicht (zie ook artikel 01.28 van deel 3 van dit bestek)	EUR		N
53								WATERGANGEN			
532								UITMAAIEN VAN WATERGANGEN LINDE ZUID Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 01 t/m 19 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 01 t/m 19			
5320								<u>Uitmaaieren watergangen</u>			
532010	512501							Maaierwerk uitvoeren volgens het Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf (bijlage F) Maaieren bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Starten week 40 en gereed week 42 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 532310	are	38,00	V
532020	512501							Maaieren bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker groene stippellijn, sloot met incidentele obstakels Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter. Ecologisch beheer	are	1.050,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
532030	512501		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 40 en gereed week 42			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 532310			
								Maaieren bermen en taluds.	are	1.324,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht blauwe stippellijn, sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten			
								Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter.			
		1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week week 40 en gereed week 42			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 532310			
532040	512501							Maaieren bermen en taluds.	are	514,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paarse lijn met blokje, sloot zonder obstakels			
								Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter.			
		1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week week 40 en gereed week 42			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 532310			
532060	511401							Uitmaaieren watergang.	m	2.518,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage			
								Betreft: het uitmaaieren van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaieren gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie.			
								De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren.			
								Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 43			
		2						Standaard beheer			
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 532410			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
532070	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker groene stippellijn, sloot met incidentele obstakels Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 532410	m	70.030,00	V
532080	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht blauwe stippellijn, sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 532410	m	88.263,00	V
532090	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paarse lijn met blokje, sloot zonder obstakels Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 41 en gereed week 43	m	34.268,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
532100	511401	2						Standaard beheer			
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 532410			
								Uitmaaaien watergang.	m	9.917,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur rode lijn met streepjes, sloot slootonderhoud niet vanaf wegzijde			
								Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie.			
								De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren.			
								Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 43			
		2						Standaard beheer			
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 532410			
5322								<u>Uitmaaaien duikers</u>			
532210	511499							Uitmaaaien duikers.	st	1.674,00	V
								Situering: de duikers binnen het plangebied.			
								Betreft: het handmatig uitmaaaien van duikers, inclusief doorstroomprofiel terug brengen in oorspronkelijke staat			
								Gemiddelde doorsnede duikers: Ø 300 mm			
								Aantal duikers: 1674 st			
								Rekenen met gemiddeld 10 m ² per uitstroomzijde			
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar			
								Starten week 41 en gereed week 43			
								Uitmaaaien in handkracht met bosmaaier			
								Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 532410			
5323								<u>Verwerken maaisel uit taluds</u>			
532310	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	2.926,00	V
								Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 532010, 532020, 532030, 532040			
			1					Ecologisch beheer			
						1		Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 38 en gereed week 40			
							9	Maaisel direct verzameld met maaizuigcombinatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5324								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
532410	511412							<u>Verwerken maaisel uit watergangen</u>			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	195.079,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage			
								Betreft: verzamelen en vervoeren van vrijgekomen maaisel			
								Aantal beurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 44			
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 532060, 532070, 532080, 532090, 532100, 532210			
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 2 tot 4 dagen na het maaien			
							1	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting incl acceptatiekosten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
91								EENMALIGE KOSTEN			
910010	100899							Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie Betreft: - Het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G-plan uitvoeringsfase; - Het V&G-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij de directie; - Het verzorgen van de V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase.	EUR		N
910020	100199							Kosten SROI. Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend uit SROI verrekend te worden. E.e.a. conform deel 3 01.25.02.	EUR		N
910030	100199							Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten E.e.a. conform deel 3 01.22.03	EUR		N
95								STELPOSTEN			
950000	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.000,00	V
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten inzake vrijkomende materialen welke afgevoerd dienen te worden naar een eindverwerkingsinrichting	EUR	1.000,00	V

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								UITVOERINGSVOORBEREIDING			
10								ALGEMEEN SLOTEN WESTHOEK			
11								VOORZIENINGEN C.A.			
1110								<u>Verkeer</u>			
111010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij dubbelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322a, wegtype GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid van 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 80 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a, wegtype GOW Incl. botsabsorber Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
111050	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1126, wegtype FP	EUR		N
		9						2 Met materiaal van de aannemer			
111060	620499							Toepassen overige verkeersmaatregelen Betreft: alle overige verkeersmaatregelen die de aannemer acht nodig te hebben. voor de duur van de werkzaamheden	EUR		N
111070	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111080	620104	1						Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij enkelbaanswegen met een snelheid kleiner dan 50 km/uur voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a, wegtype ETW Incl. botsabsorber 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1111		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van maaierwerkzaamheden bij fiets- en voetpaden voor de duur van de werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1125a, wegtype FP 2 Met materiaal van de aannemer			
111110	623001	1						<u>OMLEIDINGSROUTES</u> Opstellen verkeersplan. Betreft: maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve van afsluitingen van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden ten behoeve van maaierwerkzaamheden. Plan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden. Aanvang werkzaamheden alleen toegestaan na goedkeuring verkeersplan door directie. Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	EUR		N
111120	620399							Toepassen van omleidingsroutes fietsverkeer Ten behoeve van: afsluiting van fietspaden c.q. gedeeltes van fietspaden. Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan volgens bestekspostnr. 111110 Omleidingsroutes op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: Tekstborden, retroreflecterend klasse II, kleur geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Pijlborden, retroreflecterend klasse II, kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m ¹ , inclusief ondersteuningsconstructie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
1112								<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u> Het risico voor het toepassen van voorzieningen om alle te bewerken onderdelen in het projectgebied te bereiken en om insporing en verdichting te voorkomen ligt volledig bij de aannemer. Het gestelde in paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het werk. Voorkomen insporing Treedt binnen de werk- en transportroutes meer dan 5 cm insporing op dan dienen de werkzaamheden die schade veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
111210	101499							Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting. Betreft: het toepassen van maatregelen omschreven onder bestekspostnummer 1112 Met materiaal van de aannemer E .e.a. ter keuze aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								MAAIWERKZAAMHEDEN			
51								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
510010	512599							Inventarisatie schade aan obstakels en bomen Situering: gehele werk Betreft: inventarisatie van bestaande schade aan obstakels en bomen. De aannemer dient voorafgaand aan het maaien de schade aan het obstakel of de boom vast te leggen d.m.v. een foto. Dit kan geschieden door de machinist en/of werknemer die de werkzaamheden uitvoert met behulp van een digitale camera en detailkaart. De inventarisatie voorafgaande aan de werkzaamheden uitvoeren. Alle geconstateerde schade na de werkzaamheden is voor rekening van de aannemer. Geconstateerde schades met een beschrijving van de locatie, elke eerste maandag na afloop van een werkweek digitaal verstrekken aan de directie.	EUR		N
510020	512599							Inventariseren flora en fauna, verkennend. Kosten voor het uitvoeren van inspecties conform de zorgplicht (zie ook artikel 01.28 van deel 3 van dit bestek)	EUR		N
53								WATERGANGEN			
533								UITMAAIEN VAN WATERGANGEN WESTHOEK Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2023-Blad 01 t/m 19 Zie tekening 22449_Maaikaarten_scenario_2024-Blad 01 t/m 19			
5330								<u>Uitmaaieren watergangen</u>			
533010	512501							Maaierwerk uitvoeren volgens het Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf (bijlage F) Maaieren bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Starten week 39 en gereed week 43 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 533310	are	72,00	V
533020	512501							Maaieren bermen en taluds. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker groene stippellijn, sloot met incidentele obstakels Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter. Ecologisch beheer	are	425,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
533030	512501		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 39 en gereed week 43			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 533310			
								Maaieren bermen en taluds.	are	85,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht blauwe stippellijn, sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten			
								Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter.			
		1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 39 en gereed week 43			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 533310			
533040	512501							Maaieren bermen en taluds.	are	84,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paarse lijn met blokje, sloot zonder obstakels			
								Betreft: maaieren en direct afvoeren vanaf insteek talud tot de waterlijn voorafgaand aan het uitmaaieren van de sloten. 10-15% laten staan. Gemiddelde breedte talud 1,5 meter.			
		1						Ecologisch beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				1				Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 39 en gereed week 43			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 533310			
533060	511401							Uitmaaieren watergang.	m	4.785,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage			
								Betreft: het uitmaaieren van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaieren gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie.			
								De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren.			
								Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 39 en gereed week 43			
		2						Standaard beheer			
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 533410			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
533070	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur donker groene stippellijn, sloot met incidentele obstakels Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 39 en gereed week 43 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 533410	m	28.399,00 V	
533080	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht blauwe stippellijn, sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 39 en gereed week 43 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 533410	m	5.667,00 V	
533090	511401							Uitmaaaien watergang. Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur paarse lijn met blokje, sloot zonder obstakels Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie. De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren. Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek Aantal maaibeurten: 1 Starten week 39 en gereed week 43	m	5.649,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
533100	511401	2						Standaard beheer			
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
					1			Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 533410			
								Uitmaaaien watergang.	m	2.038,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur rode lijn met streepjes, sloot slootonderhoud niet vanaf wegzijde			
								Betreft: het uitmaaaien van de watergang vanaf hart bodem watergang tot waar het taludmaaaien gestopt is inclusief verwijderen van slootspecie.			
								De vanuit ecologisch beheer gespaarde vegetatie niet beschadigen en geen hekkelspecie op deponeren.			
								Verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie, zie artikel 51.02.03 van deel 3 van dit bestek			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 39 en gereed week 43			
		2						Standaard beheer			
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren inclusief slootspecie en verwerken volgens bestekspostnr. 533410			
5332								<u>Uitmaaaien duikers</u>			
533210	511499							Uitmaaaien duikers.	st	229,00	V
								Situering: de duikers binnen het plangebied.			
								Betreft: het handmatig uitmaaaien van duikers, inclusief doorstroomprofiel terug brengen in oorspronkelijke staat			
								Gemiddelde doorsnede duikers: Ø 300 mm			
								Aantal duikers: 1674 st			
								Rekenen met gemiddeld 10 m² per uitstroomzijde			
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar			
								Starten week 39 en gereed week 43			
								Uitmaaaien in handkracht met bosmaaier			
								Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 533410			
5333								<u>Verwerken maaisel uit taluds</u>			
533310	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	668,00	V
								Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 533010, 533020, 533030, 533040			
		1						Ecologisch beheer			
						1		Aantal maaibeurten: 1			
								Starten week 38 en gereed week 40			
							9	Maaisel direct verzameld met maaizuigcombinatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5334								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
533410	511412							<u>Verwerken maaisel uit watergangen</u>			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	44.500,00	V
								Situering: gemeente Weststellingwerf, zie bijgevoegde tekeningen, kleur licht groene stippellijn, sloot met bosschage			
								Betreft: verzamelen en vervoeren van vrijgekomen maaisel			
								Aantal beurten: 1			
								Starten week 41 en gereed week 44			
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 533060, 533070, 533080, 533090, 533100, 533210			
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 2 tot 4 dagen na het maaien			
							1	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting incl acceptatiekosten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
81							INZETTEN VAN WERKNEMERS			
810110	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van een grondwerker Werknemers: bouwbedrijf groep A Werknemers:	uur	16,00	V
		1								
		1								
82							INZETTEN VAN MATERIEEL			
820110	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een midikraan op rupsbasis Bakinhoud: ten minste 0,5 m3	uur	8,00	V
		3								
820220	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een rupskraan Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	8,00	V
		6								
820330	100518						Inzetten van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een tractor met dumper Vermogen: ten minste 60. kW Hulpvoorzieningen: dumper, inhoud minimaal 10 m3	uur	8,00	V
		1								
		1								
820340	100516						Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Betreft: kipper 6x6 Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Met grijper	uur	8,00	V
		5								
		2								
		1								
						9				
820350	100518						Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een maaizuigcombinatie Vermogen: ten minste 70 kW Hulpvoorzieningen: maaizuigcombinatie	uur	8,00	V
		1								
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
91								EENMALIGE KOSTEN			
910010	100899							Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie Betreft: - Het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot een V&G-plan uitvoeringsfase; - Het V&G-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij de directie; - Het verzorgen van de V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase.	EUR		N
910020	100199							Kosten SROI. Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend uit SROI verrekend te worden. E.e.a. conform deel 3 01.25.02.	EUR		N
910030	100199							Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten Op deze bestekspost dienen de kosten voortkomend van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten E.e.a. conform deel 3 01.22.03	EUR		N
95								STELPOSTEN			
950000	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.000,00	V
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten inzake vrijkomende materialen welke afgevoerd dienen te worden naar een eindverwerkingsinrichting	EUR	1.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase", uitgegeven door de CROW.

01 01 17 EISEN AAN MATERIEEL

- 01 Alle op het werk toe te passen machines met dieselmotor dienen minimaal te voldoen aan de Stage V norm.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard, geschiedt de betaling van de aanneemsom in maandelijkse termijnen.
- 02 De facturen dienen digitaal te worden verstuurd aan: facturen@weststellingwerf.nl onder vermelding van het nummer: 6210010 t.n.v. S. Spijksma
- 03 De aannemer verstrekt de directie iedere maand een maandstaat van de in de voorafgaande maand uitgevoerde werkzaamheden. Indien de aannemer zijn maandstaat niet uiterlijk de 1e woensdag na het verstrijken van een maand aanlevert, zal hiervoor een korting van € 100,- per dag worden berekend.

01 03 AFWIJKINGEN VAN HOEVEELHEDEN

01 03 04 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV'12 dient de aannemer bij constatering van meerwerk dit voorafgaand aan de uitvoering te melden aan de directie. Ook de constatering van minderwerk dient direct aan de directie gemeld te worden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid staan vast voor de totale duur van de overeenkomst met uitzondering van eventuele verlengingen. Bij een verlenging dient de aannemer een nieuwe inschrijvingsstaat in te dienen waarbij de eenheidsprijzen geïndexeerd zijn volgens de CBS-indexering. De te hanteren prijsaanpassing volgens de CBS-indexering van Statline: Consumentenprijsindex alle huishoudens.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 02 De aannemer telt de termijnstaten op.
De aannemer voorziet de goedgekeurde termijnstaten van een concept declaratie.

HFD PAR ART LID

Deze concept declaratie op naam stellen van:

Gemeente Weststellingwerf
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 60
8470 AB Wolvega
Dhr. S. Spijksma
Ecologisch bermbeheer
O.v.v.: 6210010

De aannemer legt de concept declaratie ter goedkeuring (per mail) voor aan de directie.

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEID

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJK EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ALGEMEEN

- 01 De aannemer draagt zorg voor alle voor de uitvoering van het werk benodigde publiekrechtelijk en privaatrechtelijk toestemmingen.
- een geleidebiljet en afvalstroomnummer voor het vervoer van vrijgekomen materialen naar een eindverwerkingsinrichting (volgens provinciale verordeningen);
 - indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder;
 - schriftelijke toestemming tot gebruik van de provinciale en gemeentelijke trottoirs en fietspaden.
- 03 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende toestemmingen, vergunningen, ontheffingen en dergelijke.
- 04 Alle kosten, welke zijn verbonden aan de door de aannemer aan te vragen toestemmingen, vergunningen en ontheffingen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 De aannemer heeft de verplichting om zorg te dragen voor naleving van de eisen die gesteld zijn aan de door hem en de opdrachtgever verkregen toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle schadelijke gevolgen van het niet tijdig of niet volledig nakomen van genoemde verplichtingen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 6 lid 6 en paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;
 - mogelijk landbouwverkeer en landbouwwerkzaamheden;
 - de normale bedrijfs- / bevoorradingsactiviteiten van bedrijven aan de aangrenzende wegen;
 - onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen en overige groenvoorzieningen.

- 02 Bovenstaande werken worden geheel, gedeeltelijk of gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

01 11 02 Werk op een andere locatie

- 01 De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan op die in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daardoor in aanraking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 2012.
- 02 Stagnatiekosten door de in lid 01 vrijkomende slootspecie geven de aannemer geen recht tot bijbetaling van deze kosten.
- 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 Op de uit te voeren werkzaamheden is de CROW publicatie 96b: 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom' (2e geheel herziene druk) van toepassing.
- 02 De directie is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden stil te leggen wanneer de weersomstandigheden en/of de verkeersintensiteit hiertoe aanleiding geven, zonder dat de aannemer recht heeft op schadevergoeding of bijbetaling.
- 03 Maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 9.00 uur en 15.30 en 18.00 uur (bloktijden) mogen er, op en/of langs Hoofd en ontsluitingswegen (zie bijlage H) geen werkzaamheden worden uitgevoerd
- 04 De aannemer draagt zorg voor het plaatsen, monteren, vervoeren, onderhouden en verwijderen van de bebakening.
Beschadigde of verloren gegane onderdelen van de bebakening dienen onmiddellijk na het constateren te worden vervangen.
- 05 Indien bij transport op of langs openbare wegen verontreinigingen of beschadigingen aan deze wegen ontstaan, dienen deze onmiddellijk te worden verwijderd, respectievelijk hersteld. De opdrachtgever dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van het herstelde en/of beschadigde.
- 06 De aannemer is verplicht alle voorschriften, welke door de directie ten behoeve van veilig verkeer worden gegeven, stipt en onmiddellijk op te volgen.
- 07 Alle in deze paragraaf genoemde werkzaamheden en leveringen, voorzover niet anders is omschreven, geschieden zonder verrekening.
- 08 Conform artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard is de aannemer verantwoordelijk voor het schoon, onder andere van vrijgekomen maaisel, en berijdbaar houden van alle openbare wegen en fietspaden.
- 09 Indien de aannemer het gestelde in deze bepaling niet nakomt zal per geval voor ieder uur of gedeelte daarvan een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA

- 01 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema op, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV'12.

- 02 Binnen de bebouwde kom dient vrijkomend maaisel en slootspecie direct afgevoerd te worden conform 51 02 02.
Indien de aannemer het vrijkomende maaisel en slootspecie volgens hoofdstuk afvoeren maaisel bermen, verwerken maaisel uit taluds en verwerken maaisel uit watergangen met alle onderliggende posten binnen de bebouwde kom niet binnen (1) één dag na aanvang van de maaierwerkzaamheden afvoert, zal een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1.000,--) per geval per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de aannemer het vrijkomende maaisel en slootspecie volgens hoofdstuk afvoeren maaisel bermen, verwerken maaisel uit taluds en verwerken maaisel uit watergangen met alle onderliggende posten buiten de bebouwde kom niet binnen (5) dagen na aanvang van de maaierwerkzaamheden afvoert, zal een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1.000,--) per geval per dag.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 7:00 uur tot 17:00 uur.
- 05 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van roostervrije dagen e.d.
- 06 De aannemer dient rekening te houden met de volgende, voor de uitvoering van het werk geldende randvoorwaarden:
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor al het verkeer;
 - bedrijven en woningen dienen door voertuigen van hulpdiensten (o.a tankautospuiter) tot op maximaal 40 m benaderd te kunnen worden. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
 - het bijmaaien rondom bomen en obstakels wordt door de Gemeente Weststellingwerf uitgevoerd. Er mag 0,5 meter gras rondom de bomen en obstakels blijven staan;
 - door de aannemer gemaakte sporen dienen binnen 7 dagen hersteld te worden;
 - de aannemer dient een wijk en/of straat waarin hij is begonnen in één werkgang af te ronden;
- 07 De aannemer wordt erop gewezen dat naast het algemeen tijdschema, conform de Standaard 2020, bij de directie binnen een week na het daartoe gedane verzoek, doch uiterlijk binnen twee weken na de datum van gunning moeten worden ingediend:
- een plan van aanpak, dat tenminste:
 - a. inzicht geeft in de wijze van uitvoering;
 - b. een omschrijving bevat van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - c. de volgorde van de werkzaamheden aangeeft;
 - d. een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.07 van de Standaard 2020.

01 13 07 Risicoverdeling en garanties algemeen tijdschema

- 01 Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk de in 01 13 02, lid 06 genoemde randvoorwaarde(n) niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 300,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-verzekering

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de wet, het bestek of de overeenkomst zal door de opdrachtgever mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) worden afgesloten.
- 02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden (verlenging dient gemeld te worden).

De maximum onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden voor civieltechnische werken en 12 maanden voor bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken (zie polis).

- 03 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan Het Werk voortvloeiend uit fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen, constructiefouten en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van Artikel 7:951 BW.
- 04 De CAR- verzekering is primair behoudens voor aansprakelijkheid. De dekking voor Sectie Aansprakelijkheid is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).
- 05 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties verzekerd:

Sectie	Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis	Eigen risico
Het Werk	EUR 5.000.000,00	EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid (secundair)	EUR 2.500.000,00	EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen	EUR 1.250.000,00	EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel	EUR 25.000,00	EUR 250,00

Let op: de Sectie Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de aannemer(s)!

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

- 06 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
 De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.
- 07 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines, enzovoort, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
- 08 De polis van deze CAR- verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 09 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. de opdrachtgever zal vervolgens zorgen voor melding bij de verzekeringsmakelaar.
- 10 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang en kwaliteit van Het Werk respectievelijk het herstel.
- 11 De eigen risico's die op in deze paragraaf genoemde verzekeringen van toepassing zijn komen ten laste van de aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de wet, het bestek of de overeenkomst aansprakelijk is.
 Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
- 12 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in deze bestekparagraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek op te leveren.

HFD PAR ART LID

- 13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering. Aan een verschil tussen de polis-condities en deze bestekparagraaf kunnen geen rechten worden ontleend.
- 14 De aannemer is verplicht ten aanzien van Het Werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden. Deze AVB- verzekering biedt primaire dekking en het minimaal verzekerd bedrag bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.
Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari 2014 van kracht is.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te zijn opgenomen.
- 15 Onverminderd de inhoud van het voorgaande artikel, zal de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag (gevolg)schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 16 De aannemer is gehouden de polissen met voorwaarden van de verzekeringen als onder 14 en 15 vermeld (AVB- en WAM- verzekeringen) - op verzoek - ruim voor aanvang van Het Werk aan de opdrachtgever te overleggen.
Het uitsluitend overhandigen van een verzekeringsbewijs/certificaat wordt op voorhand niet goedgekeurd.
Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 16 03 OVERIGE VERZEKERINGEN

- 01 De aannemer dient in geval van schade of ingestelde aansprakelijkheidstelling de directie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
- 02 Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor eigen risico per schade geval blijft in alle gevallen voor rekening van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJKOMENDE MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 04 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof, verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). De desbetreffende doorslagen moeten worden verstrekt aan de directie.
- 05 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard 2020 kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en dient hij tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijgekomen en af te voeren maaisel van bermen en taluds.
 - vrijgekomen en af te voeren maaisel uit de watergangen.
 - vrijgekomen en af te voeren slootspecie uit de watergangen.

HFD PAR ART LID

- 02 De aannemer dient van de afgevoerde vrijgekomen materialen naar een gecontroleerde stortplaats c.q. een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting afleveringsbonnen te overleggen.
- 03 De kosten van het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting of naar een gecontroleerde stortplaats dienen, met inbegrip van de kosten van het laden, vervoeren en lossen en de eventuele stort- en acceptatiekosten, in de prijs per eenheid resultaatsverplichting van de desbetreffende besteksposten te zijn begrepen, tenzij in dit bestek anders is vermeld.
- 04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen en dergelijke.
- 05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1.000,--).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 04 SCHADEVERGOEDING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 Schade aan vegetatie dient voorkomen te worden.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020: Bij schade aan bomen wordt de soort schade en het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De hoogte van de schade en het schadebedrag wordt vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2020 geldt: Indien de boom wordt vervangen door de aannemer, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schadebedrag voor herstelbare schade € 15,- per m2 en voor onherstelbare schade € 25,- per m2, met een minimum van € 250,- per gebeurtenis/locatie. Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen.

01 18 08 BETREDEN NIET OPENGESTELDE GEBIEDEN

- 01 Bij betreden van terreindelen welke volgens het bestek volledig dienen te worden ontzien en bij het gebruiken van niet-goedgekeurde transportroutes, volgt per geval een korting van € 1.000,-. Deze korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 09 VOORZIENINGEN WERKGEBIED

- 01 Binnen het werkgebied mag zonder toestemming van directie geen opslag van brandstoffen en dergelijke plaatsvinden.
- 02 De aannemer dient bij het inrichten van tankplaatsen voorzieningen te treffen om te voorkomen dat lekkages, morsingen en dergelijke doordringen tot/naar en/of in contact kunnen komen met de bodem.

HFD PAR ART LID

- 03 Het is eveneens verboden om zonder beschermende maatregelen reparaties en/of onderhoud aan machines in het terrein uit te voeren.

01 18 10 ONDERHOUD BERMEN

- 01 De maaiapparatuur moet voldoen aan de door de arbeidinspectie voorgeschreven eisen, met name wat betreft de veiligheid. Door de directie onvoldoende veilig geachte maaiapparatuur wordt onverwijld van het werk verwijderd.
- 02 Bermen en taluds met een helling steiler dan 1 : 2 mogen niet met landbouwtractoren met een groter eigen gewicht dan 1000 kg worden gemaaid.
- 03 Het uitbesteden van werk aan derden, niet zijnde onderaannemers, wordt door de directie niet toegestaan.

01 18 11 ONDERHOUD WATERGANGEN

- 01 De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van plantengroei tot op de vaste bodem inclusief wortelgroei voorzover los gemaaid en de in de watergang aanwezige voorwerpen zoals steen, hout, losse modder e.d. Het talud aan de wegkant dient gemaaid te worden vanaf de insteek van de sloot.
- 02 Boetes, voortvloeiend uit het niet nakomen van de verplichtingen ten opzichte van een Waterschapsbestuur, zijn geheel voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (+ BELEIDSREGELS EN NORMBLADEN)

- 01 Onverlet de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt de aannemer gewezen op de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet. De aannemer van dit werk dient als onderdeel van het op te stellen en ter acceptatie voor te leggen V&G-plan (uitvoeringsfase) na te gaan welke bepalingen (beleidsregels en normbladen) uit de arbeidsomstandighedenwet voor dit werk van toepassing zijn en dient hier vervolgens zijn werkwijze, hulpmaterieel en -middelen op aan te passen.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.
- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat 'veiligheid en gezondheid op het werk' wordt geagendeerd.

01 19 03 MAATREGELEN TBV DE ARBOWET

- 01 De aannemer is verplicht zich van de vigerende Arbo eisen ten aanzien van de uitvoering van werken op de hoogte te stellen.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT-EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient gewerkt te worden volgens het protocol inzake flora en fauna volgens de wet natuurbescherming.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient gewerkt te worden volgens de "Bestendigbeheer stadswerk flora en fauna als bijlage gedragscode soortenbescherming"
<https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788>

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 MILIEU**01 23 01 MAATREGELEN IVM MILIEU**

- 01 De aannemer is verplicht zich van de vigerende milieueisen ten aanzien van de uitvoering van werken en de te gebruiken materialen op de hoogte te stellen en zich aan deze eisen te houden.
- 02 Alle aanwijzingen met betrekking tot bescherming van het milieu, gegeven door de directie of gemeentelijke milieu-ambtenaren moeten direct stipt worden opgevolgd.
- 03 Alle uit deze paragraaf voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 SOCIAL RETURN**

- 01 Social Return (SR) betekent letterlijk: 'iets teruggeven aan de samenleving' en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. SR beoogt dat een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het 'gewone' rendement. In de inkooppraktijk betekent dit dat de gemeente van haar aannemers of leveranciers eist dat die een deel van de opdrachtwaarde investeren in het creëren van extra werk(ervarings)plekken, bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze opdracht is een werk dat door de gemeente Weststellingwerf is aangemerkt als project voor toepassing van Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid te creëren voor de hierna onder 3 omschreven doelgroepen.
- 02 De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, is verplicht minimaal 5% van de aanneemsom (exclusief BTW) of, als de loonkosten minder dan 30% van de aanneemsom zijn 7% van de loonkosten te besteden aan het inzetten van werkloos-werkzoekenden en/of jongeren. De loonkosten (bruto loonkosten inclusief werkgeverslasten) worden inzichtelijk door opgaaf van een open calculatie.
Ter voldoening aan de SR-verplichting mag inschrijver niet meetellen de reeds voor datum van publicatie van de onderhavige aanbesteding (eventueel in het kader van een vorige aanbesteding of anderszins) bij inschrijver werkzaam zijnde personen uit de hierna onder 03. bedoelde categorieën.
- 03 De doelgroepen voor het Social Return beleid zijn werkloos-werkzoekenden en/of jongeren (leeftijdsgroep 18 tot 27 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de volgende categorieën:
1. WWB/IOAW/IOAZ (gemeente)
2. Beroepsbegeleidend BBI traject
3. Deeltijd beroeps opleidend BOL traject
4. WSW (detachering/diensten SW-bedrijf)
5. WW/WIA/WAO/WAJONG (UWV Werkbedrijf)
De werkloos-werkzoekenden en/of jongeren uit alle categorieën dienen als werkzoekend ingeschreven te staan bij het UWV Werkbedrijf.
- 04 De inschrijver wordt gevraagd, om na gunning, binnen 4 weken een gedetailleerd Plan van Aanpak uit te werken voor de in te zetten doelgroep(en), eventuele scholing en het aantal te realiseren

plaatsingen. De gemeente verlangt dat de inschrijver tenminste 50% van de totale SR verplichting zal inzetten ten behoeve van de WWB-doelgroep.

- 05 De gemeente Weststellingwerf beoordeelt aan de hand van de volgende inspanningswaarden of de aannemer de SR verplichting door inzet van werkeloos-werkzoekende en/of jongeren en/of scholing heeft gerealiseerd:

Soort en evt. duur uitkering Waarde SR inspanning op basis van een fulltime jaarcontract:

- WWB/ IOAW/ IOAZ (vanaf 2013 WWNV) € 25.000,-
- Beroepsbegeleidend BBL traject € 2.500,-
- Deeltijd beroeps opleidend BOL traject € 1.500,-
- WSW Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf:
 - > 1 jaar WW/WIA/WAO/WAJONG € 15.000,-
 - < 1 jaar WW/WIA/WAO/WAJONG € 10.000,-

Een rekenvoorbeeld: De gefactureerde omzet binnen een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000,- (exclusief BTW); 5% hiervan is € 15.000,-. De aannemer kan voor dit bedrag een WWB-er voor 7 maanden (€ 15.000:

€ 25.000 x 12 maanden) aan het werk zetten of een WW-er (langer dan 1 jaar werkeloos-werkzoekend) voor één jaar om te voldoen aan de SR verplichting binnen de overeenkomst. Dit staat dus los van het eigenlijke salaris van het personeelslid.

- 06 De afdeling Inkoop van de gemeente Weststellingwerf legt de Social Return afspraken contractmatig vast met de aannemer. De aannemer neemt binnen 7 dagen na gunning contact op met gebiedsteam Werk van de gemeente Weststellingwerf over de invulling van de te realiseren afspraken. aannemer stelt na dit overleg met het team Werk een planning op van de inzet van de doelgroep op dit project. Dit contract en de planning zijn mede gebaseerd op het gedetailleerde plan van aanpak als genoemd onder lid 04.

Team Werk van de gemeente Weststellingwerf kan de werving en selectie verzorgen van de kandidaten:

- selectie uit eigen bestand
- uitzetten van vacatures bij het UWV Werkbedrijf en/of het SW Bedrijf

De aannemer beslist zelf wie hij in dienst neemt en welke kandidaat een arbeids- of leerwerk-overeenkomst krijgt. De aannemer blijft zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de eis met betrekking tot Social Return.

- 07 Voorafgaand aan de eindafrekening of op tussentijdse momenten dient de aannemer aan de gemeente Weststellingwerf, team Werk de hierna te melden informatie van de aangestelde werknemers te verstrekken:

- kopie bewijs van inschrijving UWV Werkbedrijf;
- kopie arbeids-, detachings- en/of leerwerk-overeenkomst;
- driemaandelijke rapportage tijdens de opdracht over wat er concreet is gerealiseerd.

- 08 Indien aannemer zijn Social Return verplichting niet (volledig) nakomt, vindt een inhouding naar rato van de niet gerealiseerde Social Return waarde plaats, met een maximum van 5 % van de aanneemsom (exclusief BTW) of, als de loonkosten minder dan 30% van de aanneemsom zijn 7% van de loonkosten. Deze inhouding vindt niet plaats, indien buiten de schuld van de aannemer de beoogde inzet van de doelgroepen niet is bereikt. Aannemer moet ten genoegen van de gemeente kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om de Social Return doelgroepen aan te trekken.

- 09 Eventuele onder aanneming ontslaat de aannemer niet van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Aannemer blijft jegens de gemeente aansprakelijk voor correcte nakoming. Het Team Werk beoordeelt samen de afdeling Inkoop van de gemeente Weststellingwerf of de aannemer aan de eisen voor Social Return heeft voldaan. Indien u meer informatie wenst kunt u rechtstreeks contact opnemen met mevr. Willeke Geritz w.geritz@weststellingwerf.nl, leidinggevende team Werk, telefoon 0561-691409 of 06 83 99 78 85

01 27 UITVOERINGSASPECTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 27 01 AFWIJKENDE WERKDAGEN EN WERKTIDJEN

- 01 Alle door de aannemer of onderaannemer(s) uit te voeren werkzaamheden moeten worden

HFD PAR ART LID

uitgevoerd op normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) op normale werktijden (tussen 07.00 uur en 18.00 uur).

Afwijkende werkdagen en/of werktijden behoeven de goedkeuring van de directie.

01 27 02 GELUIDSHINDER MATERIEEL

- 01 Indien het bevoegd gezag niet kan beoordelen of de tijdelijke werkzaamheden kunnen voldoen aan de geluidsvoorschriften omschreven in lid 2, dient de aannemer de benodigde gegevens hiervoor aan te leveren.
- 02 Ten behoeve van op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en de daar te verrichten werkzaamheden mag het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:
 - 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, indien de werkzaamheden langer duren dan een maand;
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 04 Indien nut en noodzaak aangetoond kunnen worden dat de lawaaierige werkzaamheden de in lid 02 vermelde geluidsnormen overschrijden, kunnen B&W een geluidsontheffing verlenen. Een aanvraag hiervoor dient minimaal acht weken voorafgaande aan de werkzaamheden te zijn ingediend.
- 05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of geluidsgevoelige gebouwen c.q. objecten of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).
- 06 Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Geluidhinder.

01 27 03 VOORWAARSCHUWING OMWONENDEN

- 02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

01 27 04 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 28 WET NATUURBESCHERMING

01 28 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voorwaarden die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming, inzake de algemeen geldende zorgplicht en de eisen die aan de

HFD PAR ART LID

werkzaamheden gesteld worden vanuit de Wet natuurbescherming. Verwacht wordt dat er in het kader van de Wet natuurbescherming, met uitzondering van de flora en fauna zoals aangegeven op de NDFF kaart", geen kwetsbare plant- en diersoorten binnen het werkterrein voorkomen.

- 02 Incidenteel kan dit wel het geval zijn. In dit geval dient de aannemer hiervan een melding te maken bij de directie. Bij voorkomen verleent de aannemer alle medewerking om verstoring te voorkomen. Hierdoor ontstane wijzigingen in de uitvoering geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling, behoudens als van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.
- 03 Voordat er werkzaamheden plaatsvinden moet de aannemer de nodige inspecties uitvoeren conform de zorgplicht van de Wet natuurbescherming. De ondertekende inspectieformulieren dienen door de aannemer te worden ingeleverd bij de directie.
- 04 Indien beschermde soorten worden aangetroffen dienen de werkzaamheden zonodig te worden aangepast opdat geen schadelijk effect op de te beschermen soorten optreedt. De aannemer dient zijn uitvoerder, (kraan)machinisten en overige medewerkers op de hoogte te stellen van bovenstaande voorwaarden.
- 05 Voor aanvang van de werkzaamheden dient eventueel broedend gevogelte door de aannemer in kaart gebracht te worden. Het broedend gevogelte mag tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden.
- 06 Bij de eerste maaironde dienen kwetsbare vegetatie waaronder oa. ratelaar en orchideeën te worden ontzien. daarnaast blijft elke maaironde 10-20% vegetatie staan. De locaties worden door de opdrachtgever aangewezen en gemarkeerd.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Onder maaisel wordt verstaan, gras dat vrijkomt na het maaien van taluds en wegbermen.
- 02 Onder slootspecie wordt verstaan: het organisch materiaal zoals gras, riet, waterplanten e.d. welke vrijkomt na het uitmaaien van bermsloten inclusief wortelgroei voorzover los gemaaid en de in de watergang aanwezige voorwerpen zoals steen, hout, losse modder e.d.
- 03 Te verstaan is onder:
 - droge watergang: een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen of ten hoogste 0,05 m water staat.
 - natte watergang: een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten minste 0,05 m water staat.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien, uitmaaien en afvoeren van maaisel en slootspecie mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 Door de aannemer veroorzaakte schade en sporen dienen door de aannemer te worden hersteld.

51 02 02 TIJDELIJKE DEPOTS

- 01 Alle tijdelijke depots mogen alleen worden toegepast na toestemming van de directie. Vrijgekomen maaisel dient opgeruimd te worden volgens het bermbeheerplan, eventueel naar een tijdelijke opslagplaats.

HFD PAR ART LID

- 02 Tijdelijke depots mogen geen gevaarlijke situaties opleveren voor passerend verkeer.
- 03 Het vrijgekomen maaisel mag maximaal 7 dagen in een tijdelijk depot liggen.

51 02 03 SLOOTMAAISEL EN SLOOTSPECIE VERWERKEN

- 01 Het verwerken en afvoeren van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie op de navolgende percelen direct na het maaien uitvoeren:
 - Binnen de bebouwde kommen van alle dorpen, inclusief 50m daarbuiten (in 1 werkgang)
 - Langs de volgende wegen:
 - Dwarsvaartweg, geheel
 - Bij aanliggende percelen, tenzij met de betreffende landeigenaar andere afspraken worden gemaakt door de aannemer.
- 02 Verplaatsen in de berm van vrijgekomen slootmaaisel en slootspecie uit de watergangen is binnen de bebouwde kom niet toegestaan.
- 03 Het vrijgekomen materiaal afvoeren naar een bevoegd gezag vergunde erkende be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.
- 04 Slootmaaisel en slootspecie met daarin materiaal dat vrijgekomen is bij calamiteiten (overstort riolering), dient te worden afgevoerd naar het depot van Vandervalk en Degroot:
Schuttevaerstraat 40
8471 ZZ Wolvega

51 02 19 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS

- 01 'Binnen een straal van 50 cm rond de bomen gemeten vanaf de buitenzijde van de stam van de bomen mogen geen (maai-) werkzaamheden uitgevoerd worden.' Het bijmaaien rond de bomen wordt, naar gelang het aandacht behoeft, door de opdrachtgever uitgevoerd.
- 02 Schade aan gazons/bloemenweide (meestal liggende binnen de bebouwde kom) dient voorkomen te worden.
- 03 De werkzaamheden dienen op een wijze/tijdstip uitgevoerd te worden zodanig dat er geen schade (b.v. insporing) aan de gazons ontstaat.
- 04 De werktuigen moeten zodanig zijn ingericht dat geen maaisel of voorwerpen uit de berm op de verharding terechtkomen.
- 05 De werktuigen moeten zijn voorzien van een geel werkend zwaailicht en uitgerust met een door de veiligheidsinspectie goedgekeurde veiligheidscabine.
- 06 Op plaatsen waar niet machinaal kan worden gemaaid, moet in handkracht worden bijgemaaid.
- 07 Het maaien en het opruimen binnen een afstand van 4m uit de kant van de verharding dient te geschieden in de rijrichting van het verkeer op een zodanige wijze dat geen maaisel op de verharding geraakt.

51 02 20 MAAIEN

- 01 'Het bijmaaien rond obstakels valt niet onder de te verrichten werkzaamheden.' Het bijmaaien rond de obstakels binnen een straal van 50 cm rond de obstakels wordt door de opdrachtgever uitgevoerd.
- 02 De reflectorpalen zullen, in overleg met de aannemer, voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever verwijderd worden.
- 03 Langs de meeste wegen staan lantarenpalen. Scherpe bochten en kruisingen zijn voorzien van schrikhekken en reflectorpalen. Beplantingen in de bermen bestaan uit 1 rijige boombeplantingen en/of singelbeplantingen van struiken of struiken met bomen. Nabij kruisingen zijn verkeersborden aanwezig.

HFD PAR ART LID

- 04 Tijdens het maaien en het opruimen dienen maatregelen getroffen te worden om vervuiling van asfalt en/of betonverhardingen te voorkomen.
- 05 De hoogte van de vegetatievorm dient direct na het maaien te voldoen aan de waarden vermeld in de Standaard, bij schrale grasvelden.
- 06 De aannemer dient aan de directie te melden als de maaiwerkzaamheden opgeschort dienen te worden, als gevolg van weers en/of terreinomstandigheden, structuurbederf van de grond zal optreden, zolang die omstandigheden voortduren. Indien opeenhoping van maaisel ontstaat dient het maaisel, direct na de eerstvolgende maaibeurt te worden afgevoerd. Er vindt geen verrekening plaats voor het verwijderen en afvoeren van maaisel.
- 07 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in de leden 01 tot en met 04 van dit artikel, zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 02 30 WEGMEUBILAIR

- 01 Op de te maaien wegbermen komt wegmeubilair voor, zoals kilometerbordjes, verkeersborden, geleiderail, reewild spiegels, enz.
Dit meubilair mag ten behoeve van de werkzaamheden niet worden opgenomen.
- 02 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in lid 01 van dit artikel, zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 02 31 BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek is het de aannemer niet toegestaan om bestrijdingsmiddelen toe te passen.
- 02 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in lid 01 van dit artikel, zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**51 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Eventuele schade aan maaimachines, ontstaan door zich in het grasgewas bevindende voorwerpen is voor rekening van de aannemer.
- 02 Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout, vuil, afval en andere vreemde voorwerpen in sloten gelijktijdig met het uitkomende grasgewas verwijderen en gescheiden afvoeren naar een erkend verwerker.

51 04 02 ERKENDE BE- EN VERWERKINGSINRICHTING

- 01 Alle kosten ingevolge van dit bestek af te voeren materialen naar een erkende be- en/of verwerkingsinrichting zijn voor rekening van de aannemer en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 02 De aannemer overhandigd de acceptatiebonnen van de erkende be- en/of verwerkingsinrichting aan de directie.

51 04 09 KORTING

- 01 Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten wegedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 05 02 OVERIG

- 01 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 02 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden, de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 03 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.
- 04 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 05 Woningen en bedrijven dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Overzicht Bijlagen

Bijlagen behorend bij bestek

- A Aanbestedingsleidraad
- B Inschrijfbiljetten per perceel
- C Inschrijfstaten per perceel
- D V en G plan ontwerpfase
- E Beoordelingsformulier better performance
- F Bermbeheerplan gemeente Weststellingwerf
- G Beheereenheden gemeente Weststellingwerf
- H Hoofd en ontsluitingswegen

Bijlagen ter informatie bij bestek

- 1. Bestek in RSX formaat
- 2. UEA

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22449

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING				
10	ALGEMEEN MAAIEN LINDE NOORD				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
1110	<u>Verkeer</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans >80 km/u	EUR		N	
111020	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans <80 km/u	EUR		N	
111030	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans >80 km/u	EUR		N	
111040	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <80 km/u	EUR		N	
111050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
111060	Toepassen overige verkeersmaatregelen	EUR		N	
111070	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <50 km/u	EUR		N	
111080	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
1111	<u>OMLEIDINGSROUTES</u>				
111110	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
111120	Toep. omleidingsroutes fiets(voet)verkeer < 4 wk	EUR		N	
1112	<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u>				
111210	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting.	EUR		N	
5	MAAIWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Inventarisatie schade aan obstakels en bomen	EUR		N	
510020	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	EUR		N	
52	BERMEN EN TALUDS				
521	MAAIEN VAN GRAS, Linde Noord 2023 T/M 2026				
5210	<u>Maaien bermen</u>				
521010	Maaien bermen en taluds met bossages. (1x maaien en afvoeren)	are	140,00	V	
521020	Maaien bermen en taluds incidentele obstakels. (1x maaien en afvoeren)	are	963,00	V	
521030	Maaien bermen en taluds laanbeplanting en/of lichtmasten. (1x maaien en afvoeren)	are	1.148,00	V	
521040	Maaien bermen en taluds zonder obstakels. (1x maaien en afvoeren)	are	424,00	V	
521050	Maaien bermen en taluds met bossages. (2x maaien en afvoeren)	are	70,00	V	
521060	Maaien bermen en taluds incidentele obstakels. (2x maaien en afvoeren)	are	2.648,00	V	
521070	Maaien bermen en taluds laanbeplanting en/of lichtmasten. (2x maaien en afvoeren)	are	4.001,00	V	
521080	Maaien bermen en taluds zonder obstakels. (2x maaien en afvoeren)	are	3.691,00	V	
521130	Maaien bermen en taluds met incidentele obstakels (sinusbeheer).	are	705,00	V	
5215	<u>Verzamelen en afvoeren maaisel</u>				
521510	Verwerken maaisel vrijkomen op bermen/taluds met bossages bij 1x maaien en afvoeren.	are	140,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521520	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds incidentele obstakels bij 1x maaien en afvoeren	are	963,00	V	
521530	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds met laanbeplanting en/of li bij 1x maaien en afvoeren	are	1.148,00	V	
521540	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds zonder obstakels bij 1x maaien en afvoeren	are	424,00	V	
521550	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds met bossages bij 2x maaien en afvoeren	are	70,00	V	
521560	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds incidentele obstakels bij 2x maaien en afvoeren	are	2.648,00	V	
521570	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds met laanbeplanting en/of lic bij 2x maaien en afvoeren	are	4.001,00	V	
521580	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds zonder obstakels bij 2x maaien en afvoeren	are	3.691,00	V	
521590	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds incidentele obstakels bij sinusbeheer	are	705,00	V	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
810110	T.b.s. werknemer.	uur	16,00	V	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
820110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820330	T.b.s. tractor.	uur	8,00	V	
820340	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00	V	
820350	T.b.s. tractor (maaizuigcombinatie)	uur	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie	EUR		N	
910020	Kosten SROI.	EUR		N	
910030	Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
950010	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22449

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING				
10	ALGEMEEN MAAIEN LINDE ZUID				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
1110	<u>Verkeer</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans >80 km/u	EUR		N	
111020	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans <80 km/u	EUR		N	
111030	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans >80 km/u	EUR		N	
111040	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <80 km/u	EUR		N	
111050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
111060	Toepassen overige verkeersmaatregelen	EUR		N	
111070	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <50 km/u	EUR		N	
111080	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
1111	<u>OMLEIDINGSROUTES</u>				
111110	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
111120	Toep. omleidingsroutes fiets(voet)verkeer < 4 wk	EUR		N	
1112	<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u>				
111210	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting.	EUR		N	
5	MAAIWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Inventarisatie schade aan obstakels en bomen	EUR		N	
510020	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	EUR		N	
52	BERMEN EN TALUDS				
522	MAAIEN VAN GRAS, Linde ZUID 2023 T/M 2026				
5220	<u>Maaien bermen</u>				
522010	Maaien bermen en taluds met bossages. (1x maaien en afvoeren)	are	40,00	V	
522020	Maaien bermen en taluds incidentele obstakels. (1x maaien en afvoeren)	are	1.784,00	V	
522030	Maaien bermen en taluds laanbeplanting en/of lichtmasten. (1x maaien en afvoeren)	are	3.604,00	V	
522040	Maaien bermen en taluds zonder obstakels. (1x maaien en afvoeren)	are	1.391,00	V	
522060	Maaien bermen en taluds incidentele obstakels. (2x maaien en afvoeren)	are	273,00	V	
522070	Maaien bermen en taluds laanbeplanting en/of lichtmasten. (2x maaien en afvoeren)	are	20,00	V	
522080	Maaien bermen en taluds zonder obstakels. (2x maaien en afvoeren)	are	632,00	V	
522130	Maaien bermen en taluds met incidentele obstakels (sinusbeheer).	are	881,00	V	
522140	Maaien bermen en taluds zonder obstakels (sinusbeheer).	are	70,00	V	
5225	<u>Verzamelen en afvoeren maaisel</u>				
522510	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds met bossages bij 1x maaien en afvoeren.	are	40,00	V	
522520	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds incidentele obstakels bij 1x maaien en afvoeren	are	1.784,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522530	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds met laanbeplanting en/of li bij 1x maaien en afvoeren	are	3.604,00	V	
522540	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds zonder obstakels bij 1x maaien en afvoeren	are	1.391,00	V	
522560	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds incidentele obstakels bij 2x maaien en afvoeren	are	273,00	V	
522570	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds met laanbeplanting en/of lic bij 2x maaien en afvoeren	are	20,00	V	
522580	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds zonder obstakels bij 2x maaien en afvoeren	are	632,00	V	
522590	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds incidentele obstakels bij sinusbeheer	are	881,00	V	
522600	Verwerken maaisel vrijgkomen op bermen/taluds zonder obstakels bij sinusbeheer	are	70,00	V	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
810110	T.b.s. werknemer.	uur	16,00	V	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
820110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820330	T.b.s. tractor.	uur	8,00	V	
820340	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00	V	
820350	T.b.s. tractor (maaizuigcombinatie)	uur	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie	EUR		N	
910020	Kosten SROI.	EUR		N	
910030	Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
950010	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22449

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING				
10	ALGEMEEN MAAIEN WESTHOEK 2023				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
1110	<u>Verkeer</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans >80 km/u	EUR		N	
111020	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans <80 km/u	EUR		N	
111030	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans >80 km/u	EUR		N	
111040	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <80 km/u	EUR		N	
111050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
111060	Toepassen overige verkeersmaatregelen	EUR		N	
111070	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <50 km/u	EUR		N	
111080	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
1111	<u>OMLEIDINGSROUTES</u>				
111110	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
111120	Toep. omleidingsroutes fiets(voet)verkeer < 4 wk	EUR		N	
1112	<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u>				
111210	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting.	EUR		N	
5	MAAIWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Inventarisatie schade aan obstakels en bomen	EUR		N	
510020	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	EUR		N	
52	BERMEN EN TALUDS				
523	MAAIEN VAN GRAS, WESTHOEK 2023				
5230	<u>Maaien bermen</u>				
523090	Maaien bermen en taluds met bosschage (1x klepelen).	are	4,00	V	
523100	Maaien bermen en taluds incidentele obstakels (1x klepelen).	are	1.787,00	V	
523110	Maaien bermen en taluds laanbeplanting en/of lichtmasten (1x klepelen).	are	468,00	V	
523120	Maaien bermen en taluds zonder obstakels (1x klepelen).	are	742,00	V	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
810110	T.b.s. werknemer.	uur	8,00	V	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
820110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	4,00	V	
820220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	4,00	V	
820330	T.b.s. tractor.	uur	4,00	V	
820340	T.b.s. vrachtauto.	uur	4,00	V	
820350	T.b.s. tractor (maaizuigcombinatie)	uur	4,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie	EUR		N	
910020	Kosten SROI.	EUR		N	
910030	Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	500,00	V	
950010	Stelpost.	EUR	500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22449

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING				
10	ALGEMEEN MAAIEN WESTHOEK 2024 T/M 2026				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
1110	<u>Verkeer</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans >80 km/u	EUR		N	
111020	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans <80 km/u	EUR		N	
111030	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans >80 km/u	EUR		N	
111040	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <80 km/u	EUR		N	
111050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
111060	Toepassen overige verkeersmaatregelen	EUR		N	
111070	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <50 km/u	EUR		N	
111080	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
1111	<u>OMLEIDINGSROUTES</u>				
111110	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
111120	Toep. omleidingsroutes fiets(voet)verkeer < 4 wk	EUR		N	
1112	<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u>				
111210	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting.	EUR		N	
5	MAAIWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Inventarisatie schade aan obstakels en bomen	EUR		N	
510020	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	EUR		N	
52	BERMEN EN TALUDS				
524	MAAIEN VAN GRAS, Westhoek 2024 T/M 2026				
5240	<u>Maaien bermen</u>				
524050	Maaien bermen en taluds met bossages. (2x maaien en afvoeren)	are	8,00	V	
524060	Maaien bermen en taluds incidentele obstakels. (2x maaien en afvoeren)	are	3.574,00	V	
524070	Maaien bermen en taluds laanbeplanting en/of lichtmasten. (2x maaien en afvoeren)	are	936,00	V	
524080	Maaien bermen en taluds zonder obstakels. (2x maaien en afvoeren)	are	1.483,00	V	
5245	<u>Verzamelen en afvoeren maaisel</u>				
524550	Verwerken maaisel vrijkomen op bermen/taluds met bossages bij 2x maaien en afvoeren	are	8,00	V	
524560	Verwerken maaisel vrijkomen op bermen/taluds incidentele obstakels bij 2x maaien en afvoeren	are	3.574,00	V	
524570	Verwerken maaisel vrijkomen op bermen/taluds met laanbeplanting en/of lic bij 2x maaien en afvoeren	are	936,00	V	
524580	Verwerken maaisel vrijkomen op bermen/taluds zonder obstakels bij 2x maaien en afvoeren	are	1.483,00	V	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810110	T.b.s. werknemer.	uur	8,00	V	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
820110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	4,00	V	
820220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	4,00	V	
820330	T.b.s. tractor.	uur	4,00	V	
820340	T.b.s. vrachtauto.	uur	4,00	V	
820350	T.b.s. tractor (maaizuigcombinatie)	uur	4,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie	EUR		N	
910020	Kosten SROI.	EUR		N	
910030	Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	500,00	V	
950010	Stelpost.	EUR	500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22449

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING				
10	ALGEMEEN SLOTEN LINDE NOORD				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
1110	<u>Verkeer</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans >80 km/u	EUR		N	
111020	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans <80 km/u	EUR		N	
111030	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans >80 km/u	EUR		N	
111040	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <80 km/u	EUR		N	
111050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
111060	Toepassen overige verkeersmaatregelen	EUR		N	
111070	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <50 km/u	EUR		N	
111080	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
1111	<u>OMLEIDINGSROUTES</u>				
111110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111120	Toep. omleidingsroutes fiets(voet)verkeer < 4 wk	EUR		N	
1112	<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u>				
111210	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting.	EUR		N	
5	MAAIWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Inventarisatie schade aan obstakels en bomen	EUR		N	
510020	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	EUR		N	
53	WATERGANGEN				
531	UITMAAIEN VAN WATERGANGEN Linde Noord				
5310	<u>Uitmaaieren watergangen</u>				
531010	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met bosschage	are	105,00	V	
531020	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met incidentele obstakels	are	845,00	V	
531030	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	are	742,00	V	
531040	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot zonder obstakels	are	795,00	V	
531050	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met schouwpad	are	51,00	V	
531060	Uitmaaieren watergang sloot met bosschage	m	6.962,00	V	
531070	Uitmaaieren watergang sloot met incidentele obstakels	m	56.386,00	V	
531080	Uitmaaieren watergang sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	m	49.437,00	V	
531090	Uitmaaieren watergang sloot zonder obstakels	m	52.957,00	V	
531100	Uitmaaieren watergang sloot slootonderhoud niet vanaf wegzijde	m	5.508,00	V	
531110	Uitmaaieren watergang sloot slootonderhoud met schouwpad	m	3.420,00	V	
5312	<u>Uitmaaieren duikers</u>				
531210	Uitmaaieren duikers.	st	960,00	V	
5313	<u>Verwerken maaisel uit taluds</u>				
531310	Verwerken maaisel vrijgkomen bij maaieren talud	are	2.537,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5314	<u>Verwerken maaisel uit watergangen</u>				
531410	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.	m	169.163,00	V	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
810110	T.b.s. werknemer.	uur	16,00	V	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
820110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820330	T.b.s. tractor.	uur	8,00	V	
820340	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00	V	
820350	T.b.s. tractor (maaizuigcombinatie)	uur	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie	EUR		N	
910020	Kosten SROI.	EUR		N	
910030	Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
950010	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22449

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING				
10	ALGEMEEN SLOTEN LINDE ZUID				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
1110	<u>Verkeer</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans >80 km/u	EUR		N	
111020	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans <80 km/u	EUR		N	
111030	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans >80 km/u	EUR		N	
111040	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <80 km/u	EUR		N	
111050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
111060	Toepassen overige verkeersmaatregelen	EUR		N	
111070	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <50 km/u	EUR		N	
111080	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
1111	<u>OMLEIDINGSROUTES</u>				
111110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111120	Toep. omleidingsroutes fiets(voet)verkeer < 4 wk	EUR		N	
1112	<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u>				
111210	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting.	EUR		N	
5	MAAIWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Inventarisatie schade aan obstakels en bomen	EUR		N	
510020	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	EUR		N	
53	WATERGANGEN				
532	UITMAAIEN VAN WATERGANGEN LINDE ZUID				
5320	<u>Uitmaaieren watergangen</u>				
532010	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met bosschage	are	38,00	V	
532020	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met incidentele obstakels	are	1.050,00	V	
532030	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	are	1.324,00	V	
532040	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot zonder obstakels	are	514,00	V	
532060	Uitmaaieren watergang sloot met bosschage	m	2.518,00	V	
532070	Uitmaaieren watergang sloot met incidentele obstakels	m	70.030,00	V	
532080	Uitmaaieren watergang sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	m	88.263,00	V	
532090	Uitmaaieren watergang sloot zonder obstakels	m	34.268,00	V	
532100	Uitmaaieren watergang sloot slootonderhoud niet vanaf wegzijde	m	9.917,00	V	
5322	<u>Uitmaaieren duikers</u>				
532210	Uitmaaieren duikers.	st	1.674,00	V	
5323	<u>Verwerken maaisel uit taluds</u>				
532310	Verwerken maaisel vrijgkomen bij maaieren talud	are	2.926,00	V	
5324	<u>Verwerken maaisel uit watergangen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532410	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.	m	195.079,00	V	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
810110	T.b.s. werknemer.	uur	16,00	V	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
820110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820330	T.b.s. tractor.	uur	8,00	V	
820340	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00	V	
820350	T.b.s. tractor (maaizuigcombinatie)	uur	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie	EUR		N	
910020	Kosten SROI.	EUR		N	
910030	Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
950010	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22449

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22449

Ecologisch maaibeheer en slotenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UITVOERINGSVOORBEREIDING				
10	ALGEMEEN SLOTEN WESTHOEK				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
1110	<u>Verkeer</u>				
111010	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans >80 km/u	EUR		N	
111020	Toepassen rijdende afzetting, dubbelbaans <80 km/u	EUR		N	
111030	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans >80 km/u	EUR		N	
111040	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <80 km/u	EUR		N	
111050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
111060	Toepassen overige verkeersmaatregelen	EUR		N	
111070	Toepassen rijdende afzetting, enkelbaans <50 km/u	EUR		N	
111080	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
1111	<u>OMLEIDINGSROUTES</u>				
111110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111120	Toep. omleidingsroutes fiets(voet)verkeer < 4 wk	EUR		N	
1112	<u>Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting</u>				
111210	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en voorkomen van insporing en verdichting.	EUR		N	
5	MAAIWERKZAAMHEDEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Inventarisatie schade aan obstakels en bomen	EUR		N	
510020	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	EUR		N	
53	WATERGANGEN				
533	UITMAAIEN VAN WATERGANGEN Westhoek				
5330	<u>Uitmaaieren watergangen</u>				
533010	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met bosschage	are	72,00	V	
533020	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met incidentele obstakels	are	425,00	V	
533030	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	are	85,00	V	
533040	Maaieren taluds (1x maaizuigcombinatie) sloot zonder obstakels	are	84,00	V	
533060	Uitmaaieren watergang sloot met bosschage	m	4.785,00	V	
533070	Uitmaaieren watergang sloot met incidentele obstakels	m	28.399,00	V	
533080	Uitmaaieren watergang sloot met laanbeplanting en/of lichtmasten	m	5.667,00	V	
533090	Uitmaaieren watergang sloot zonder obstakels	m	5.649,00	V	
533100	Uitmaaieren watergang sloot slootonderhoud niet vanaf wegzijde	m	2.038,00	V	
5332	<u>Uitmaaieren duikers</u>				
533210	Uitmaaieren duikers.	st	229,00	V	
5333	<u>Verwerken maaisel uit taluds</u>				
533310	Verwerken maaisel vrijgkomen bij maaieren talud	are	668,00	V	
5334	<u>Verwerken maaisel uit watergangen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533410	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.	m	44.500,00	V	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
810110	T.b.s. werknemer.	uur	16,00	V	
82	INZETTEN VAN MATERIEEL				
820110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	
820330	T.b.s. tractor.	uur	8,00	V	
820340	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00	V	
820350	T.b.s. tractor (maaizuigcombinatie)	uur	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvullen V&G-plan, V&G-coördinatie	EUR		N	
910020	Kosten SROI.	EUR		N	
910030	Kosten plan van aanpak omgaan beschermde plant en diersoorten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
950010	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				