



bijlage

RUIMTE AFWERKSTAAT

Bijlage nummer 4.2.b

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Afdeling

Projectnaam
Aanpassen Gebouw C
Lunettenkazerne Vught
Projectnummer
17261

Fase
BE

Versienummer
Sept.2014/rjw

Horend bij Bestek
Datum 24-02-2022

Lok.nr.	Omschrijving:	Vloer:	Plint:	Wanden:	Plafond:	Diversen:
Begane grond en 1^e Verdieping						
	Hal /Entree	Marmoleum Kleur/dessin: Randstrook in contrast- Kleur, breed 300mm	Vurenhout	Stucwerk gesausd	Systeemplafond	Schoonloopzone Plafondhoogte 2900+vl.
	Hal / Trapportaal	Marmoleum Kleur/dessin: Randstrook in contrast- kleur	Vurenhout	Stucwerk gesausd	Systeemplafond	Schoonloopzone Plafondhoogte 2900+vl.
	Gangen	Marmoleum Kleur/dessin: Randstrook in contrast- kleur	Vurenhout	Stucwerk gesausd	Systeemplafond	Plafondhoogte 2900+/2500+vl.
	Technische ruimten	Coating	n.v.t.	Stucwerk gesausd	-	
	Werkkast(en)	Marmoleum Kleur/dessin:		Tegelwerk tot 100mm boven plafond	Systeemplafond	Plafondhoogte 2400+vl.

Lok.nr.	Omschrijving:	Vloer:	Plint:	Wanden:	Plafond:	Diversen:
	Verblijfruimten	Marmoleum Kleur/dessin:	Vurenhout	Stucwerk gesausd	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3200+/2700+vl.
	Legeringskamers	Marmoleum Kleur/dessin:	Vurenhout	Stucwerk gesausd	Systeemplafond gipsvinyl	
	Trapportalen nooduitgang	Marmoleum	Vurenhout	Stucwerk gesausd	Systeemplafond gipsvinyl	
	Voorruimten toiletten	Vloertegels 300x300mm		Wandtegels 150x150mm tot 100mm boven plafond	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3000+/2700+vl. Wandtegels in contrastkleur op plm. 1500mm +vl.
	Toiletten	Vloertegels 300x300mm		Wandtegels 150x150mm tot 100mm boven plafond	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3000+/2700+vl. Wandtegels in contrastkleur op plm. 1500mm +vl.
	Voorruimten douches	Vloertegels 300x300mm		Wandtegels 150x150mm tot 100mm boven plafond	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3000+/2700+vl. Wandtegels in contrastkleur op plm. 1500mm +vl.
	Doucheruimten	Vloertegels 300x300mm		Wandtegels 150x150mm tot 100mm boven plafond	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3000+/2700+vl. Wandtegels in contrastkleur op plm. 1500mm +vl.
	Miva toilet-/doucheruimte	Vloertegels 300x300mm		Wandtegels 150x150mm tot 100mm boven plafond	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3000+/2700+vl. Wandtegels in contrastkleur op plm. 1500mm +vl.
	Pantrys	Marmoleum Kleur/dessin:	Vurenhout	Stucwerk sauswerk Wandtegels boven aanrecht	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3000+/2700+vl.
	Was- en droogruimte	Marmoleum Kleur/dessin:	Vurenhout	Stucwerk gesausd	Systeemplafond gipsvinyl	Plafondhoogte 3000+/2700+vl.
	Bergingen	Marmoleum Kleur/dessin:	Vurenhout	Stucwerk gesausd	-	

Lok.nr.	Omschrijving:	Vloer:	Plint:	Wanden:	Plafond:	Diversen:
Zolder						
	Technische ruimten	Hout/ underlayment Op houten balklaag	n.v.t.	Gipsvezelplaten op regelwerk tpv brandscheidingen	Gipsvezelplaten op regelwerk t.p.v brandscheidingen	Minerale wol met damprem tussen de balklaag