



Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Afdeling

Projectnaam
Aanpassen Gebouw C
Lunettenkazerne Vught

Projectnummer
P-17261

Fase
DO

Versienummer
Sept.2014/rjw

bijlage

MATERIAALKEUZEN

Bijlage nummer 4.2.a
Horend bij Hoofdstuk 4 van het DO-rapport
Datum 12-12-2019

Hfdst. NL-sfb	Hfdst. stabu	Omschrijving/onderdeel:	Materiaalkeuze(n):	Opmerkingen:
0-.1	05	BOUWPLAATS VOORZIENINGEN: - afval	scheiden van schoon puin, KCA, metalen, hout, kunst- stoffen en restfracties	enz.: afh. van de moge- lijkheden
11.1	10	STUT-en SLOOPWERK	Als bij hfdst. 0-.1/05	
11	11	MAATVOERING: - bouwraam	keuze van de aannemer, voorkeur vuren	paaltjes 70 st. van ± 1,2 m1
13	12	VLOEREN OP GRONDSLAG: - bodemafdichting - werkvloer	BESTAAND Zand	
16	21/22	FUNDERINGSCONSTRUCTIES: - stroken - tot ok vloer - buitenschil tot 200- - randbalken	BESTAAND metselwerk	
17	21/23	PAALFUNDERINGEN:	NVT	

Hfdst. NL-sfb	Hfdst. stabu	Omschrijving/onderdeel:	Materiaalkeuze(n):	Opmerkingen:
21	21-25	BUITENWANDEN (dragend): - spouwmuur, buitenblad - isolatie: - spouwmuur, binnenblad	BESTAAND - baksteen - ps-korrels - baksteen	
22	21-24/44	BINNENWANDEN: - dragend: - niet dragend: - sanitaire scheidingswanden	baksteen metal-stud en baksteen prefab / hpl	bestaand bestaand & nieuw
23	21, 23	VLOEREN: - begane grond: - isolatie: - verdieping: - zolder:	BESTAAND - gewapend beton - - betonelementen - houten balklaag	
24	32	TRAPPEN EN HELLINGEN: - hoofdtrap: - noodtrap:	BESTAAND prefab grindbeton thermisch verzinkt staal	
27	21, 23	DAKEN: - dak (gebouw): (dakopbouw): - dakbeschot: - isolatie:	BESTAAND - keramische dakpannen - houten spanten met gordingen en sporen - underlayment -	
28	21-25	HOOFDRAAG- CONSTRUCTIES:	dragende wanden staalconstructie	bestaand nieuw
31	30,34	BUITENWANDOPENINGEN: - lateien: - waterslagen: - dorpels: - afwerking dagkanten: - stelkozijnen: - kozijnen/ramen: - beglazing: - vaste ventilatievoorz.: - vensterbanken: - zonwering: - deuren: - panelen:	BESTAAND - metselwerk - metselwerk - hardsteen - - - hout - isolatieglas - - mdf - - hout met spiegel draadglas -	
32	30	BINNENWANDOPENINGEN: - kozijnen: - deuren, standaard: deuren, brandwerend: - panelen: - beglazing:	naaldhout/staal volspa multiplex of houtvulling gipsvezel brandwerend	geschilderd geschilderd
33		VLOEROPENINGEN:	Vlizotrap naar zolder	
34		BALUSTRADES en LEUNINGEN: - leuning: - panelen/vulling:	thermisch verzinkt staal; -	deels geschilderd in kleur

Hfdst. NL-sfb	Hfdst. stabu	Omschrijving/onderdeel:	Materiaalkeuze(n):	Opmerkingen:
37		DAKOPENINGEN:		
38		INBOUWPAKETTEN:		
41		BUITENWANDAFWERKINGEN: - gevelisolatie	geïsoleerde voorzetwand	
42	40,41- ,46	BINNENWANDAFWERKINGEN - wandbekledingen: - bepleisteringen: - tegelwerken: - schilderwerken: - hoekbeschermingen/stoot- banden:	geen blauwpleisterwerk/spuit- werk tegels tot benodigde hoogten sauswerk op glasvezel- versterking	rogips natuurlijm
43	41,42- ,46	VLOERAFWERKINGEN: - dekvloer: - tegelwerken: - vloerbedekking: - plinten:	cementdekvloer d.h.g. tegels linoleum, Europees grenen/geschild- derd	Technische ruimten: coating
44	23,25	TRAP- EN HELLING AFWERKINGEN: - betontrappen: - stalen trappen:	glad/loopvlak rubbernop- pen verzinkt staal	
45	44,46	PLAFONDAFWERKINGEN: - verlaagd/systeem/panelen: - randaansluitingen: - o.k. vloer/beton:	gipsvinyl/mineraal/hwc Europees vuren/mat ge- schilderd spuitwerk	
47	33	DAKAFWERKINGEN: - bedekkingen: - randaansluiting: - bevestigingswijze: - ballast:	BESTAAND	
48		AFWERKINGSPAKETTEN:		
51		WARMTEOPWEKKING: - totaal:	decentraal/per gebouw	
52	14,51	AFVOEREN: - totaal: - regenwater: - buitenriolering: - binnenriolering:	gescheiden regenwa- ter/vuilwater buiten: PP PVC/gres/beton PPC	inbouw gustavbergsysteem mogelijk
53	52	WATER: - leidingen:		
54		GASSEN:		i.v.m. WKK -installatie geen gas
55		KOUDE-OPWEKKING:		niet van toepassing
56	60	WARMTE-DISTRIBUTIE:		

Hfdst. NL-sfb	Hfdst. stabu	Omschrijving/onderdeel:	Materiaalkeuze(n):	Opmerkingen:
		- radiatoren:		
57	61	LUCHTBEHANDELING: - ventilatie:	1. natuurlijk; 2. lokaal mechanisch; 3. centraal mechanisch/per gestapelde bouwlagen	
58		REGELING KLIMAAT EN SANITAIR:		niet van toepassing
61	70	CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZ.: - energie: - aarding: - kanalisatie:		
62	70	KRACHTSTROOM: - hoogspanning: - laagspanning:		
63	70	VERLICHTING: - standaard: - calamiteiten:	Led noodverl./stroom voorz.	
64	70	COMMUNICATIE: - signalen: - geluiden: - beelden:	intercom/deurbel telefoon CAI	
65	70	BEVEILIGING: - brand:	melders/rookdetectie e.d.	
66		TRANSPORT		niet van toepassing
67		GEBOUWBEHEERS VOORZIENINGEN: - bediening en signalering - automatisering		
71		VASTE VERKEERS VOORZIENINGEN:		
72		VASTE GEBRUIKERS VOORZIENINGEN: - werkbladen: - gordijnrails: - posterlatten: - apparaat aansluitingen:		
73	47	VASTE KEUKEN VOORZIENINGEN: - keukenblok, bovenkastjes: - aanrechtblad: - koelkast (met vriesvak): - elektr. kookplaat:	kunststof bekleed spaan- plaat Rvs-plaat	
74	53	VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN: - watercloset, compleet: - douche: - wastafel:		toepassing WSS Gustavsberg: 4 of 2,5 l. spoeling

Hfdst. NL-sfb	Hfdst. stabu	Omschrijving/onderdeel:	Materiaalkeuze(n):	Opmerkingen:
		- spiegel +planchet: - kranen: - afvoersifons:		
75		VASTE ONDERHOUDS VOORZIENINGEN:		
76		VASTE OPSLAG VOORZIENINGEN: - legplanken: - bevestiging:	Europees grenen/multiplex rails met verstelbare con- soles	

8-		LOSSE onderdelen		
90		TERREIN: - stallingsruimte: fietsen/motoren/ vuilcontainers - verhardingen: - terreinleidingen:	betonklinkers/-tegels	nader in te vullen