

BESTEK

Ten behoeve van het RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Betreffende het werk:

Renovatie Gebouw C op de Lunettenkazerne te Vught

A A N V U L L I N G op het bestek met hetzelfde projectnummer d.d. 01-02-2022

Projectnummer: 17261

Besteknummer: 17261

Datum: 12-05-2022

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: STABU2 online Catalogus en de teksten uit
het RRU 2012 uitgave: 2021-1
Print datum: 12-05-2022

onder licentienummer: L88.35.04 B

Dit bestek bevat tevens bestekteksten/data afkomstig uit andere catalogi dan de door STABU
uitgegeven catalogi:
- KOMO-bestekcatalogus

Opdrachtgever:

Namens de Staat der Nederlanden,
de Staatssecretaris van Defensie,
namens deze,

F. Nijhuis
Projectleider/Projectmanager

Algemene omschrijving van het werk:
Aanpassen van gebouw C op de Lunettenkazerne te Vught

Situering/adres van het werk:

Lunettenkazerne
Lunettenlaan 102
5263 NT Vught

Projectnummer: 17261

Besteknummer: 17261

Datum: 12-05-2022

Kadastrale gegevens perceel: Gemeente Vught
 Sectie A
 nr. 648

Directie: Vastgoedbeheer - RRO - Zuid

Adviseur:
M.A.A. de Zeeuw - Bouwtechniek

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

40 STUKADOORWERK

40.21 HERSTELLEN

- 40.21.10-a HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK
0. HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK
Het afwerken van de randen van de nieuw te maken sparingen
 4. PLEISTERMORTEl, CEMENTGEBONDEN (NEN-EN 998-1-10)
Fabrikaat: Knauf B.V.
Type: waterafstotende lichtgewicht basis- en afwerkpleister,
Korrelgrootte (mm): kleiner of gelijk dan 1,5.
Diffusieweerstand (μ): kleiner of gelijk dan 8.
- .01 BINNENWAND
Ter plaatse van de nieuw te maken sparingen.

40.40 PLEISTERWERK

- 40.40.10-a RAAPWERK
0. RAAPWERK (STABU STANDAARD)
Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 19.
Ondergrond: metselwerk.
Raaplaagdikte(n) (mm): 10.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep 2.
Raapwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert.
 5. PLEISTERMORTEl (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.
- .01 BINNENWAND
De nieuwe metselwerk binnenwanden ter plaatse van diverse aanhelingen.
- .02 BINNENWAND
De bestaande metselwerk binnenwanden.
- 40.40.30-a SCHUURWERK
0. WITSCHUURWERK (STABU STANDAARD)
Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 11.
Ondergrond: bestaand steenachtig metselwerk.
Pleisterlaagdikte(n) (mm): 3 tot 5.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m^2): 1.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep 4.
Hoeknauwkeurigheid (NEN-EN 13914-2-05): tabel 2.
- na ontruimen steiger-/ stel-/ hulpmaterialen.
- zonder strijklicht beschijning.
- vlakheidsmeting met precisie tot 4 m1.
Witschuurwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert.
 4. HECHTMORTEl VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.
P II b, kalkcementspecie (schuurwerk).
Dikte (mm): 10 (minimaal).
 5. PLEISTERMORTEl (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.
P IV b 4, handgipsspecie (schuurwerk).
Dikte (mm): 2 tot 4.

- .01 BINNENWAND
Het stucwerk (schuurwerk) van de binnenwanden.

41 TEGELWERK

41.30 VOORBEHANDELEN ONDERGROND

- 41.30.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTTE LAAG
Ondergrond: steenachtig - beton
De hoeken tussen wanden en tussen vloeren en wanden en rondom doorvoeringen voorzien van een elastische afdichtingsband.
 4. WATERDICHTTE TEGELPASTA
Fabricaat: naar keuze aannemer.
Beoogd gebruik: Afdichting van horizontale en verticale hoekaansluitingen bij tegelwerk in natte ruimten.
Type: vloeibaar elastisch membraam.
Materiaal: Afdichtpasta.
Toebehoren:
- kimband / wapeningsband

- .01 BINNENWAND
De waterdichte afdichting onder het tegelwerk van natte ruimten.

41.32 WANDTEGELWERK

- 41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
Patroon: doorlopende voeg.
Voegbreedte (mm): 3.
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 41, bijlage A) (groep): 2.
Dilatatievoeg: volgens opgave fabrikant.
Wandtegels moeten zijn aangebracht door een tegelzetbedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert.
 1. DROOGGEPERSTE TEGEL (NEN-EN 14411:2012)
Fabrikant: Koninklijke Mosa bv.
Type: keramische wandtegel.
Groep: BIII
Afmeting (lxbxd) (mm): 147x147x7.
Kleur: n.t.b.
Oppervlakte (NEN-EN-ISO 10545-2) (klasse): GL, geglaazuurd.
Uitvoering: mat.
- plinttegel
Tegels leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat.
 4. TEGELLIJM, GEMODIFICEERDE POEDER (NEN-EN 12004:2007+A1:2012)
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM I):
Eindsterkte (klasse): C2TE.
- .01 BINNENWAND
Tegelwerk op de wanden tot ca. 100mm boven het verlaagde plafond in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat.
- .02 BINNENWAND
De binnenwandafwerking ter plaatse van pantrymeubels, over de volledige hoogte tussen werkblad en bovenkasten.
- .03 BINNENWAND
Strook tegelwerk in contrasterende kleur op de wanden op ± 1500mm boven vloerpeil in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat.

46 SCHILDERWERK

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG

- 46.23.51-a BEST. ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
0. BEST. ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
Ondergrond stucwerk.
Systeem:
- 1 laag voorstrijkmiddel.

- belijmen.
 - weefsel.
 - belijmen.
 - 1 laag dekkverf.
- Reinigen
Verflagen verwijderen
Repareren en egaliseren
3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: naar keuze aannemer.
Type: Dispersieprimer.
Bindmiddel: acrylaatdispersie.
4. WEEFSELLIJM, WATERGEDR.
Bindmiddel: watergedragen.
5. WEEFSEL
Fabrikaat: Caparol
Type K1152
Materiaal: glasweefsel.
6. GRONDVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat:
Bindmiddel: acrylaatdispersie.
7. DEKKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat:
Bindmiddel: acrylaatdispersie.
Kleur n.t.b.
Glansgraad halfglanzend.
- .01 BINNENWAND
De afwerking van de bestaande binnenwanden als aangegeven op de afwerkstaat.