

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
L.00.03 Lab Food keuken		
1. Statafel met spoelbak combinatie		
2 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	50 Pa
2. Dubbele statafel combinatie		
2 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	50 Pa
3. Statafel met spoelbak combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	50 Pa
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	50 Pa
TOTAAL RUIMTE: L.00.03		
1 x 24 h afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	50 Pa
5 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	3.000 m ³ /h	50 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
L.00.04 Lab Food projecten		
1. Statafel combinatie met spoelbak		
2 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	50 Pa
3. Statafel met spoelbak combinatie		
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	50 Pa
TOTAAL RUIMTE: L.00.04		
3 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.800 m ³ /h	50 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
L.00.06 Voorbereidingsruimte Chemie		
2. Zuurkast combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	
TOTAAL RUIMTE: L.00.06		

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.08 Opslag

1. Hoge laboratoriumkast combinatie

1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
---	----------------------	-------

TOTAAL RUIMTE: L.00.08

1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
---	----------------------	-------

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.09 Lab 3 Chemie Inholland

1. Zuurkast combinatie

4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	
4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	

3. Dubbele energiecel combinatie

1 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
---	-----------------------	--------

4. Zuurkast combinatie

4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	

TOTAAL RUIMTE: L.00.09

8 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
8 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	150 Pa
8 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	1.760 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

L.00.10 Lab 4 Chemie Inholland

1.	Zuurkast combinatie		
	4 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
	8 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	
2.	Dubbele energiecel combinatie		
	2 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
	4 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
3.	Dubbele energiecel combinatie		
	2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
4.	Zuurkast-combinatie		
	4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	

TOTAALRUIMTE: L.00.10

4 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
4 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
12 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	720 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
8 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	150 Pa
8 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	1.760 m ³ /h	

RUIMTE:

AFVOERLUCHT TDEBIET

DRUKVERLIES

L.00.10B Analyse

1.	Energiecel combinatie		
	1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
	4 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa

TOTAALRUIMTE: L.00.10B

1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
--------------------------------------	----------------------	--------

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

4 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
--	-----------------------	--------

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.11 Analyse

1.	Energiecel combinatie		
	2 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
	3 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	90 m ³ /h	40 Pa
	2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2.	Energiecel combinatie		
	2 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
	4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
	1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.00.11

4 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	90 m ³ /h	40 Pa
6 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	360 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.12 Analyse

1.	Energiecel combinatie		
	2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.00.12

2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
--	-----------------------	--------

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.14 Analyse

1.	Energiecel combinatie		
----	-----------------------	--	--

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
4 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.00.14

1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
4 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.15 Analyse

1. Energiecel combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2. Energiecel combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.00.15

4 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
6 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	360 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.16 Lab 1 Chemie Inholland

1. Zuurkast-combinatie		
4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	
3. Dubbele energiecel		
1 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

4.	Zuurkast-combinatie		
	4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	
TOTAALRUIMTE: L.00.16			
	8 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa
	1 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
	8 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	150 Pa
	8 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	1.760 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT TDEBIET	DRUKVERLIES
---------	---------------------	-------------

L.00.17 Lab 2 Chemie Inholland

1.	Zuurkast-combinatie		
	4 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
	8 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	
2.	Dubbele energiecel-combinatie		
	2 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
	4 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
3.	Dubbele-energiecel-combinatie		
	2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
4.	Zuurkast Combinatie		
	4 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
	4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	

TOTAALRUIMTE: L.00.17

	4 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
	2 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	500 m ³ /h	
	4 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
	2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
	12 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	720 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

8 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	150 Pa
8 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	1.760 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.18 Analyse

1. Energiecel combinatie

1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.00.18

1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
2 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.19 Opslag

1. Laboratorium stelling

1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
---	----------------------	-------

TOTAAL RUIMTE: L.00.19

1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
---	----------------------	-------

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.20 Autoclaaf ruimte

1. Sta-tafel combinatie met spoelbak

1 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
--	-----------------------	--------

2. Energiecel combinatie

1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
---------------------------------------	-----------------------	--

TOTAAL RUIMTE: L.00.20

1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

L.00.21 Lab 1 chemie ROCvA

2.	Zuurkast combinatie		
4 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	
6.	Zuurkast combinatie		
4 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	

TOTAALRUIMTE: L.00.21

8 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa
8 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	150 Pa
8 x	Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	1.760 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT TDEBIET	DRUKVERLIES
---------	---------------------	-------------

L.00.22 Lab 2 chemie ROCvA

1.	Zuurkast combinatie		
4 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	
5.	Zuurkast combinatie		
4 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x	Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	

TOTAALRUIMTE: L.00.22

8 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa
8 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	150 Pa
8 x	Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	1.760 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT TDEBIET
---------	---------------------

L.00.23 Analyse

1. Energiecel-combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
TOTAAL RUIMTE: L.00.23		
1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.24 Analyse

1. Energiecel combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
TOTAAL RUIMTE: L.00.24		
1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.25 Entree/opslag

4. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	40 Pa
TOTAAL RUIMTE: L.00.25		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	40 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.26 Voorbereiding

1. Media elektrakanaal combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
2. Energiecel combinatie		
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

TOTAAL RUIMTE: L.00.26

2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.27 Lab 1 Bio ROCvA

1. Zuurkast combinatie met spoelbak		
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	115 Pa
3 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.800 m ³ /h	150 Pa
3 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	660 m ³ /h	
6. Energiecel combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.00.27

2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	115 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
3 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.800 m ³ /h	150 Pa
3 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	660 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.28 Lab 2 Bio ROCvA

4. Zuurkast combinatie met spoelbak		
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

TOTAAL RUIMTE: L.00.28

1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.29 Analyse

1. Energiecel combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
1 x Afvoerlucht thermisch belast 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	600 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

TOTAAL RUIMTE: L.00.29

1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
1 x Afvoerlucht thermisch belast 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	600 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.00.30 Analyse

1. Energiecel combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2. Energiecel combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
6 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	360 m ³ /h	115 Pa
7 x Afvoerlucht 100 m ³ /h	700 m ³ /h	100 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.00.30

1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
8 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
7 x Afvoerlucht 100 m ³ /h	700 m ³ /h	100 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

R.00.32 Opslag Inholland

1. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie		
3 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	90 m ³ /h	40 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	10 Pa
2. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie		
7 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	210 m ³ /h	40 Pa

TOTAAL RUIMTE: R.00.32

10 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	300 m ³ /h	40 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	10 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

R.00.34 Opslag ROC

1. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie		
3 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	90 m ³ /h	40 Pa
2. Handwasbakcombinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa

TOTAAL RUIMTE: R.00.34

5 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	150 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET
---------	--------------------

R.00.35 Opslag / Spoel ROC

2. Hoge laboratoriumkast combinatie	
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h

TOTAAL RUIMTE: R.00.35

1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h
---------------------------------------	-----------------------

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
R.00.47 AfvalAfgezogen omkasting combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	400 m ³ /h	
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
1 x Bodemafzuiging 200 m ³ /h	200 m ³ /h	
3. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
TOTAAL RUIMTE: R.00.47		
2 x 24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	400 m ³ /h	
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
1 x Bodemafzuiging 200 m ³ /h	200 m ³ /h	
RUIMTE:		
AFVOERLUCHT DEBIET		
R.00.52 Gassen		
1. Gasflessen stelplaats		
1 x Bodemafzuiging 200 m ³ /h	200 m ³ /h	
TOTAAL RUIMTE: R.00.52		
1 x Bodemafzuiging 200 m ³ /h	200 m ³ /h	
TOTAAL Begane grond		
16 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	1.600 m ³ /h	100 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	400 m ³ /h	
6 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	1.500 m ³ /h	
37 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	1.110 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	150 Pa
8 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
9 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	540 m ³ /h	40 Pa
84 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	5.040 m ³ /h	115 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	10 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, Begane grond

1 x 24 h afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	50 Pa
7 x Afvoerlucht 100 m ³ /h	700 m ³ /h	100 Pa
5 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	1.250 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	
5 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	300 m ³ /h	115 Pa
8 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	50 Pa
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	
3 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	2.160 m ³ /h	
18 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	1.800 m ³ /h	100 Pa
6 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	600 m ³ /h	100 Pa
1 x Afvoerlucht thermisch belast 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	960 m ³ /h	150 Pa
54 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	32.400 m ³ /h	150 Pa
56 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	12.320 m ³ /h	
2 x Bodemafzuiging 200 m ³ /h	400 m ³ /h	

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
L.01.01B Opslag		
2. Hoge Laboratoriumkast combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 95 m ³ /h	95 m ³ /h	115 Pa
TOTAAL RUIMTE: L.01.01B		
1 x 24 h afvoerlucht 95 m ³ /h	95 m ³ /h	115 Pa

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
L.01.02 Research 2 Life Science en Chemie		
1. Statafel combinatie met spoelbak		
1 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
3. Zuurkast combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	200 m ³ /h	100 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	90 m ³ /h	40 Pa
7 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	420 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	
4. Statafel combinatie		
3 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	300 m ³ /h	100 Pa
5. Omkasting		
3 x 24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	600 m ³ /h	100 Pa
TOTAAL RUIMTE: L.01.02		
3 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	300 m ³ /h	100 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	600 m ³ /h	100 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	90 m ³ /h	40 Pa
7 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	420 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
3 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	300 m ³ /h	100 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	2.400 m ³ /h	150 Pa
4 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	880 m ³ /h	

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
L.01.04 Research 1 Life Science		
2. Statafel combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
5. Zuurkast combinatie		
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	
7. Statafel combinatie		
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
8. Statafel combinatie met spoelbak		
1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
TOTAAL RUIMTE: L.01.04		
2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
L.01.07 ML-II ruimte		
1. Microbiologische veiligheidsbank combinatie		
2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	
2. Statafel combinatie met spoelbak		
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

TOTAAL RUIMTE: L.01.07

1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	

RUIMTE:

AFVOERLUCHT DEBIET

L.01.09 Voorbereiding

1. Microbiologische veiligheidsbank combinatie

1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
---------------------------------------	-----------------------	--

TOTAAL RUIMTE: L.01.09

1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
---------------------------------------	-----------------------	--

RUIMTE:

AFVOERLUCHT DEBIET

DRUKVERLIES

L.01.10 Koude kamer

1. Koude kamer

1 x 24 h afvoerlucht 50 m ³ /h	50 m ³ /h	50 Pa
---	----------------------	-------

TOTAAL RUIMTE: L.01.10

1 x 24 h afvoerlucht 50 m ³ /h	50 m ³ /h	50 Pa
---	----------------------	-------

RUIMTE:

AFVOERLUCHT DEBIET

DRUKVERLIES

L.01.11 Lab 5 Life Science Inholland

2. Hoge laboratoriumkast combinatie

1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	

3. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie

2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa

5. Zuurkast combinatie met spoelbak

2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

8.	Microbiologische veiligheidsbank combinatie		
	2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	
TOTAAL RUIMTE: L.01.11			
	2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	
	3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	115 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
	1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
	2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	
	2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.01.12 Lab 6 Life Science Inholland

1.	Zuurkast combinatie met spoelbak		
	2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	40 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	
4.	Afgezogen omkasting combinatie		
	1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa

TOTAAL RUIMTE: L.01.12

	1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
	2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	40 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.01.16 Lab 3 Life Science Inholland

2. Hoge laboratoriumkast combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
	1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
3.	Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie		
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
5.	Zuurkast combinatie met spoelbak		
	2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	
8.	Microbiologische veiligheidsbank combinatie		
	2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	
TOTAALRUIMTE: L.01.16			
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
	3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	115 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
	1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
	2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	
	2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT TDEBIET	DRUKVERLIES
---------	---------------------	-------------

L.01.17 Lab 4 Life Science Inholland

1.	Zuurkast combinatie met spoelbak		
	2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	40 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	
4.	Afgezogen omkasting combinatie		
	1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
TOTAALRUIMTE: L.01.17			
	1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
	2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	40 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.01.21 Voorbereiding

1. Eelektrakanaal combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
2. Energiecel combinatie		
1 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

TOTAAL RUIMTE: L.01.21

1 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

L.01.22 Lab 1 Life Science Inholland

2. Zuurkast combinatie met spoelbak		
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

TOTAAL RUIMTE: L.01.22

2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
---------	--------------------	-------------

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

L.01.23 Lab 2 Life Science Inholland

1.	Zuurkast combinatie met spoelbak		
	2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	115 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
	2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	
5.	Energiecel-combinatie		
	1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
	1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa

TOTAALRUIMTE: L.01.23

1 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	40 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	115 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	440 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT TDEBIET	DRUKVERLIES
---------	---------------------	-------------

L.01.24 Microscopen

1.	Energiecel combinatie		
	1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
	1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	
2.	Energiecel combinatie		
	2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa

TOTAALRUIMTE: L.01.24

2 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	60 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	250 m ³ /h	

RUIMTE:	AFVOERLUCHT TDEBIET	DRUKVERLIES
---------	---------------------	-------------

L.01.25 Celkweek

- Energiecel combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1. verdieping

	1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
	1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
2.	Energiecel combinatie		
	1 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	720 m ³ /h	
4.	Energiecel combinatie		
	2 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	1.440 m ³ /h	
TOTAALRUIMTE: L.01.25			
	1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
	4 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	2.880 m ³ /h	

RUIMTE:

AFVOERLUCHT TDEBIET

L.01.26 Spoelruimte

1.	Statafel met spoelbak combinatie		
	2 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	
TOTAALRUIMTE: L.01.26			
	2 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	

TOTAAL1. verdieping

4 x	24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	400 m ³ /h	100 Pa
3 x	24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	600 m ³ /h	100 Pa
3 x	24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	750 m ³ /h	
14 x	24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	420 m ³ /h	40 Pa
1 x	24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	
1 x	24 h afvoerlucht 50 m ³ /h	50 m ³ /h	50 Pa
25 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	1.500 m ³ /h	115 Pa
7 x	24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	420 m ³ /h	40 Pa
1 x	24 h afvoerlucht 95 m ³ /h	95 m ³ /h	115 Pa
5 x	Afvoerlucht 250 m ³ /h	1.250 m ³ /h	
3 x	Afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	115 Pa
2 x	Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.200 m ³ /h	
13 x	Afvoerlucht 720 m ³ /h	9.360 m ³ /h	
3 x	Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	300 m ³ /h	100 Pa
1 x	Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
1 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
18 x	Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	10.800 m ³ /h	150 Pa

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

19 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	4.180 m ³ /h	
TOTAAL Laboratoriumgebouw		
20 x 24 h afvoerlucht 100 m ³ /h	2.000 m ³ /h	100 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	400 m ³ /h	
3 x 24 h afvoerlucht 200 m ³ /h	600 m ³ /h	100 Pa
9 x 24 h afvoerlucht 250 m ³ /h	2.250 m ³ /h	
51 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	1.530 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	150 Pa
8 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	240 m ³ /h	115 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 30 m ³ /h	30 m ³ /h	
1 x 24 h afvoerlucht 50 m ³ /h	50 m ³ /h	50 Pa
16 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	960 m ³ /h	40 Pa
109 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	6.540 m ³ /h	115 Pa
2 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	120 m ³ /h	10 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	50 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 95 m ³ /h	95 m ³ /h	115 Pa
7 x Afvoerlucht 100 m ³ /h	700 m ³ /h	100 Pa
10 x Afvoerlucht 250 m ³ /h	2.500 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	
8 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	480 m ³ /h	115 Pa
8 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	4.800 m ³ /h	50 Pa
3 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	1.800 m ³ /h	
16 x Afvoerlucht 720 m ³ /h	11.520 m ³ /h	
21 x Afvoerlucht apparatuur 100 m ³ /h	2.100 m ³ /h	100 Pa
7 x Afvoerlucht puntafzuiging 100 m ³ /h	700 m ³ /h	100 Pa
1 x Afvoerlucht thermisch belast 100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 Pa
3 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	1.440 m ³ /h	150 Pa
72 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 600 m ³ /h	43.200 m ³ /h	150 Pa
75 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	16.500 m ³ /h	
2 x Bodemafzuiging 200 m ³ /h	400 m ³ /h	

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences