



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31169969

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31169969 verstrekt aan gegadigden voor het ontwerpen en uitvoeren van bestortingen van de ontgrondingskuilen stortvaknummers: 14b, 34, 37, 38 en optie nabij de Oosterscheldekering.

Met 2 bijlage(n):

- Bijlage 1: Presentatie inlichtingen 10 november.ppt
- Bijlage 2: Bijlage F Dataset t.b.v. Pass/Fail voor algoritme - 1x DXF-bestand

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Geen

N.B.: De deelnemers aan de inlichtingen bijeenkomst is gevraagd, de gestelde vragen tijdens de inlichtingenbijeenkomst ook op te nemen in de vraag en antwoorden module binnen TenderNed. Die vragen en ook de antwoorden daarop zijn daar terug te vinden.

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:



ID	Art.nr. of bijlage	Aard wijziging	Wijziging	Opmerking
I1	Basis- overeen- komst Art. 16 lid 1	Wijziging	De volgende tekst is vervallen: <i>Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.</i> En is vervangen door: <i>Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van het in artikel 2, lid 6 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.</i>	
I2	VSP eis B-FM030	Wijziging	De volgende tekst is vervallen: <i>Met "opdrachtsom" wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.</i> En is vervangen door: <i>Met "opdrachtsom" wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.</i>	
I3	Vraag- specificatie Eisen paragraaf 1.2	Wijziging	De volgende tekst is vervallen: <i>Op basis van de bijbehorende peilingen is het oppervlakte van stortvak 14b bepaald op 900 m2 en het totaal aan netto berekende hoeveelheid bestortings-materiaal op 552 m3. Het ontwerp is gebaseerd op de ladingen van februari/maart 2021 en gecontroleerd met de meest recente lading van augustus 2021.</i> En is vervangen door: <i>Op basis van de bijbehorende peilingen is het oppervlakte van stortvak 14b bepaald op 900 m2 en het totaal aan netto berekende hoeveelheid bestortings-materiaal op 570 m3. Het ontwerp is gebaseerd op de ladingen van februari/maart 2021 en gecontroleerd met de meest recente lading van augustus 2021.</i>	



14	Vraag- specificatie Eisen Bijlage A	Wijziging	De in VVT-04 bedoelde door Opdrachtgever te verstrekken dataset was bij publicatie niet beschikbaar en is bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd als nieuwe bijlage bij de VSE (Bijlage F). De eistekst van VVT-04 is vervallen: <i>De door Opdrachtnemer toegepaste methode met bijbehorend algoritme om de taludhelling te bepalen dient te resulteren in een taludhelling die ofwel:</i> - <i>steiler is;</i> - <i>een maximaal 1 graad flauwere helling oplevert;</i> <i>bij toetsing aan de door Opdrachtgever meegeleverde dataset.</i> (Pass/Fail voor algoritme) En is vervangen door: <i>Op de door Opdrachtnemer toe te passen methode met bijbehorend algoritme om de taludhelling te bepalen dient dit algoritme gevalideerd te zijn. Deze validatie dient als volgt te zijn opgezet:</i> 1) <i>Het 3D-lijnen bestand zoals opgenomen in Bijlage F 'Dataset t.b.v. Pass/Fail voor algoritme' van de Vraagspecificatie Eisen dient door Opdrachtnemer te zijn vergrid naar het basisgrid;</i> 2) <i>Vanuit dit gegenereerde grid dient de taludhelling in alle richtingen bepaald te zijn wat resulteert in een taludhelling die ofwel:</i> - <i>steiler is;</i> - <i>een maximaal 0,5 graad flauwere helling oplevert;</i> <i>ten opzichte van de door Opdrachtgever in Bijlage F van de Vraagspecificatie meegeleverde hellingen in het 3D-bestand.</i> (Pass/Fail voor algoritme)	Bijlage bij deze Nota: 'Bijlage F Dataset t.b.v. Pass/Fail voor algoritme' 1x DXF- bestand
15	Vraag- specificatie Eisen	Toevoeging	Aan de Vraagspecificatie Eisen wordt een nieuwe bijlage 'Bijlage F Dataset t.b.v. Pass/Fail voor algoritme' toegevoegd.	
16	Vraag- specificatie Eisen RVK 2.3-01	Wijziging	De volgende tekst is vervallen: <i>Bestortingen van stortvak 14b en de optionele stortvakken 39 en 40 dienen uitsluitend plaats te vinden gedurende de hoogwaterkentering en vlak daarna. De stroming moet richting de Oosterscheldekering staan.</i> En is vervangen door: <i>Bestortingen van stortvak 14b en de optionele stortvakken 39 en 40 dienen uitsluitend plaats te vinden gedurende de hoogwaterkentering tot 3 uur na hoogwaterkentering, hierbij dient de stroming richting de Oosterscheldekering te staan.</i>	

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Presentatie inlichtingen 10 november.ppt



De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 23 november 2021,

Projectmanager

Mw. M. (Miek) Geerts