Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delftland
Project: Gemaal Commandeurspolder
Projectnr. OG:

Klanteisspecificatie

Projectnr. Kragten: HHD021 HHD021

Klanteis-ID	Honoreringsstatus	Wens_Bindend	Betrekking op Object/ locatie	Klantnaam	Klanteistitel	Omschrijving klanteis	Toelichting:	Klanteisinitiator	Brondocumentcode	Brondocument	Datum brondocumen	Honoreringsadvies	Onderbouwing honoreringsadvies	Gehonoreerd door:	Status	Datum status	Vertaald in:
KES_001		Bindend	Monumentale waarde	Hoogheemraadschap van Delftland	Herbestemmen gemaal Commandeurskade 17	Herbestemming van het gemaal kan onder gelijkwaardige voorwaarden als bij gemaal Vlaardingsekade 59 te Schipluiden.	Aanbevelingen beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Erfgroed: 1. Bestaande dienstwoning mag worden gebruikt als permanente woning en het gemaal en het bakkerhuisje mogen worden gebruikt als bijgebouw bij de woning, inclusief het gebruik t.b.v. nevenactiviteiten als een bed en breakfast. 2. Aan de woonbestemming een voorwaardelijke verplichting koppelen dat de bestemming pas mag worden gerealiseerd, nadat het bakkershuisje is gerealiseerd. 3. Het toevoegen van een tweede woning lijkt niet mogelijk binnen de regels van het bestemmingsplan.	Kragten	KDOC_0001	20201103 Randvoorwaarden voor herbestemmen gemaal Commandeurskade 17 Maasland	3-11-2020	Honoreren onder voorwaarde	Bestemmingsplanwijzinging bespreken met gemeente Midden-Delfland. Formeel besluit opnemen als bindende klanteis.	Opdrachtgever	niet verwerkt in BP omdat het risico op vertraging voor nieuwbouw te groot is vanwege het aspect parkeren.		
KES_002		Wens	Inpassing landschap	Gemeente Midden-Delfland	Inpassing gemaal	Zorgvuldige inpassing en vormgeving van gemaal die goed passen in de ruimtelijke setting	Aanbevelingen vanuit Polderarchitect: Een gebiedsvreemd betonnen element in de polder met stalen hekken eromheen voldoet niet. Een nieuw gemaal mag best wel 'smoel' en uitstraling hebben en uitdrukking geven aan zijn wezenlijke functie in het watersysteem. Zeker als het geheel van installaties, infrastructuur en landschappelijke elementen zich goed voegt in de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten.	Kragten	KDOC_0002	20201216 advies gemaal commandeurspolder - 04-2020 def	25-1-2021	Honoreren onder voorwaarde	Esthetische keuze, ten aanzien van uitstraling dienen besproken te worden met de gemeente Midden-Delfland. Rekening houden met (wettelijke) eisen tav veiligheid/arbo, bijv. tav hekken en functie van het gemaal.	verder uit te werken en keuzes te maken middels beeldkwaliteitsplan			
KES_003		Wens	Inpassing landschap	Gemeente Midden-Delfland	Landschapsontwerp	Wij pleiten voor een zorgvuldig landschapsontwerp voor het gemaal en zijn directe omgeving, inclusief de toegangspaden, in- en uitlaat, verharding, eventuele brug, landschapselementen en beplanting.	Het huidige gemaal is via een karrespoor bereikbaar, is het noodzakelijk om een verharde weg naar het nieuwe gemaal aan te leggen? Beperk het nieuw aan te leggen verharding tot een minimum. Respecteer ook het slotenpatroon; geef nieuwe toeleidende sloten of verbredingen zorgvuldig vorm.	Kragten	KDOC_0002	20201216 advies gemaal commandeurspolder - 04-2020 def	25-1-2021	Honoreren onder voorwaarde	Esthetische keuze, ten aanzien van uitstraling en landschappelijk inpassing dienen besproken te worden met de gemeente Midden-Delfland. Rekening houden met functionele eisen, bijv. tav verhardingstype irt belasting onderhoudsverkeer.	rekening houdend met onderhoudsvoertuigen vanwege de juiste verkeersbelasting.			
KES_004		Wens	Inpassing landschap	Gemeente Midden-Delfland	Soort gemaal	Een bovengronds, mooi en goed ingepast gemaal kan voor zowel de Molenweg als de Kwakelweg leiden tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Referentie: het gemaal bij de Vlaardingsekade/ Vlietzicht.	Een ondergronds gemaal behoort misschien ook tot de mogelijkheden, maar dan verdienen vormgeving en inpassing van de infrastructuur en omheining extra aandacht. Die moeten duidelijk uitdrukking en betekenis geven aan de functie en de plek; het ondergrondse gemaal zoals op de foto's gepresenteerd komt met zijn hekken er omheen hard en gebiedsvreemd over.	Kragten	KDOC_0002	20201216 advies gemaal commandeurspolder - 04-2020 def	25-1-2021	Honoreren	Esthetische keuze, ten aanzien van uitstraling en landschappelijk inpassing dienen besproken te worden met de gemeente Midden-Delfland	keuze gemaakt voor ondergronds. Combinatie bakkershuisje en beeldkwaliteitsplan.			
KES_005		Wens	Inpassing landschap	Gemeente Midden-Delfland	Inpassing gemaal	Zorg dat het nieuwe gemaal goed en zorgvuldig is gesitueerd ten opzichte van en ingepast is in het poldersysteem.	Vandaar dat wij zowel locatie 1 als locatie 2 (beide aan het uiteinde van de centrale sloot) goed kunnen begrijpen. Integreer het nieuwe geheel (van bebouwing, infrastructuur, afrastering, beplanting) in één geheel dat logisch op de poldersructuur aansluit. De leesbaarheid van plek en functie (een sterk punt van het huidige ensemble) zou minstens gelijk moeten blijven.	Kragten	KDOC_0002	20201216 advies gemaal commandeurspolder - 04-2020 def	25-1-2021	Honoreren onder voorwaarde	Esthetische keuze, ten aanzien van uitstraling en landschappelijk inpassing dienen besproken te worden met de gemeente Midden-Delfland	keuze gemaakt voor ondergronds. Combinatie bakkershuisje en beeldkwaliteitsplan. Zo goed mogelijk in lijn met watergangen.			
KES_006		Wens	Inpassing landschap	Gemeente Midden-Delfland	Locatie 1, Commandeurskade	Respecteer op locatie 1 de ruimtelijke kwaliteit van het bestaande monumentale ensemble. Zorg ervoor dat het nieuwe gemaal inclusief de toeleidende natte en droge infrastructuur ruimtelijk los komen te liggen van het bestaande ensemble.	Als wordt gekozen voor een nieuw gemaal naast het oude zal dat zorgvuldig moeten worden ingepast; het systeem van in- en uitlaat en de aansluiting op het slotenpatroon om het gemaal heen vereisen de nodige aandacht. Er moeten geen visuele barrières worden opgeworpen of ondudelijke overhoeken ontstaan. Het nieuwe gemaal moet door zijn materialisering en omheining geen gebiedsvreemd element dat raar afsteekt tegen het bestaande ensemble.	Kragten	KDOC_0002	20201216 advies gemaal commandeurspolder - 04-2020 def	25-1-2021	Honoreren onder voorwaarde	Afhankelijk van de variantkeuze. Zorg ervoor dat het nieuwe gemaal inclusief de toeleidende natte en droge infrastructuur ruimtelijk los komen te liggen van het bestaande ensemble.	Opdrachtgever			
KES_007		Wens	Inpassing landschap	Gemeente Midden-Delfland	Locatie 2, Kwakelweg	Aan de Kwakelweg (locatie 2) vraagt de bestaande ruimtelijke structuur op de potentiele locatie tussen boezem (Middelwatering) en open polder om precisie in de situering en inpassing; aan deze zijde van de boezem is nu een open vista op het polderlandschap aanwezig.	Een goed ingepast bovengronds gemaal op polderniveau is hier goed denkbaar. Een bovengrondse gemaal geeft immers een duidelijker expressie aan de functie dan een ondergrondse installatie. We zouden dit alternatief op deze plek graag nader uitgewerkt zien.	Kragten	KDOC_0002	20201216 advies gemaal commandeurspolder - 04-2020 def	25-1-2021	Anders: locatie 2 nvt	Afhankelijk van de variantkeuze. Een bovengrondse gemaal, als alternatief, op deze plek nader uitwerken.	vervallen			
KES_008		Wens	Inpassing landschap	Direct omwonende	Inpassing gemaal	Reactie op de visualisaties: Het oogt nu als een flinke massa, ook voor de ondergrondse versie. Dit zou beter ingepast moeten worden in de omgeving. Een groenere uitstraling wordt heel belangrijk gevonden want het is nu een heel authentieke plek.		Kragten	KDOC_0003	20210416 Presentatie en aandachtspunten opgehaald tijdens informatiemoment gemaal Commandeurspolder	16-4-2021	Honoreren onder voorwaarde	Afhankelijk van de variantkeuze. Rekening houden met landschappelijke inpassing van gemaal. Materialisatie volgt in BKP. Zo veel mogelijk bovengrondse elementen beperken.	Opdrachtgever			
KES_009		Wens	Inpassing landschap	Bomen werkgroep Midden-Delfland ver.	Bestaande bomen	Er zijn grote zorgen betreffende de bomen rondom het bestaande gemaal. Deze zijn onderdeel van het monumentale ensemble. Met name de knotwilgen rij wordt van grote waarde gezien. Tijdens het overleg wordt aangegeven dat dit in de verdere uitwerking zeker wordt meegenomen.		Kragten	KDOC_0003	20210416 Presentatie en aandachtspunten opgehaald tijdens informatiemoment gemaal Commandeurspolder	16-4-2021	Honoreren onder voorwaarde	Afhankelijk van de variantkeuze. Rekening houden met zoveel mogelijk behoud van bestaande bomen (knotwilgen) over verplaatsen van relatief nieuwe boom i.v.m. historische waarde	Opdrachtgever			
KES_010		Wens	Samenscholing	Direct omwonende	Overlast hangjongeren	Het nieuwe gemaal moet geen nieuwe hangplek worden.		Kragten	KDOC_0003	20210416 Presentatie en aandachtspunten opgehaald tijdens informatiemoment gemaal Commandeurspolder	16-4-2021	Honoreren	Inrichting rondom gemaal on aantrekkelijk(geen zitgelegenheid) maken voor jongeren. Gemaalterrein voorzien van afscheiding	Opdrachtgever			
KES_011		Bindend	Kabels en leidingen	Westland Infra	Verlegging van de kabels	Voor verlegging van de kabels op de locatie bij het bestaande poldergemaal Commandeurskade moet gelet op de beschikbare capaciteit bij Westland Infra gerekend worden op een doorlooptijd van ca. 1 – 1.5 jaar vanaf heden tot start verleggingen.		Kragten	KDOC_0005	20210428-HHD021-VERSLAG-nutsbespreking-Commandeurskade	28-4-2021	Honoreren	Deze eis heeft invloed op de variantkeuze en planning.	Opdrachtgever			
KES_012		Wens	Inpassing landschap	Direct omwonende	Inpassing gemaal	Respecteer op locatie 1 de ruimtelijke kwaliteit van het bestaande monumentale ensemble.	Nu er is gekozen voor een nieuw gemaal naast het oude zal dat zorgvuldig moeten worden ingepast. Het nieuwe gemaal moet door zijn materialisering en omheining geen gebiedsvreemd element vormen dat raar afsteekt tegen het bestaande ensemble, bijvoorbeeld geen opvallend hek rondom het gemaal (als er een hekwerk omheen moet dat bijvoorkeur een landelijke uitstraling), bijvoorkeur een ondergronds gemaal, geen betonplaat maar open verharding rondom het gemaal waar gras doorheen kan groeien. Als er sprake is van een betonplaat, kan de beton dan worden voorzien van bijv. een groene kleurstof zodat het beter inpasbaar is.	Kragten	KDOC_0006	20210430 aandachtspunten rioolgemaal door omgeving plus aanvullingen gesprek 1 juni	30-4-2021	Honoreren onder voorwaarde	Er wordt in de uitwerkingen gekeken naar een zorgvuldige inpassing die voldoet aan de veiligheidseisen waarbij wordt gekeken naar een natuurlijkere uitstraling.	Opdrachtgever			
KES_013		Wens	overlast uitvoering en in bedrijf zijn gemaal	Direct omwonende	geluids- en trillingsoverlast	Aandacht voor geluids- en trillingsoverlast in de bouwfase en voorkomen van geluidsoverlast in beheersfase. Niet meer geluid dan in de huidige situatie als het in bedrijf is.	Omgeving geeft aan dat er bij het passeren van zwaar verkeer sprake is van trillingen. Een 0-meting voorafgaand aan de werkzaamheden kan helpen om te zien of er door de werkzaamheden schade is ontstaan	Kragten	KDOC_0006	20210430 aandachtspunten rioolgemaal door omgeving plus aanvullingen gesprek 1 juni	30-4-2021	Honoreren	We houden ons aan de wettelijke eisen voor geluid. Een 0-meting voorafgaand aan de werkzaamheden opnemen in PvE.	Opdrachtgever			
KES_014		Wens	Perceel I 895	Familie van Woerden	grond behoud	Eigenaar wil perceel behouden en niet verkopen voor de aanleg van het gemaal.		Kragten	KDOC_0006	20210430 aandachtspunten rioolgemaal door omgeving plus aanvullingen gesprek 1 juni	30-4-2021	Honoreren onder voorwaarde	Bekijken of ontwerp kan worden aangepast. Betreft nu 2 m2 overlap, of in gesprek gaan met de familie van Woerden.	Opdrachtgever			
KES_015		Wens	Monumentale waarde	Direct omwonende	Restauratie bakkershuisje	Bestaande gebouwen opknappen en eventueel gebruiken voor installatie van pomp zodat het bakkershuisje ook een functie krijgt.		Kragten	KDOC_0006	20210430 aandachtspunten rioolgemaal door omgeving plus aanvullingen gesprek 1 juni	30-4-2021	Honoreren	Restauratie is al een verplichting die gemeente heeft gesteld. Gebruik van het bakkershuisje geeft het gebouw een nieuwe functie wat bijdraagt aan toekomstig behoud.	Opdrachtgever			
KES_016		Wens	Toegangspad en hek boven aan dijk	Direct omwonende	Toegangspad	Behoud van toegangspad en inclusief poort boven aan dijk, om ongeoorloofd bezoek te voorkomen. Bij voorkeur ook de poort dicht laten staan.		Kragten	KDOC_0006	20210430 aandachtspunten rioolgemaal door omgeving plus aanvullingen gesprek 1 juni	30-4-2021	Honoreren	Huidige situatie bij poort/ toegangspad (nabij brug Commandeurskade 30) naar nieuwe gemaal wordt gehandhaafd. Poort blijft in eindsituatie aanwezig. Sluit aan bij de wens van Delfland dat de toegangsweg niet gebruikt wordt door derden.	Opdrachtgever			
KES_017		Wens	Wandel-fietspad	Direct omwonende	Fietstoegankelijkheid	Minder steile oprit aan de Noordzijde (pad rondom huidige gemaal). Maar wel toegankelijk blijven voor fietsers en voetgangers (anders moeten scholieren veel te ver omrijden of gaan ze over de Molenweg en dat is veel te gevaarlijk).		Kragten	KDOC_0004	20210420 Commandeurspoldergemaal Maasland	20-4-2021	Honoreren onder voorwaarde	Dit valt buiten de scope. Wordt wel besproken met gemeente om te kijken of hier wel wat aan gedaan kan worden. Misschien kunnen we wel het fietsbruggetje aanpassen als dat krooshek weg kan? valt dan onder ontmantelen oude gemaal rekening houdend met monument	Opdrachtgever			
KES_018		Wens	Monumentale waarde	Historische Vereniging Maasland	Restauratie bakkershuisje	Restauratieplan bestaande bakkershuisje tijdig voorleggen aan Commissie Welstand en Erfgoed		Kragten	KDOC_0007	20210429 Gemaal Commandeurspolder	29-4-2021	Honoreren	Noodzakelijk voor het verkrijgen van medewerking door de gemeente	Opdrachtgever			
KES_019		Wens	Aansturing onderzoeken en werkzaamheden	Direct omwonende	Uitvoeren onderzoeken en werkzaamheden.	Mevrouw Zegwaard heeft meerdere keren aangegeven dat bij het uitvoeren van onderzoeken duidelijk moet worden aangegeven dat men het gemaal moet benaderen via de brug bij Commandeurskade 28 en dat niet het adres Commandeurskade 17 moet worden gehanteerd voor de navigatie. Dan moet namelijk gekeerd worden op het perceel van deze bewoners vanwege de doodlopende weg.		Kragten				Honoreren	In opdrachten aan externen duidelijk aangeven wat de aanvoerroute is voor het uitvoeren van onderzoeken /werkzaamheden.	Opdrachtgever			
KES_020		Wens	Perceel bestaande gemaal	Direct omwonende	Oude objecten behouden	Rondom het bestaande gemaal, op het perceel van Commandeurskade 17 staan oude objecten die van oorsprong een relatie met het gemaal hebben. Omgeving geeft aan dat dit interessant is om te behouden.		Kragten	KDOC_0006	20210430 aandachtspunten rioolgemaal door omgeving plus aanvullingen gesprek 1 juni	30-4-2021	Honoreren	Meenemen in het proces rondom monumentaal ensemble dat behouden moet blijven. Bakkershuisje reconstrueren tbv bedieng nieuwe gemaal (nieuwe functie).	Opdrachtgever			
KES_021		Wens	Kroosvlonder achter gemaal	Direct omwonende	Verwijderen kroosvlonder bij inlaat huidig gemaal. En veilig maken hekwerk langs fiets/wandelpad	Langs het fiets/wandel bruggetje hangt nog een bruggetje. Dit is bouwvallig. Bewoners vragen om dit te verwijderen als het geen functie meer heeft. Daarnaast wordt gevraagd of het hekwerk langs het bruggetje van het fiets/wandelpad veiliger kan worden gemaakt.		Kragten	KDOC_0006	20210430 aandachtspunten rioolgemaal door omgeving plus aanvullingen gesprek 1 juni	30-4-2021	Honoreren	Onderdeel van ontmantelen oude gemaal Delfland.	Opdrachtgever			

Klanteis-ID	Honoreringsstatus	Wens_Bindend	Betrekking op Object/ locatie	Klantnaam	Klanteistitel	Omschrijving klanteis	Toelichting:	Klanteisinitiator	Brondocumentcode	Brondocument	Datum brondocumen	Honoreringsadvies	Onderbouwing honoreringsadvies	Gehonoreerd door:	Status	Datum status	Vertaald in:
KES_022		Bindend	Verleggen E-kabels en trafo	Westland Infra	Afmetingen nieuwe trafo	Afmetingen compactstation benodigd voor nieuwe trafo: 1,8 x 2,8 x hoogte 1,5 m en 1 meter vrije kabelruimte rondom. Westlandinfra heeft met de ruimte rondom voor kabels dan in totaal een oppervlak van 4x5 m nodig. Trafo/compactstation buiten bakkershuisje plaatsen ivm ontploffingsgevaar.		Kragten	kDOC_0008	20210531 Update info verleggingen E-kabels en traf locatie Commandeurskade	31-5-2021	Honoreren	Afmetingen en aanvullende voorschriften van Westland Infra opvolgen, zijn leidend, voor ruimtebeslag in voorlopig ontwerp.	Opdrachtgever			
KES_023		Bindend	verkeersoplossing gemaalterrein	Hoogheemraadschap van Delftland	Voldoende ruimte voor verkeersbewegingen op gemaal terrein	Op het gemaalterrein wordt voldoende ruimte voor keren gerealiseerd waarbij het verhard oppervlak zoveel mogelijk wordt beperkt. Vergelijkbaar met het voorbeeld brondocument.		Kragen	kDOC_0011	20210708 Memo Verkeersoplossing gemaal Oud en Nieuw Wateringveldsche polder	8-7-2021	Honoreren	Eisen waar vanuit het hoogheemraadschap rekening mee worden gehouden, worden mee genomen in ontwerp				
KES_024		Bindend	krooshekreinigers	Hoogheemraadschap van Delftland	Rekening houden met uitgangspunten voor het veilig testen van onderhouden van krooshekreinigers			Kragten	kDOC_0010	20210708 Uitgangspunten voor het veilig testen en onderhouden van krooshekreinigers versie 20 november 2020	8-7-2021	Honoreren	Eisen waar vanuit het hoogheemraadschap rekening mee worden gehouden, worden mee genomen in contractdocument.				
KES_025		Wens	hekwerk	Direct omwonende	Geen aantrekkelijk hekwerk maken om op te klimmen vanwege risico's binnen gemaal terrein.	Omwonenden zien risico dat kinderen over het hekwerk klimmen en dan terecht komen op het gemaal terrein met de nodige risico's voor valgevaar.		Kragten				Honoreren onder voorwaarde	Het hekwerk moet voldoen aan de eisen die het Hoogheemraadschap stelt en er wordt rekening mee gehouden dat dit niet aantrekkelijk is om op te klimmen.				
KES_026		Eis	bedieningskast	Hoogheemraadschap van Delftland	afmetingen bedieningskast	Ten behoeve van de dagelijkse bediening wordt er op het gemaaldek een bedieningsconsole geplaatst. Deze heeft een afmeting van 1,80(h)x1,20(b)x0,60(d).			kDOC_0013	20220322 plaatsen e-kasten in het bakhuisje							
KES_027		Eis	schakelkast	Hoogheemraadschap van Delftland	schakelkast	Na overleg met de beheerder en gebruikers is besloten de schakelskasten in het bakhuisje te plaatsen. Om het gemaal vanuit het bakhuisje te kunnen bereiken moet de taludtrap met leuning in het ontwerp gehandhaafd blijven.	Meegeven aan restauratie architect		kDOC_0013	20220322 plaatsen e-kasten in het bakhuisje	22-3-2022						
KES_028		Eis	toegangspad	Hoogheemraadschap van Delftland		Aansluitend aan de trap komt een (personen)draaipoort in het hekwerk.			kDOC_0013	20220322 plaatsen e-kasten in het bakhuisje							
KES_029		Eis	Electravoorziening	Westland Infra		Rondom compact station alleen laag wortelende beplanting i.v.m. aanwezige kabels			kDOC_0012	20220223 WIN routes richting gemaal Commandeurspolder gesprek perceel eigenaar J vd Berg							
KES_030		Bindend	hekwerk	Hoogheemraadschap van Delftland	veiligheidszones	Vrachtwagen moet kunnen keren op het terrein. Als sprake is van maar een hekwerk, dan moet dat rondom de krooshekreiniger hoger zijn (1,8m) en dan kan de vrachtwagen er niet bij. Door nu twee hekwerken toe te passen kan het eerste (buitenste) hekwerk 1,5 m hoog zijn en het tweede hekwerk mag dan lager zijn (1,1 m). In feite worden daarmee twee veiligheidszones gecreëerd.	Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor veiligheid en wil daarom een hek rondom het krooshek en een hek rondom het terrein dat nodig is voor werkzaamheden, materieel en draaibewegingen van voertuigen. Draaicirkels meenemen bij verdere ontwerp. Mogelijk dat er nog iets mogelijk is om het buitenste hekwerk wat te verkleinen, maar dat zal niet meer zijn dan enkele meters.		kDOC_0014	20220217 HHD021 | Samenvatting overleg 14022022							
KES_31						hoek leuning definitieve brug onder hoek van 15 graden											
KES_32						klanteis van woerden ivm tijdelijke bouwweg zie bijlage C6, systeemgrens van de ontwerp nota											
KES_33						Afspraken maken met mevr. Vlis. (commandeurskade 30) Over start uitvoering irt haar woning en toestemming tijdelijke brug op haar perceel											
KES_34						Gebruik Vlietlanden uitgesloten											
KES_35						De notenboom aan de polderkant van het oude gemaal moet Na uitvoering van de werken teruggezet worden. De Es en wilg moeten vervangen worden											
KES_36						het wandel/fietspad ter plaatse van het oude gemaal moet tijdens uitvoering van de werken te allen tijde blijven functioneren											
KES_37						Omwonende zuidzijde commandeurskade mogen niet worden gehinderd. Toegang van en naar het gemaal moet via de noordzijde plaatvinden. Parkeren aan de zuidzijde is niet toegestaan.											
KES_38						Omwonende noordzijde commandeurskade mogen niet worden afgesloten van het openbaar wegennet. Bedrijfsvoering en hulpdiensten moeten dit gebied kunnen bereiken.											
KES_39						KPN geeft aan dat aannemer zo vroegmogelijk in gesprek moet gaan met kpn irt uitvoering											
KES_40						Er moet afgestemd worden met Gemeente Midden-Delfland en Provincie irt verkeersveiligheid. Te denkane aan producten als opstellen TVM en BLVC plan											
KES_41						Er moet voldaan worden aan eisen uit projectplan waterwet. Zo moet voldaan worden aan de uitvoeringsfasering											
KES_42						Het BKP plan moet nageleefd worden, eis komt van gemeente en commissie W&E											
KES_43						Westland Infra gaat trace verleggen. Zie vragenspecificatie											