

1^e Nota van inlichtingen d.d. 16 februari 2023

Reconstructie fietspaden N625

Behorend bij:

Contractnummer 625.17

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

Contractnummer 625.17

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen met **definitieve beantwoording** is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke vragen na inlichtingenronde 1 van contract 625.17 Reconstructie fietspaden N625.

2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

nr	Hfdst / §	Vraag 1 ^e Nvl	Beantwoording
1.	Alg.	De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico's van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Wij vragen u hierin te voorzien. In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden treft u de verschillende mogelijkheden om een proportionele regeling samen te stellen.	Opdrachtgever stemt in met het verzoek een indexatieregeling op te nemen in het contract. De indexatieregeling gaat 6 maanden na de datum van de definitieve gunning in.
2.	Bestek deel 3 82 14 02	Voor het specificeren van de kosten dient een post opgenomen te worden voor het realiseren van het proefvak voor het aanbrengen van de betonspecie.	Correct, een bestekspost 800070 voor het realiseren van een proefvak wordt toegevoegd.
3.	Bestek deel 3 01 27 02	Voor het specificeren van de kosten dient een post opgenomen te worden voor het opstellen en verstrekken van dag-overzichten per locatie op die dag van de verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting.	Niet akkoord, deze werkzaamheden voor het voeren van een juiste administratie worden geacht te zijn inbegrepen in de AK en Uitvoeringskosten.
4.	Bestek deel 3 01 16 03	Voor het specificeren van de kosten dient een post opgenomen te worden voor het door de opdrachtnemer af te sluiten CAR-verzekering.	Aanbesteder heeft een bestekpost 910040 toegevoegd voor de kosten van de CAR-verzekering.
5.	Bestek deel 2.1 par.08	Bent u zich ervan bewust dat deze kosten voor het opstellen van de eisen ten aanzien van verkeer met iedere inschrijver na aanbesteding conform post 850010 worden verrekend?	Inschrijver dient in post 850010 de kosten welke nodig zijn om te kunnen voldoen aan de EMVI-beloftes op te nemen. De kosten worden alleen verrekend met de uiteindelijke uitvoerende opdrachtnemer.

6.	Bestek deel 2.1 par.04	Bent u zich ervan bewust dat deze kosten voor het opstellen van een Circulair materiaalgebruik met iedere inschrijver na aanbesteding conform post 850040 worden verrekend?	Inschrijver dient in post 850040 de kosten welke nodig zijn om te kunnen voldoen aan de EMVI-beloftes (duurzaamheid circulair materiaalgebruik) op te nemen. De kosten worden alleen verrekend met de uiteindelijke uitvoerende opdrachtnemer.
7.	Bestek deel 2.1 par.04	Bent u zich ervan bewust dat deze kosten voor het opstellen van een CO2-footprint met iedere inschrijver na aanbesteding conform post 850030 worden verrekend?	Inschrijver dient in post 850030 de kosten welke nodig zijn om te kunnen voldoen aan de EMVI-beloftes (CO2-footprint) op te nemen. De kosten worden alleen verrekend met de uiteindelijke uitvoerende opdrachtnemer.
8.	Bestek deel 2.1.	"De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de levering, de instandhouding en zonodig voor de verzekering van de piketten en hoogten, welke door de directie worden aangegeven". Met welke aantallen dient de aannemer rekening te houden?	Opdrachtgever zet cf gestelde in 02 Peilen en hoofdafmetingen lid 6, de hoofdassen eenmalig uit. Voor inschrijving kan men uitgaan van een aantal van 100 piketten om te leveren en in stand te houden.
9.	Alg.	Kunt u de eisen waaraan de bankverklaring dient te voldoen verstrekken?	Een standaard format van de bankgarantie is als bijlage opgenomen in deze Nota van Inlichting.
10.	Alg.	Bent u akkoord om bij gunning de bankverklaring te verstrekken en bij indienen van de inschrijving een bereidsverklaring in te dienen?	Nee, hetgeen u beschrijft zou een verzwarende van de administratieve lasten voor inschrijvers betekenen. Derhalve blijft de in de aanbestedingsstukken beschreven systematiek gehandhaafd.
11.	Alg.	Kunt u een voorbeeld van de gevraagde bankverklaring beschikbaar stellen?	Een standaard format van de bankgarantie is als bijlage opgenomen in deze Nota van Inlichting.
12.	Inschrijvingsleidraad	In de aanbestedingsleidraad is benoemd dat er op vrijdag 03 maart 2023 voor 12:00 uur een tweede nota van inlichtingen plaats vind. Op TenderNed is deze termijn niet weergegeven. Kunt u deze conform aanbestedingsleidraad beschikbaar stellen.	Dit is bewust gedaan zodat er voor de eerste Nota geen vragen meer konden worden ingediend. De vragen-module wordt bij publicatie van de tweede Nota van Inlichtingen weer opengesteld.
13.	Alg.	Kan de aannemer verwachten dat de opdrachtgever de de vragen van de nota van inlichtingen doorlopend zal beantwoorden? Dit om de doorlooptijd van de beantwoording van de vragen 10 werkdagen te verkorten.	OG stemt niet in met het verzoek om de vragen van de Nota van Inlichtingen doorlopend te beantwoorden. Inschrijver dient rekening te houden met de doorlooptijden die zijn weergegeven in de inschrijfleidraad.

14.	Alg.	Aanbesteder begrenst het percentage PR voor onder- en tussenlagen op 60% en van deklagen op 30%. Dit conflicteert met de duurzaamheidsdoelen van de Prov. Noord Brabant. Kunt u de begrenzing van het max. percentage PR loslaten?	Het pr-percentage welke is opgenomen in het bestek betreft de ondergrens. Middels de EMVI worden inschrijvers uitgedaagd om dit percentage te verhogen.
15.	Bestek deel 3 81 42 01 lid 3	De Provincie Gelderland (ontwikkelaar van mengsel SMA-NL 8G+) geeft in hun bestekken aan dat ook Bestone toegepast mag worden als grof toeslagmateriaal. Staat Aanbesteder ook Bestone als grof toeslagmateriaal toe?	Opdrachtgever stemt in met het verzoek om Bestone te gebruiken als grof toeslagmateriaal.
16.	Bestek deel 3 81 23 02	Aanbesteder geeft aan dat steenslag Tillred toegepast moet worden in deklaag rood asfaltbeton. Is het ook toegestaan om een gelijkwaardige rode steenslag toe te passen?	Het is toegestaan om een andere steenslag toe te passen voor de rode asfaltdeklaag mits de functionele eisen gelijkwaardig zijn.
17.	Inschrijvingsleidraad 1.0	Kan Aanbesteder aangeven welk item uit de DuboCalc database gehanteerd dient te worden voor een SMA-NL 11B rood?	SMA NL 11b is geen item in Dubo-calc en staat ook niet in de PCR asfalt 2.0. Men kan als item in Dubo-calc kiezen: Geluidsreducerende SMA deklaag.
18.	Inschrijvingsleidraad 1.0	Kan Aanbesteder de CO2-Footprint referentieberekening van referentieontwerp aanleveren? Dit om een eerlijk speelveld te creëren.	Opdrachtgever stemt niet in met het verzoek om de CO2-Footprint referentieberekening van het referentieontwerp aan te leveren. De berekening zal na gunning gedeeld worden.
19.	Inschrijvingsleidraad Bijlage 17	Max. afsluitingsduur hoofdrijbaan in 1 rijrichting bedraagt 21 (aaneengesloten) dagen. Fase is 2.100 m1. Wij zien een conflict met eis: Een halve rijbaan afsluiting mag maximaal 500 meter bedragen. Welk standpunt hanteert u hierin?	In bijlage 17 van de inschrijfleidraad wordt een onderscheid gemaakt van een afsluiting of een halve rijbaan. Met afsluiting wordt bedoeld het (tijdelijk) uit gebruik nemen van een of twee richtingen waardoor verkeer omgeleid dient te worden anders dan de N625. Bij een halve rijbaan mag verkeer wel gebruik maken van de N625 in twee richtingen, welliswaar over 1 beschikbare rijbaan. Opdrachtgever ziet geen conflicterende eisen.
20.	Inschrijvingsleidraad Bijlage 17	Voor fietsverkeer is de richtlijn "Ontwerpwijzer Fietsverkeer" van toepassing. Is deze beschikbaar?	De voorgeschreven richtlijn "Ontwerpwijzer Fietsverkeer" wordt niet als bijlage toegevoegd. De betreffende richtlijnen zijn op te vragen bij het CROW.

21.	Inschrijvingsleidraad blz. 19	Daarbij dient [...] het Plan van aanpak te voldoen aan de notitie "EMVI voorwaarden verkeer" [...] Wat staat in de notitie EMVI voorwaarden verkeer? Bedoelt u hiermee Bijlage 17?	Correct met de notitie EMVI-voorwaarden verkeer wordt bedoeld bijlage 17 waaraan voldaan moet worden.
22.	Inschrijvingsleidraad Bijlage 17	Met hinder wordt bedoeld alle verkeer remmende en tijdelijke verkeersmaatregelen voor alle weggebruikers (afsluitingen vallen hier ook onder). Wordt snelheidsverlaging gezien als hinder?	Correct, verkeersremmende maatregelen, zoals een snelheidsverlaging, worden gezien als hinder.
23.	Bestek deel 2.1 par.03	In deel 2.2. van het bestek wordt verwezen naar de "Details Provincie Noord Brabant", inschrijver kan er vanuit gaan dat deze gespecificeerd omschreven staan in de besteksposten en verwerkt op tekening?	In het bestek wordt verwezen naar de standaarddetails indien van toepassing. Op de tekeningen, zoals in het bestek opgesomd onder deel 2.1 01, zijn deze details niet 1 op 1 overgenomen.
24.	Alg.	Kunnen jullie de inschrijvingsvergoeding van € 5.000,- toekennen voor de inschrijvingsinspanning?	Opdrachtgever stemt niet in met het verzoek om een inschrijvingsvergoeding toe te kennen.
25.	Tekeningen	Bij het bestuderen van de tekeningen nieuwe situatie 01/02/03 hebben wij geconcludeerd dat de bijgesloten tekeningen met dwarsprofielen niet corresponderen met de juiste posities. Kunt u dit conflict oplossen.	Locatie DWP 40 kwam niet overeen met het dwarsprofiel zelf. Locatie is aangepast zodat deze nu ter hoogte van de inrit ligt. Zie aangepaste tekening 2100-Nieuwe situatie-01.
26.	Tekeningen	In de bijlages hebben wij tekeningen ontvangen 2100-Nieuwe situatie-01/-02/-03. Op situatie tekeningen 01 en 02 is de aansluiting met tekening 03, en deze posities van deze watergangen in relatie tot de tekeningen niet te herleiden. Kunt u ons een herziene tekening aanleveren waarin de situatie -03 is verwerkt op de bladen 01 en 02?	De grensslotten uit 2100-Nieuwe situatie-03 zijn toegevoegd aan 2100-Nieuwe situatie-01 en 02.
27.	Alg.	Kan Aanbesteder aangeven met welke verlenging Gegadigde mag rekenen bij levensduur verlengende ingrepen? Dit om een eerlijk speelveld te creëren.	Inschrijver dient rekening te houden met de Notitie eisen en uitgangspunten CO2 footprints: Verlengen levensduur materiaal waardoor binnen de te hanteren projectlevensduur minder vervangingen nodig zijn en/of andere ingrepen (die gezamenlijk niet tot een hogere emissie leiden). Eventuele levensduur verlengende ingrepen die nodig zijn om de gehanteerde levensduur te bereiken dienen expliciet te zijn opgenomen in de tekstuele toelichting en in de berekening.

28.	Alg.	Welke levensduren voor de betreffende asfaltmengsels dient Gegadigde aan te houden?	Inschrijver dient rekening te houden met de levensduren volgens de PCR-asfalt 2.0.
29.	Notitie eisen en uitgangspunten CO2-footprints - LCA	Aanbesteder geeft aan dat de LCA waarmee wordt ingeschreven al bij indiening geverifieerd dient te zijn door een erkende LCA-adviseur. In verband met doorlooptijd (verificatie kost veel tijd) en financiële kosten verzoeken wij u om voor gunning een ongeverifieerde LCA te accepteren. Uiteraard dient Gegadigde na gunning de LCA te laten verifiëren door een erkende LCA-adviseur. Acceptatie van ongeverifieerde LCA's voor gunning is gangbaar bij aanbestedingen.	Opdrachtgever stemt niet in met het verzoek om de LCA's na gunning te laten verifiëren. De LCA's dienen na de voorlopige gunning en voor de definitieve gunning door een erkende LCA-adviseur geverifieerd te worden.
30.	Notitie eisen en uitgangspunten CO2-footprints - LCA	Voor asfaltverhardingen zijn specifieke product category rules opgesteld in het document PCR Asfalt, versie 2.0. Kan Aanbesteder dit document van toepassing verklaren voor het berekenen van leveranciers- en/of project specifieke levenscyclusanalyses (LCA)? Dit document is opgesteld door de asfaltbranche, opdrachtgevers en LCA-experts om een gelijk speelveld te creëren in de asfaltsector.	Opdrachtgever stemt in met het verzoek om het document PCR Asfalt versie 2.0 van toe passing te verklaren.
31.	Notitie eisen en uitgangspunten CO2-footprints - DuboCalc	Kan Aanbesteder aangeven welke versie van DuboCalc gehanteerd moet worden? Dit op een eerlijk speelveld te creëren.	Inschrijver dient gebruik te maken van de DuboCalc versie Build 6.0. De berekening is gebaseerd op materialen en grondstoffen uit de Nationale Milieu Database met de publicatiedatum van 15 november 2022.
32.	Alg.	Kan OG de bestekstekeningen in .dwg-bestand aanleveren?	OG stemt niet in met het verzoek de bestekstekeningen in DWG te delen; de DWG-bestekstekeningen worden na voorlopige gunning ter informatie verstrekt aan de beoogd aannemer.
33.	Bestek deel 1 par. 05	In het bestek staan 3 fases omschreven ten aanzien van bepaalde standen tot waar de uitvoering van het werk moet zijn gevorderd (fase 1 t/m fase 3). Mogen wij van deze fasering afwijken als dit ten goede komt voor Kwaliteitscriterium 1. Plan van aanpak, of dienen wij ons aan de planning te houden zoals omschreven in het bestek?	Conform het gestelde in bijlage 17 van de inschrijfleidraad is de inschrijver vrij om meerdere fasen gelijktijdig uit te voeren, hierdoor is het mogelijk om over de "fasegrenzen" heen te werken. Daarbij wel gesteld dat de maximale doorlooptijden per fase gehandhaafd blijft.
34.	Inschrijfleidraad, paragraaf 4.5.3.2 Stap 2, bladzijde 18.	De globale planning van de werkzaamheden staat omschreven in Bestek, 1. Algemeen, par. 05 Tijdsbepaling, bladzijde 6 (fase 1 t/m fase 3). Kan OG bevestigen dat planning geen onderdeel uitmaakt van Kwaliteitscriterium 1. Plan van aanpak en deze ook niet wordt beoordeeld (sneller opleveren wordt beter beoordeeld)?	Het Plan van Aanpak wordt beoordeeld op meerdere vlakken waarbij hinderbeperking een belangrijke rol speelt. Hinder kan o.a. beperkt worden door duidelijke informatievoorziening, duidelijke en veilige omleidingsroutes, verminderen van omrijroutes in zowel tijd als lengte etc of bijvoorbeeld een veilige werkomgeving voor zowel de weggebruiker als de werknemers.

			Sneller opleveren betekent niet automatisch een betere beoordeling.
35.	Inschrijfleidraad	Leidraad, par 5.4 punt 6: Het plan van aanpak mag maximaal tien (10) enkelzijdig bedrukte pagina's A4 omvatten (excl. voorblad en inhoudsopgave) incl. Bijlagen. Mag een bijlage A3 toegevoegd worden welke onderdeel uitmaakt van deze 10 A4 pagina's maar waar het A3 voor twee pagina's A4 meetelt, aangezien er in 'Subgunningscriterium EC.1 - SC.2 Planning' om een planning gevraagd wordt?	De verwijzing in de vraag correspondeert niet met de benoemde paragraaf, ook het aantal van bladzijdes (maximaal 10) komt niet overeen met het gestelde in de inschrijfleidraad. Het aantal bladzijdes conform het gestelde in de inschrijfleidraad blijft gehandhaafd.
36.	Inschrijfleidraad	Leidraad par 6.4.3 Subgunningscriterium EC.1 - SC.3 Risico's: Er wordt een risicomatrix gevraagd. Dit is meestal een tabelvorm. Mogen de risico's ook niet in tabelvorm omschreven worden als onderdeel van de gevraagde tien (10) enkelzijdig bedrukte pagina's A4?	De verwijzing in de vraag correspondeert niet met de benoemde paragraaf. De vraag kan niet beantwoord worden.
37.	Inschrijfleidraad, paragraaf 4.5.3.2 Stap 2, bladzijde 18	Om het kwaliteitscriterium 1. Plan van aanpak goed uit te werken zouden we graag de verkeersintensiteiten van zowel het fiets- als gemotoriseerd verkeer op de N625 ontvangen, kan OG dit aanleveren?	De verkeersintensiteiten van de N625 zijn inzichtelijk op de website https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/feiten-en-cijfers-verkeer
38.	Bestek, deel 3, paragraaf 10	Rij- en werkstroken mogen, met inachtneming van het eventueel bepaalde omtrent ter beschikking gesteld werkterrein elders in het bestek, worden geprojecteerd langs te dempen, te verruimen, te reconstrueren, nieuw te graven watergangen. Wij kunnen in het bestek verder niks terug vinden over het ter beschikking gestelde werkterrein, ook niet op de bijgevoegde tekeningen. Kan OG deze informatie ter beschikking stellen? Zo nee, kan ON er vanuit gaan dat we met alle werkzaamheden binnen de werkgrenzen dienen te blijven, of mag een bouwweg wel buiten de werk grens komen te liggen?	Het bepaalde in 10.02.02 geldt alleen voor de te graven en dempen erfscheidingssloten. Overigens dient het werk gerealiseerd te worden op en vanaf eigendom van de provincie. Het staat de aannemer vrij om afspraken met derden te maken voor het gebruik van rij- en werkstroken nabij het werk buiten het eigendom van de provincie. Er is geen werkterrein beschikbaar.
39.	Bestek deel 3, paragraaf 62 05 01	Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen. Om het kwaliteitscriterium 1. Plan van aanpak goed uit te werken zouden we graag willen weten waar deze tijdelijke toegangen c.q. uitgangen komen, kan OG deze info aanleveren?	Het is de inschrijver vrij om een gesloten weggedeelte voor werkverkeer te kiezen naar een openbare weg, mits het een veilige toegang betreft.
40.	Bijlage 3	Bestek, bijlage 03 (Notitie CO2 footprint), hst 3, blz 6: U geeft in deze paragraaf aan dat de LA bevestigd dienen te zien door een LCA adviseur en voor gunning aangeleverd moet worden. Door de beperkte capaciteit bij LCA-adviseurs is het niet	Opdrachtgever stemt niet in met het verzoek om de LCA's na gunning te laten verifiëren. De LCA's dienen na de voorlopige gunning en voor de definitieve gunning door

		mogelijk om binnen de aanbestedingsprocedure mogelijkheden te onderzoeken en ook nog een LCA op te stellen en bevestigen. Daarnaast vraagt dit van iedere afzonderlijke inschrijver een investering die specifiek voor dit project gemaakt moet worden. Wij stellen voor om de bevestiging van de LCA's na gunning aan te leveren zoals dat gebruikelijk is voor opdrachtgever.	een erkende LCA-adviseur geverifieerd te worden.
41.	Bestek deel 3 85 05 01 04	Bestek, bepaling 85.05.01.04 en 85.05.02.03, blz 227: In de genoemde bepalingen wordt verwezen naar een voortgangsrapportage. Welke voortgangsrapportages bedoeld u?	In tegenstelling tot hetgeen staat beschreven in het contract hoeft er geen voortgangsrapportage opgesteld te worden zoals staat beschreven in deel 3 van het bestek par. 85.05.01.04 en 85.05.02.03.
42.	Bestek deel 1 par.02	Bestek, paragraaf 02, blz 5: De plantwerkzaamheden van hst. 7 (waaronder planten van bomen en inzaaien van bermen) moeten uitgevoerd worden tussen 15-11-23 en 1-4-24. De afronding van de civiele werkzaamheden start begin april 2024. Hoe ziet opdrachtgever dit voor zich?	De periode van plantwerkzaamheden van bomen blijft gehandhaafd conform het gestelde in het contract. Het inzaaien van bermen mag gelijktijdig met de civiele werkzaamheden plaatsvinden.
43.	Bestek deel 1 par.02	Bestek, paragraaf 02, blz 5: Kunnen wij hieruit opmaken dat de milieukundige begeleiding verzorgt wordt door OG?	Milieukundige begeleiding dient door de aannemer verzorgd te worden. Zie toegevoegde bestekspost 120300.
44.	Bijlage 17	Bestek, bijlage 17, blz 51: Het fietspad dient 2,50 meter breed te zijn. Kunt u bevestigen dat dit een tijdelijk fietspad voor twee richtingen betreft?	Correct, het betreft een, tenminste 2,50 meter breed, fietspad in twee richtingen.
45.	Bijlage 18	Bestek, bijlage 18, blz 1: Mogen we afwijken van bestekseisen zoals de Standaard RAW Bepalingen als we aantoonbaar aan de achterliggende functionele eis voldoen?	Nee het is niet toegestaan om af te wijken van de bestekseisen.
46.	Bijlage 18	Bestek, bijlage 18, blz 1: In deze bijlage stelt u dat de laagdiktes van de asfaltverhardingen ongewijzigd dient te blijven. Dit beperkt de mogelijkheden voor meer duurzame circulaire oplossingen. Kunt u deze eis heroverwegen danwel toelichten waarom u hier voor gekozen heeft?	Opdrachtgever stemt niet in om de eis te heroverwegen. De voorgeschreven eisen zijn bepaald vanuit het oogpunt van ervaring, kwaliteit en uniformiteit.
47.	Bijlage 18	Leidraad, bijlage 18, blz 54: In deze bijlage geeft u aan dat het betonnen fietspad bestand dient te zijn tegen strooizouten. Om een level-playing field te creëren m.b.t. de innovaties in betonmengsels verzoeken wij u deze eis concreet maken door er een FT1 klasse aan te verbinden welke middels kernen uit in het werk gestortte beton aangetoond moet worden.	Opdrachtgever stemt in met het verzoek om de eis van een FT1 klasse toe te voegen aan de betonnen fietspaden.
48.	Inschrijfleidraad	Leidraad, par 3.4.3 blz. 9: Onder punt 2c geeft u aan dat inschrijver ervaring dient te hebben met het nemen van maatregelen die de schadelijke effecten op vleermuizen, grondgebonden	Inschrijver dient ervaring te hebben met 1 van de genoemde werkprotocollen.

		zoogdieren, amfibieën of vogels. Bedoelt u: vleermuizen en grondgebonden zoogdieren en amfibieën of vogels. Of bedoelt u: vleermuizen of grondgebonden zoogdieren of amfibieën of vogels?	
49.	Alg.	01 11 01: Werken, die in elkander grijpen: Graag ontvangen we een overzicht inzake aard/locatie/tijd/omvang werkzaamheden derden	Bij moment van beantwoording van de 1e Nota van Inlichtingen zijn geen andere werken van derden bekend die invloed hebben op de uitvoering van de werkzaamheden voortkomend uit de reconstructie fietspaden N625, m.u.v. de, in het contract, benoemde kabels- en leidingwerkzaamheden. Werken van derden die bekend zijn, maar nog niet zijn gepland, zijn de dagelijks onderhoudswerkzaamheden aan bermen, verhardingen en elektrotechnische installaties door de onderhoudsaannemer van de provincie Noord-Brabant. Inschrijver hoeft geen rekening te houden met bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden m.u.v. de kabels- en leidingwerkzaamheden.
50.	Bspnr 950060	post 950060: Weke acceptatiekosten worden hier bedoeld?	Bestekspost 950060 betreft de acceptatiekosten van vrijkomende materialen welke niet in de diverse besteksposten staan beschreven of wanneer er materialen vrijkomen die niet voorzien zijn in het bestek.
51.	Bspnr 735040	post 735040; Bedoeld u hier graszaad i.p.v. kruidenmengsel?	Het betreft het leveren van een B3 graszaadmengsel.
52.	Bspnr 735030	post 735030; Bedoeld u hier post 735040 voor het leveren van het zaad?	Correct, de verwijzing naar de leveringspost dient bestekspostnr. 735040 te zijn.
53.	Bspnr 620040	Post 620040; Kunt u aangeven waar op tekening deze boringen dienen te worden aangebracht?	Dit zijn de HDPE-mantelbuizen op 2300-Openbare verlichting-01 en 02 zijn weergegeven. De benaming stond op tekening nog als PVC. Zie aangepaste tekeningen.
54.	Bspnr 16	Post 16 bestratingen: In wat voor kleur/ type steen dienen de strekken uitgevoerd te worden?	Indien niet aangegeven in betreffende posten en/of standaarddetails gaat het om standaard betonstraatstenen keiformaat, kleur grijs, dik 80 mm.

55.	Bspnr 133	Post 133 Leidingwerk: Voorgeschreven staat leidingwerk van PE, wordt hier geen PP bedoeld?	In de bestekspost wordt PE gewijzigd in PP.
56.	Bspnr 132050	Post 132050: In de post wordt gesproken over PVC 315, de aansluitende leiding is volgens bestek echter van PE. Wat aan te houden?	Voor inschrijving kunt u ervanuit gaan dat het een PE-leiding betreft.
57.	Inschrijfleidraad, paragraaf 4.5.3.2 Stap 2, bladzijde 21.	Kan OG motiveren waarom preventie en verminderen buiten de scope zijn gelaten op het gebied van circulair materiaalgebruik. Inschrijver ziet namelijk voor beide niveau's mogelijkheden voor dit project. Daarom het verzoek beide niveau's alsnog op te nemen in de beoordelingscriteria.	Aanbesteder ziet theoretisch gezien daar ook mogelijkheden voor. Echter is daar bij deze pilot niet voor gekozen vanwege de combinatie van ervaring, een bestek en vergelijkbaarheid van inschrijvingen. Aanbesteder komt derhalve niet tegemoet aan uw verzoek.
58.	Inschrijfleidraad, paragraaf 4.5.3.2 Stap 2, bladzijde 21.	Kan OG verduidelijken wat er bedoeld wordt met '1 niveau hoger of lager' in de tabel van Circulair materiaalgebruik. Moet hier worden uitgegaan van 1 niveau in de tabel? Zo niet kan, OG aangeven op basis waarvan 'niveau' dan wel gedefinieerd dient te worden?	De vraag is voor de Opdrachtgever niet duidelijk, er wordt verwezen naar "1 niveau hoger of lager", lager komt in de betreffende tabel niet voor. De verschillende niveaus zijn beschreven in bijlage 19.
59.	Inschrijvingsleidraad	In de staat van de funderingen staat een doortelling van m2 naar m5, klopt dit?	Correct de fundering dient uitgedrukt te zijn in vierkante meters (m2).
60.	Bijlage 20	Uit bijlage 20 'Risicodossier duurzame innovaties' is te herleiden dat het bedoelde risicodossier onderdeel uitmaakt bij de beoordeling van de inschrijving. In bijlage 1 'checklist overzicht in te dienen documenten' komt dit document niet voor. Kan opdrachtgever aangeven op welk moment genoemd document moet worden aangeboden?	Het risicodossier, als bedoeld in bijlage 20, dient na voorlopige gunning, conform het gestelde in paragraaf 4.6.1 van de Inschrijvingsleidraad, aangeleverd te worden aan Aanbesteder.
61.	Bijlage 19	Bijlage 19 'Circulair materiaalgebruik' betreft een Excel bestand met in tab 01 een nadere aanduiding op de diverse niveaus. Voorbeeld; Bij gebruik van hergebruik van materiaal op gelijk niveau in het beton of asfaltmengsel. Dan kunnen we dat in verschillende percentages toepassen. Bijvoorbeeld 50-60% hergebruik in onder- en tussenlagen asfalt. - Heeft het percentage hergebruik in een mengsel (asfalt of beton) invloed op de wijze waarin we de invulling op Excel format, zoals wij deze dienen weergeven bij de aanbidding? - Zo ja, op welke wijze moeten we dit verwerken in de Excel?	Correct, het percentage hergebruik van een mengsel heeft invloed op de wijze van invulling van het betreffende Excel-bestand. Het gaat om de hoeveelheid tonnage van het aandeel recycling in een bepaald niveau. Het verwerken van het tonnage gaat middels een keuzemenu in het pull-down menu van het Excel-bestand.
62.	Bijlage 19	Bijlage 19 'Circulair materiaalgebruik' betreft een Excel bestand met in tab 01 een nadere aanduiding op de diverse niveaus.	Opdrachtgever is van mening dat er, bij het upcyclen per asfaltlaag, wel een consequente keuze is gemaakt.

		Bij recycling gelijkwaardig of naar een lager niveau is onderscheidt gemaakt in de verschillende lagen asfaltverharding. Indien het gaat om upcycling, wordt daar geen onderscheidt in gemaakt in de verschillende asfaltlagen en moet het vanuit een asfaltgranulaat uit fundering komen. Waarom is hierin niet consequent gekozen voor het upcycling per asfaltlaag (onder-, tussen- en deklaag)?	
63.	Bijlage 19	Bijlage 19 'Circulair materiaalgebruik' betreft een Excel bestand met in tab 01 een nadere aanduiding op de diverse niveaus. De wijze van validatie & verificatie is niet eenduidig te herleiden uit de stukken. Op welke wijze maakt de opdrachtnemer, in de realisatiefase, het voor de opdrachtgever aannemelijk dat hij voldoet aan hetgeen hij heeft aangeboden?	Hoofdstuk 83 van deel 3 van het bestek beschrijft de wijze van bewijsvoering.
64.	Bijlage 19	Bijlage 19 'Circulair materiaalgebruik' betreft een Excel bestand met in tab 01 een nadere aanduiding op de diverse niveaus. De wijze van validatie & verificatie is niet eenduidig te herleiden uit de stukken. Op welke wijze toets de opdrachtgever de haalbaarheid van het kwaliteitscriterium 2, van de door de OG ontvangen aanbiedingen?	Opdrachtgever toetst de haalbaarheid van kwaliteitscriterium 2 op basis van o.a. het risicodossier duurzame innovaties en de LCA-berekeningen welke na voorlopige gunning ingediend dienen te worden.
65.	Inschrijvingsleidraad blz. 14 paragraaf 4.4.3	Par 4.4.3 Varianten zijn niet toegestaan. Voor de geselecteerde posten voor kwaliteitscriterium '2. Duurzaamheid' mag de aannemer een innovatief voorstel voor doen. In Met de eisen in bijlage 18 mag voor de betonverharding en fundering aanpassingen worden gedaan. Dit kan betekenen dat bijv. de constructiedikte wordt beperkt van 16 cm. Naar bijv. 14 cm. Dit betekent dat naast de geselecteerde posten ook andere posten moeten aanpassen om een volledige aanbieding te krijgen. Is, indien het duurzaam en innovatief ontwerp van de aanbieding invloed heeft op niet geselecteerde bestekposten, betreft het dan een geldige inschrijving en geen variant?	Correct, indien er afgeweken wordt op niet-geselecteerde posten in relatie tot het kwaliteitscriterium 2 Duurzaamheid is er sprake van het niet naleven van het contract en betreft het een ongeldige inschrijving.
66.	Inschrijvingsleidraad blz. 14 paragraaf 4.4.3	Par 4.4.3 Varianten zijn niet toegestaan. Voor de geselecteerde posten voor kwaliteitscriterium '2. Duurzaamheid' mag de aannemer een innovatief voorstel voor doen. In Met de eisen in bijlage 18 mag voor de betonverharding en fundering aanpassingen worden gedaan. Dit kan betekenen dat bijv. de constructiedikte wordt beperkt van 16 cm. Naar bijv. 14 cm. Dit betekent dat naast de geselecteerde posten ook andere posten moeten aanpassen om een volledige aanbieding te krijgen. Moet in de aanbieding in de posten 850030 en 850040 alle werkzaamheden en activiteiten van het duurzaam en innovatief ontwerp zijn meegenomen?	Correct, het klopt dat in de daarvoor beschikbare posten de kosten voor de aanbieding opgenomen dienen te worden.

67.	Bspnr 810030	Graag de hoeveelheid resultaatsverplichting in m1 aangeven (V)	De resultaatsverplichting wordt aangepast naar m1, zie gewijzigde bestekspost 810030.
68.	Bspnr 153030	U verwijst in deze posten naar tekeningen 7 en 8 Waar zijn deze te vinden?	Het betreft tekening nr. 8: 2100-Nieuwe situatie-02.
69.	Bspnr 502020 / 503020	U heeft het in deze post over het verwijderen van damwand. Waar bestaat die uit en wat zijnde afmetingen?	Het betreft houten damwanden onder de frontmuur. Damplanklengte 1,50m, dikte 0,08 m. Zie gewijzigde besteksposten.
70.	Bspnr 502080	U verwijst in deze post naar tekening 17 Waar is deze tekening te vinden?	Het betreft tekening nr. 12: 2100-Details-01
71.	Alg.	In de posten onder 134 geeft u aan dat de waterstand niet verlaagd mag worden. Klopt dat wel ? Bij de voorbereidende werkzaamheden (posten onder 5010 en 5011) is het wel toegestaan en het strookt niet met de posten onder 5013, 5014 en 5015	Het is toegestaan om de waterstanden te verlagen.
72.	Bspnr 134020	Van welke fabrikant is de te verlengen duiker	Het is niet bekend van welke fabrikant deze duiker is. De informatie die aanbesteder beschikbaar heeft. Is opgenomen in bijlage 21 van het bestek.
73.	Bspnr 133	Weet u zeker dat u PE buizen en hulpstukken wilt hebben of bedoelt u PP?	In de bestekspost wordt PE gewijzigd in PP.
74.	Bijlage 08	Uit het waterbodemonderzoek blijkt dat er plaatselijk sterk verontreinigd slib met PCB aanwezig is. Mogelijk is hier een sanering nodig. Kunt u aangeven hoe hier mee om te gaan?	Zie toegevoegde besteksposten 124210, 124220, 124230 onder bestekspostgroep 1242.
75.	Alg.	Kunnen wij ervan uitgaan dat de projectlocatie vrij is van de woekerplant Aziatische Duizendknoop? Zo nee, hoe wordt omgegaan met de eventuele aanwezigheid van Aziatische Duizendknoop?	Zo ver, bij OG bekend, is de projectlocatie vrij van de Duizendknoop. Indien deze plant wel aanwezig is zal er in gezamenlijk overleg worden bekeken wat de beste uitvoeringswijze wordt toegepast.
76.	Bspnr 178110 t/m 178140	Houten geleiderail fabricaat Saferoad Holland B.V. of gelijkwaardig: Kunt u aangeven aan welke eisen de gelijkwaardigheid dient te voldoen of op welke punten deze gelijkwaardigheid wordt getoetst?	Een alternatieve oplossing dient volledig gelijkwaardig te zijn aan de besteksoplossing. Gelijkwaardigheid dient door de aannemer aangetoond te worden en door de directie goedgekeurd te worden. Zie onder andere bijlage 25 en overige leveranciersdocumentatie. Het betreft o.a. eisen als functionaliteit, constructieve eisen (sterkte/stijfheid), esthetische eisen (vormgeving), materiaaleisen, afmetingen, bevestiging etc.

Contractnummer 625.17

77.	Bijlage 18	De CO2-footprint dient te voldoen aan "notitie realisatiefase". Deze notitie hebben we niet bij de stukken ontvangen. Kan OG deze per omgaande verstrekken?	De betreffende notitie is in tegenstelling tot hetgeen staat beschreven in de Inschrijfleidraad opgenomen als bijlage van het contract. Het betreft bijlage 3 van het contract.
-----	------------	---	--

3 Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn op contract 625.17

Nr.	Document/ H / § / blz. / alinea	Was	Wordt/ Toevoeging
1.	Deel 1 par. 05 Tijdsbepaling lid 04	n.v.t.	Fase 1 (begin september 2023 tot eind november 2023): Aan het einde van fase 1 dient het tracé van het nieuwe fietspad en aansluitende bermen op hoogte te zijn gebracht (+/- 5 cm) t.b.v de kabel- en leidingwerkzaamheden.
2.	Inschrijfleidraad bijlage 17	n.v.t.	De tot op heden bekende evenementen van de gemeente Oss worden gepubliceerd op: https://loket.oss.nl/Loket/product/6900d8126d0a897d322350b6c0df8837
3.	Bijlagen	Onderstaande KPN tekeningen komen te vervallen: OT 821004-1-7.pdf OT 821004-2-7.pdf OT 821004-3-7.pdf OT 821004-4-7.pdf OT 821004-5-7.pdf OT 821004-6-7.pdf OT 821004-7-7.pdf	Onderstaande KPN-tekening worden toegevoegd aan het contract: WT 821004.pdf
4.	Tekeningen	2100-Nieuwe situatie-01 2100-Nieuwe situatie-02 2100-Dwarsprofielen-02 2300-Openbare Verlichting-01 2300-Openbare Verlichting-02	Tekeningen worden vervangen door de versie: 2100-Nieuwe situatie-01(230214) 2100-Nieuwe situatie-02(230214) 2100-Dwarsprofielen-02(230214) 2300-Openbare Verlichting-01(230214) 2300-Openbare Verlichting-02(230214)
5.	Inschrijfleidraad blz. 20/21	Verduidelijking van de tekst na de BKP-scoringstabel op blz. 20/21.	Let op ter verduidelijking; Indien inschrijver voor dit criterium duurzame innovaties inzet, dan dient de EMVI-inschrijver het RISICODOSSIER DUURZAME INNOVATIES conform het gestelde in bijlage 20 van deze Inschrijfleidraad als bewijsmiddel in te dienen. Indien het ingediende RISICODOSSIER DUURZAME INNOVATIES als onvoldoende wordt beoordeeld, dan volgt uitsluiting.

Contractnummer 625.17

Nr.	Document/ H / § / blz. / alinea	Was	Wordt/ Toevoeging
6.	Inschrijfleidraad blz. 23	Verduidelijking van de tekst na de regel <i>“Vervolgens wordt de waardering van de besteksposten bij elkaar opgeteld”</i>	Let op ter verduidelijking; Indien inschrijver voor dit criterium duurzame innovaties inzet, dan dient de EMVI-inschrijver het RISICODOSSIER DUURZAME INNOVATIES conform het gestelde in bijlage 20 van deze Inschrijfleidraad als bewijsmiddel in te dienen. Indien het ingediende RISICODOSSIER DUURZAME INNOVATIES als onvoldoende wordt beoordeeld, dan volgt uitsluiting.

4 Bijlagen bij de inlichtingen

Onderstaande documenten behoren bij deze 1e Nota van Inlichtingen:

- 2100-Dwarsprofielen-02(230214).PDF
- 2100-Nieuwe situatie-01(230214).PDF
- 2100-Nieuwe situatie-01(230214).PDF
- 2300-Openbare verlichting-01(230214).PDF
- 2300-Openbare verlichting-02(230214).PDF
- Aangepaste besteksposten 1e Nvl N625(230214).PDF
- Aangepaste besteksposten 1e Nvl N625(230214).RSX
- Aangepaste besteksposten 1e Nvl N625Inschrijvingsstaat Nvl(230214).PDF
- Model bankgarantie standaard 2020(230214).PDF
- WT 821004.PDF