

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever
geen wijzigingen

02 Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

De milieukundige begeleiding zal worden uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding en Evaluatie van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000).
De inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn met de implicaties hiervan en hiermee rekening te houden in diens uitvoeringsmethodiek.

De milieukundige begeleiding dient door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 Locatie
geen wijzigingen

04 Algemene beschrijving
geen wijzigingen

05 Tijdsbepaling
geen wijzigingen

06 Onderhoudstermijn
geen wijzigingen

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Nr.	Reg.nr.	Schaal	Datum	Versie
1	2000-Opbreekweerzaamheden-01	1:500	18-11-2022	H
2	2000-Opbreekwerkzaamheden-02	1:500	18-11-2022	H
3	2010-Bestaande K&L-01	1:500	18-11-2022	A
4	2010-Bestaande K&L-02	1:500	18-11-2022	A
5	2020-Werkzaamheden Enexis-01	1:500	18-11-2022	A
6	2020-Werkzaamheden Enexis-02	1:500	18-11-2022	A
7	2100-Nieuwe situatie-01	1:500	10-02-2023	J
8	2100-Nieuwe situatie-02	1:500	10-02-2023	J
9	2100-Dwarsprofielen-01	1:100	30-11-2022	I
10	2100-Dwarsprofielen-02	1:100	10-02-2023	J
11	2100-Dwarsprofielen-03	1:100	30-11-2022	I
12	2100-Details-01	Divers	30-11-2022	I
13	2100-Lengte profile fietspad-01	1:200	18-11-2022	D
14	2100-Lengte profile fietspad-02	1:200	18-11-2022	D
15	2100-Lengte profile fietspad-03	1:200	18-11-2022	D
16	2100-Nieuwe situatie-03	Divers	30-11-2022	C
17	2200-Bebording en markering-01	1:500	30-11-2022	G
18	2200-Bebording en markering-02	1:500	30-11-2022	G
19	2300-Openbare verlichting-01	1:500	10-02-2023	F
20	2300-Openbare verlichting-02	1:500	10-02-2023	F
21	2100-Details 02	Divers	30-11-2022	A
22	2030-Werkzaamheden Brabant Water-01	1:500	14-12-2023	A
23	2030-Werkzaamheden Brabant Water-02	1:500	14-12-2023	A
24	2040-Werkzaamheden KPN-01	1:500	10-02-2023	A

02 Peilen en hoofdafmetingen

geen wijzigingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1203			<u>Nieuwe tussenkop</u>				
			Nieuwe tussenkop				
							
1203			<u>Milieukundige begeleiding</u>				
							
120300			Nieuwe bestekspost				
							
120300	220199		Milieukundige begeleiding	EUR		N	
			Betreft milieukundige begeleiding verzorgd door de				
			aannemer.				
			Voor de begeleiding van de in dit bestek omschreven				
			werkzaamheden, vallende onder de Wet				
			Bodembescherming, moet de milieukundige				
			(begeleiding) beschikken over een bedrijfs- en				
			vestigingsgebonden certificaat afgestemd op de BRL				
			6000.				
			Zie ook deel 1, par 02 en deel 3 bepaling 01.01.12				
							
1242			<u>Nieuwe tussenkop</u>				
			Nieuwe tussenkop				
							
1242			<u>Slib uit watergang</u>				
							
124210			Nieuwe bestekspost				
							
124210	221102		Opschonen watergang.	m3	15,00	V	
			Situering: te verlengen duiker bij km 19.510, als				
			aangegeven op tekening				
			Betreft verwijderen slib, sterk verontreinigd met PCB (zie				
			bijlage 08)				
		1.	Hoeveelheid tot 1 m3/m				
		.2.	Verlagen waterstand toegestaan volgens besteksposten				
			onder 501				
		.2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m				
		. .2. . . .	Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2				
		1. .	Taludlengte tot 4 m				
		4. .	Vrijgekomen materiaal laden in middel van vervoer en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s) 124220				
							
124220			Nieuwe bestekspost				
							
124220	220201		Grond vervoeren.	m3	15,00	V	
			Betreft laden en afvoeren van ontgraven slib				
			Grondsoort: slib				
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr.				
			124210				
		.2.	Vervoeren naar: een inrichting				
		.9.	Hoeveelheidsbepaling volgens posten van herkomst				
							
124230			Nieuwe bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
124230	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	EUR		N	
			Situering: te verlengen duiker bij km 19.510, als				
			aangegeven op tekening				
			Betreft toepassen veiligheidsklasse zwart, niet vluchtig				
			Betreft alle aanvullende maatregelen benodigd voor de				
			veiligheidsklasse zwart niet-vluchtig.				
			Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-				
			en verwerkingswerkzaamheden				
			Betreft het verzorgen (o.a. uitwerken in het V&G-plan				
			uitvoeringsfase) van de basishygiëne + aanvullende				
			maatregelen volgend aan de CROW-400				
			(kosten incl. bronmaatregelen, verbruik				
			veiligheidsmiddelen, instructie personeel,				
			luchtmetingen, veiligheidskundige begeleiding door				
			bevoegd deskundige en alle overige en bijkomende				
			zaken die tot de verplichtingen behoren)				
		1.	Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie				
			rapportage waterbodemonderzoek uit bijlage 8 van dit				
			bestek				
		.3.	Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
133			Tekstuele wijziging				
			Tekstuele wijziging				
133			AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PP				
133010			Materiaal van PE naar PP				
133010	252221		Aanbrengen PP-buis.	m	105,00	V	
			Situering: PE-riolering t.b.v. hemelwaterafvoer				
			Betreft: kolkaansluitingen				
			Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010.				
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m			105,00 L
		.1.3. . . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
			steekmof				
133020			Materiaal van PE naar PP				
133020	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	48,00	V	
			Situering: PP-riolering t.b.v. kolkaansluiting				
			hemelwaterafvoer				
			Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010				
		1.	Hulpstuk bocht 45°	st			48,00 L
			Gerekend met 2 hulpstukken per kolk				
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8				
		.1.3. . . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet				
			steekmof.				
133030			Materiaal van PE naar PP				
133030	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	24,00	V	
			Situering: PP-riolering t.b.v. kolkaansluiting				
			hemelwaterafvoer				
			Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010				
		1.	Hulpstuk bocht 90°	st			24,00 L
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8				
		.1.3. . . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet				
			steekmof.				
133040			Materiaal van PE naar PP				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
133040	252221		Aanbrengen PP-buis.	m	62,00 V		
			Situering: tekeningnr. 7 en 8				
			Betreft: HWA riool				
			Rechte buis				
			Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010.				
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m		62,00 L	
		.1.6. . .	Nominale middellijn 315 mm				
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
			steekmof				
133050			Materiaal van PE naar PP				
133050	252832		Maken inlaat.	st	5,00 V		
			Situering: tekeningnr. 8				
			Betreft: aanbrengen inlaat voor aansluiting				
			kolkaansluitingen				
		7.	In PP-buis				
		.1. . . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . .2. . .	Diameter inlaat 160 mm	st		5,00 L	
			Inlaat voor aansluiten PP-buis				
		1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
133070			Materiaal van PE naar PP				
133070	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	22,00 V		
			Situering: PP-riolering t.b.v. kolkaansluiting				
			hemelwaterafvoer				
			Betreft: aanbrengen T-stuk als ontstoppingsstuk achter				
			kol				
			Grondwerk volgens bestekspostnr. 131010				
		1.	Hulpstuk T-stuk 160-160-160	st		22,00 L	
			incl. afsluitkap				
		.3. . . .	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8				
		.1.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet				
			steekmof.				
134020			Deficode positie 2 gewijzigd				
134020	472201		Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis	m	6,00 V		
			Situering: tekeningnr. 8				
			Betreft: aanbrengen duiker t.b.v. verlengen duiker				
			Fundering: op staal				
		3.	In aardebaan, inclusief grondwerk				
		.2. . . .	Verlagen waterstand toegestaan				
			d.m.v. afdammen en open bemaling				
			Kosten dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn				
		.1. . . .	Lengte tot 11 m, 1 st				
		. . .2. . .	Ronde buis	m		6,00 L	
			Nominale middellijn 600 mm				
		1.	Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende				
			rubbering				
		1	Uiteinden duiker: spie-einden				
134030			Deficode positie 2 gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134030	472201		Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis	m	331,40 V		
			Situering: tekeningnr. 7 en 8, op meerdere plekken				
			naast N625 en t.p.v. grensslotten				
			Betreft: aanbrengen duiker				
			Fundering: op staal				
		1.	In dam, inclusief grondwerk				
		.2.	Verlagen waterstand toegestaan				
			d.m.v. afdammen en open bemaling				
			Kosten dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn				
		. .2. . . .	Lengte van 11 tot 17 m, 22 st				
		. . .2. . .	Ronde buis	m		331,40	L
			Nominale middellijn 500 mm				
		1.	Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende				
			rubbering				
		9	Uiteinden duiker:				
			spie-einden, schuin afgewerkt op 1:1	st		22,00	L
			mof-einden, schuin afgewerkt op 1:1	st		22,00	L
134050			Deficode positie 2 gewijzigd				
134050	472201		Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis	m	19,20 V		
			Situering: tekeningnr. 8, t.p.v. inrit John F. Kennedybaan				
			58				
			Betreft: aanbrengen duiker				
			Fundering: op staal				
		1.	In dam, inclusief grondwerk				
		.2.	Verlagen waterstand toegestaan				
			d.m.v. afdammen en open bemaling				
			Kosten dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn				
		. .3. . . .	Lengte: 17 m of meer, 1 st				
		. . .2. . .	Ronde buis	m		19,20	L
			Nominale middellijn 500 mm				
		1.	Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende				
			rubbering				
		9	Uiteinden duiker: spie-einden, spiestukken afschuinen				
153011			Vorstbestandheidsklasse toegevoegd				
153011	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		8.810,00	I
			Betreft machinaal aan te brengen betonverharding in 1				
			laag				
		1.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	Totale breedte 4.00 m; in 1 keer aan te brengen				
		. .6. . . .	Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 141010				
		. . .1. . .	Laagdikte 0,16 m				
			Betonspecie: Milieuklasse XF4	m3		1.410,00	L
			Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
			Maximum korrelafmeting D(max): 31mm				
			Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte				
			conform NEN-EN 206+NEN 8005)				
			Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze				
			van de aannemer				
			Vorstbestandheidsklasse: FT1				
			Luchtgehalte 3 - 5 %.				
			Vervangen 30% grind door betongranulaat.				
			Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton				
			moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de				
			NEN-EN 12620. Zie hoofdstuk 01.14.11 deel 3.				
		1.	Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel				
			plastificeerder.				
153031			Vorstbestandheidsklasse toegevoegd				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153031	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		280,00	I
			Betreft machinaal aan te brengen betonverharding in 1				
			laag				
		1.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	Totale breedte 4.00 m; in 1 keer aan te brengen				
		. .6. . . .	Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 141010				
		. . .1. . .	Laagdikte 0,20 m	m3		56,00	L
			Betonspecie: Milieuklasse XF4				
			Consistentieklasse ter keuze van de aannemer				
			Maximum korrelafmeting D(max): 31mm				
			Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte				
			conform NEN-EN 206+NEN 8005)				
			Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze				
			van de aannemer				
			Vorstbestandheidsklasse: FT1				
			Luchtgehalte 3 - 5 %.				
			Vervangen 30% grind door betongranulaat.				
			Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton				
			moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de				
			NEN-EN 12620. Zie hoofdstuk 01.14.11 deel 3.				
		1. .	Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel				
			plastificeerder.				
153822			Vorstbestandheidsklasse toegevoegd				
153822	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2		230,00	I
			Situering: tekeningnr 3 en 4				
		9.	Vezelmixbeton type DRAMIX 4D 65/60BG of gelijkwaardig				
			Treksterkte (Rm) (EN 10002-1) (N/mm²): 1.500				
			Elasticiteitsmodulus (Rm) (EN 10002-1) (GPa): 200				
			Materiaal: koudgetrokken staaldraad				
			Vorm: eindverankerde vezel				
			Type: 4D verankering				
			Lengte (mm): 60,5				
			Diameter (ø) (mm): 0,90				
			Hoeveelheid staalvezel (30kg/m³ beton)				
		.4.	Breedte verlopend van 0 m tot 3.00 m, volgens tekening				
		. .9. . . .	Op een asfaltaag AC 22 Base OL-B dik 50mm				
			aangebracht volgens bestekspostnr. 153810				
		. . .9. . .	Laagdikte 0,25 m	m3		57,50	L
			Betonspecie voor steenslagbeton: Milieu-klasse XF4				
			Consistentieklasse machinaal C1.				
			Consistentieklasse handmatig S2.				
			Maximum korrelafmeting gebroken mat. (max): 22mm				
			Maximum korrelafmeting niet gebroken mat. (max):				
			32mm.				
			Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte				
			conform NEN-EN 206+NEN 8005)				
			Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze				
			van de aannemer.				
			Vorstbestandheidsklasse: FT1				
			Luchtgehalte 3 - 5 %				
		1. .	Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel				
			plastificeerder.				
502020			Deficode pos. 5 aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
502020	472101		Verwijderen betonnen duiker - elementen Betreft: verwijderen frontmuur van duiker 9. In dam, voorbereidende werkzaamheden volgens bestekspostnr. 501 .9. Frontmuur van ongewapend beton .9. LxBxH: 7,80x0,25x3,00m . Duiker recht afwerken doormiddel van zagen i.v.m. aansluiting nieuw aan te brengen duiker .9. Fundering op houten damwand onder frontmuur; damwand verwijderen Damplanklengte 1,50m, dikte 0,08 m. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Zie hoofdstuk 01.17.06 deel 3	m	7,80	V	
503020			Deficode pos. 5 aangepast				
503020	472101		Verwijderen betonnen duiker - elementen 2. In dam, grondwerk volgens bestekspostgr. 501 .9. Frontmuur van ongewapend beton .9. LxBxH: 5,20x0,25x2,45m . Duiker recht afwerken i.v.m. aansluiting nieuw aan te brengen duiker .9. Fundering op houten damwand onder frontmuur; damwand verwijderen Damplanklengte 1,50m, dikte 0,08 m. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Zie hoofdstuk 01.17.06 deel 3	m	5,20	V	
620040			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
620040	242111		Maken horizontaal gestuurde boring: PE. Betreft: 21 stuks aanbrengen kabelbuis d.m.v. gestuurde boring onder de verharding. toebereiden: nylon trekkoord aanbrengen in buis Grondsoort: vaste grond. 6. Buis, materiaal: HDPE: drukklasse PN8 .2. Mantelbuis .1. Enkelvoudige buis .1.8. Nominale diameter: 125 mm	m m m	220,00	V	250,00 L 220,00 L
735030			Verwijzing naar bestekspost aangepast				
735030	512101		Zaaien. Situering: tekeningnr. 7 en 8 Betreft: inzaaien bermen en talud nieuwe watergang westzijde met grasmengsel 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. zaadmengsel volgens bestekpostnr. 735040 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	350,00	V	
735040			Omschrijving aangepast				
735040	512199		Leveren zaadmengsel B3 Betreft: zaad van graszaadmengsel Soort: B3, 1,50 kg / 100 m2	kg kg	525,00	V	525,00 L
800070			Nieuwe bestekspost				
800070	100099		Realiseren proefvak Betreft: het realiseren van een proefvak t.b.v. de aan te leggen betonverhardingen Eén en ander als omschreven in artikel 82.14.02 in deel 3 van dit bestek.	EUR		N	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
810030			Eenheid en omschrijving aangepast			
810030	101399		Toepassen amfibieën scherm	m	2.500,00	V
			Betreft het toepassen van een amfibieën scherm als			
			aangegeven in het ecologisch werkprotocol uit bijlage			
			31.			
			HDPE scherm, hoog 0.50 m, 0.10 m ingraven			
			Grenen palen ø60 mm			
			Met materiaal van de aannemer			
			Instandhouden zolang noodzakelijk als scheiding			
			tussen oude en nieuwe sloot			
			Naderhand verwijderen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
910040			Nieuwe bestekspost	EUR		N	
							
910040	100099		Afsluiten CAR-verzekering	EUR		N	
			Betreft alle kosten voor het afsluiten van een				
			CAR-verzekering door de aannemer conform het				
			gestelde in deel 3: 01.16.03				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 01 12 Procescertificatie

- 01 Voor de uitvoering van de in dit bestek omschreven werkzaamheden, vallende onder de Wet Bodembescherming, moet de (onder)aannemer beschikken over een bedrijfs- en vestigingsgebonden certificaat afgestemd op de BRL 7000.
- 02 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v:
- het slopen, verwijderen en /of verwerken van asbest en/of asbesthoudende onderdelen
 - het saneren van sterk verontreinigde grond
- is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.
- 03 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
- 04 Voor de begeleiding van de in dit bestek omschreven werkzaamheden, vallende onder de Wet Bodembescherming, moet de milieukundige (begeleiding) beschikken over een bedrijfs- en vestigingsgebonden certificaat afgestemd op de BRL 6000.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 01 Indexeren van de prijzen per eenheid**

- 01 Binnen het RAW-contract worden halfjaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag na 6 maanden na datum van de definitieve gunning. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

HFD PAR ART LID